

טופס אישור קבלת מסמכים

שם חברה:	
איש קשר:	טלפון:
כתובת:	דוא"ל:
פקה:	טלפון נייד:

מרכז פומבי דו שלבי מס' 3/2024 יח' 3 נמל תל אביב

1. () טופס הזמנה להצעת הצעות.
2. () טופס הצעה לשלב הראשון והשני.
3. () דוגמת ערבות בנקאית להשתתפות במכרז.
4. () רשימת גופים המורשים להוציא ערבות למכרז.
5. () טופס ניסיון מקצועי.
6. () הסכם.
7. () תשריט.
8. () אישורי קיום ביטוחים
9. () נוסח ערבות בנקאית להסכם.
10. () נוסח מטרת שימוש.
11. () ניהול הtentנאות והtentנאות במתוחם.
12. () ניהול ביצוע עבודות המבוצעות על-ידי שוכרים בשטחי החברה.
13. () מפרט אלומיניום.
14. () נוסח הוראת קבוע.
15. () ניהול שילוט.
16. () תב"ע ותמהיל השימושים.
17. () תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.
18. () תצהיר העדר הרשעות.
19. () אישור עו"ד על עסק בשליטה אישת ותצהיר נושא השליטה.
20. () 2 מעطפות להגשת הצעות לשלב ראשון ושני.

חתימת המציג

תאריך

אוצר מפעלי ים בע"מ

מכרז פומבי דו שלבי מס' 3 להענקת זכויות שימוש במבנה בנמל תל אביב

1. חברת אוצר מפעלי ים בע"מ (להלן – "החברה") מזמין אתכם בזאת להצעת הצעות במכרז – פומבי דו שלבי להפעלה וניהול של יחידה מס' 3 במבנה מס' 1 המוצי בנמל תל-אביב (להלן – "הנמל"). שטח היחידה הינו כ- 377 מ"ר, גליה בשטח של כ- 129 מ"ר ושטח חוץ בשטח של כ- 50 מ"ר.
2. בהתאם להוראות המכרז וההסכם, השימושים המפורטים להלן הם השימושים המותרים במבנה: בית קפה.
- למען הסר ספק, מציעים אינם רשאים להצעה שימושים שונים חלופיים.
- מובהר, כי ככל מקורה אסורים השימושים הבאים: אולמות תצוגה לרכבים ו/או עסקי רכב, מועדון, בר, חניות או אולמות תצוגה לקרמייקה/חומרני/ריהוט ומטבחים, שוק ובכלל זה, שוק איכרים, שוק אוכל, מועדון גישה וספורט ימי, מרכולים/סופרמרקט, אולם אירופים, קיוסק/פייצ'ציה.
3. בהתאם להוראות המכרז וההסכם, רשות השימוש המוענקת לזכה הינה לתקופה קבועה בת 5 שנים: מיום 1.4.2024 ועד ליום 31.3.2029, והכל בכפוף למפורט בעניין זה בהסכם (להלן – "תקופת השימוש"). לצורך הזכה ניתן האריך את תקופת השימוש בפרק זמן נוסף של 5 שנים החל ממועד תקופת השימוש.
4. רשאים להגיש הצעות משתתפים העוניים על כל תנאי הספר, כדלקמן:
- 4.1. צירפו להצעתם ערבות בנקאית בהתאם לתנאי המכרז.
- 4.2. רכשו את מסמכי המכרז, אשר ניתן לרכוש את מסמכי המכרז החל מיום 4.1.2024. רכישת מסמכי המכרז תעשה במשרדי קבוצת "אטרים", **ברוחב הארבעה 21 תל-אביב**, קומה 6 (בבניין "פלטינום") תמורה סך של 500 ש"ח כולל מע"מ, שיישולם לפחות "אטרים בחוף תל אביב" ושבכל מקרה לא יוחזר, בין השעות 09:00 ועד 15:00. **לחלוין**, ניתן לרכוש את מסמכי המכרז באתר האינטרנט של חברת אטרים במקום המועד לכך.
- 4.3. מטרת השימוש המוצעת על-ידייהם היא אחד מהשימושים המותרים כמפורט בסעיף 2 לעיל.
- 4.4. בעל ניסיון קודם של ניהול ו/או הפעלת עסק לשימוש דומה לשימוש המוצע על ידו במסגרת הצעתו במכרז או בעל ניסיון ניהול משמעותי בתחום אחר בתקופה רצופה של 3 שנים לפחות במשך 5 השנים הקרובות למועד האחרון להגשת ההצעה במכרז.
- 4.5. "ניסיון ניהול משמעותי בתחום אחר" – משמעו – מי שיש לו ניסיון בניהולו של גוף בתחום המסחר ו/או התרבות ו/או הספורט ו/או הפנאי ו/או תחום רלוונטי אחר.
- הניסיון כאמור בסעיף קטן זה יכול להיות של המציע עצמו או של חברה אחות שלו או של הבעלים שלו ו/או של בעל מנויות משמעותיות במציע (מעל 25%) או של מנכ"ל ו/או סמנכ"ל בו ו/או של מי שינהל את העסק במבנה מטעמו של המציע.
5. כמפורט במסמכי המכרז, סיור מציעים יערך לפני פניה של המציעים בהתאם להוראות המכزو והשתתפות בו יהיה לא תנאי סף להגשת ההצעה במכרז.
6. ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של אטרים בכתובת www.atarim.gov.il החל מtarikh 4.1.2024 ובסרדי החברה ברוח הארבעה 21 בת"א (טל': 03-5640100).

- .7. את ההצעה יש להפקיד בתיבת המכרזים שבמשרד אטרים, עד לא יאוחר מיום **רבעיע ה- 7.2.2024** בשעה **12:00. הצעות שלא תוכנסנה לתיבת המכרזים עד למועד זה לא ידועו.**
- .8. פтиחת המעתפות תערך **באמצעות הזום** במועד שקבע ע"י החברה. כל המעניין להשתתף במעמד פтиחת ההצעות נדרש להירשם מראש, לפני המועד האחרון להגשת ההצעות, באמצעות מייל : sigal.y@atarim.gov.il ולקבל אישור בכתב על רישומו.
- .9. החברה איננה מתחייבת לקבל את הצעה כלשהי. **כמו כן, החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז לפי שיקול דעתה.**
- .10. בכל מקרה של סטירה בין האמור במידעה זו לבין האמור במסמכיו המכרז, האמור במסמכיו המכרז יגבר.

בכבוד רב,

אוצר מפעלי ים בע"מ

אוצר מפעלי ים בע"מ
רחוב כ"ג יורדי הסירה 1, תל-אביב
נמל תל-אביב

תאריך.....

לכבוד

א.ג.ג,

**הندון : הזמנה להציג הצעות במסגרת מכרז פומבי דו שלבי מס' 3/2024
להענקת זכות שימוש במבנה מס' 1 יחידה 3 בנמל ת"א**

רכיבז מועדים קבועים למכרז

החל מיום 4.1.2024 בין השעות 00:00 - 15:00 במשרדי הנהלת אטרים ברחוב הארבעה 21 בתל אביב (מגדל פלטינום – קומה 6) או באתר האינטרנט של אטרים במקום המועד לכך	המועד שמננו ניתן לרכוש את מסמכי המכרז
ביום 29.1.2024 בשעה 00:16	מועד אחרון לשלוח שאלות>b>הבהרה או להגשת הערבות הבנקאית לבדיקה
ביום 7.2.2024 בשעה 00:12 במשרדי הנהלת אטרים ברחוב הארבעה 21, תל אביב (קומה 6 – בניין פלטינום)	מועד אחרון להגשת ההצעות במכרז
פתיחה המעודפות תערך באמצעות הזום יש להירשם מראש כמפורט בסעיף 32 להזמנה זו	מועד פתיחת תיבת המכרזים
במקרה של אי התאמה בין התאריכים המפורטים בטבלה זו ובין מועדים אחרים המפורטים בגוף מסמכי המכרז או בנספחים (כל ומופיעים) - התאריכים המפורטים בטבלה הם שיקבעו.	

רקע ותיאור כללי של המבנה

חברת אוצר מפעליים בע"מ (להלן - "החברה") היא בעלת הזכיות בנמל ת"א ובמבנים שבו, ובמסגרת מטרותיה, היא מעוניינת בפיתוח ובפעולת מבנים שבבעלותה, ובין היתר, היא מעוניינת בהפעלת המבנה לאחת מהמטרות המפורטות להלן, והכל כמפורט במסמכיו המכרז.

הנכט מזומנים בזה להציג הצעות במכרז פומבי דו שלבי להפעלה וניהול של יחידה מס' 3 במבנה מס' 1 המצויה בנמל תל-אביב (להלן - "המגדל"). שטח היחידה הינו כ- 377 מ"ר, גדריה בשטח של כ- 129 מ"ר ושטח חוץ בשטח של כ- 50 מ"ר, הכול כמפורט בתשritis המצורף להסכם שהוא חלק ממשכי המכraz (להלן בהתאם - "התשritis"; "המבנה"). על אף האמור, מובהר כי שטח החוץ אינו מסומן בעט פרסום המכraz בתשritis. התשתיות המודוכן כולן שטח החוץ יפורסם לפני המועד האחרון להגשת ההצעות. מובהר כי שטח החוץ ישמש את המבנה יהיה בסמוך לחלקו הדרומי. מערבי של החניון הסמוך, ולא במיוחד לחלקו המערבי של המבנה.

השימושים המותרים

1. החברה תנסה לזכה במכraz את רשות השימוש במבנה לצורך אחד מהשימושים המותרים על-ידה בלבד כהגדרתם להלן, ולא לכל שימוש אחר, והכל בכפוף לקבלת כל הרישיונות וההיתרים הדרושים מהרשות המוסמכתות (שקבളתם באחריות המציע הזוכה ועל חשבונו) לצורך הפעלת המבנה לאותם שימושים, ובכלל זה גם רישויו עסק, הכול בהתאם למפורט בהסכם המהווה חלק בלתי נפרד ממשכי המכraz.

בכפוף להוראות המכraz וההסכם, השימושים המפורטים להלן הם השימושים המותרים במבנה (להלן - "השימושים המותרים"): **בית קפה**.

מובהר, כי ככל מקורה אסורים השימושים הבאים: אולמות תצוגה לרכבים ו/או עסקי רכב, מועדון, בר, חניות או אולמות תצוגה לקרמייקה/חומרני בניין/ריהוט ומטבחים, שוק ובסלולר, שוק איכרים, שוק אוכל, מועדון גישה וספורט ימי, מרכולים/סופרמרקט, אלומ אירועים, קיוסק/פיצוציה.

למען הסר ספק, מציעים אינם רשאים להציג שימושים שונים חולפיים.

2. מבלי לגרוע מכל האמור לעיל ובנוסף לו, מובהר, כי המציע הזוכה יידרש לקבלת כל ההיתרים הדרושים לפי דין, על חשבונו, למען הפעלת העסק, ובין היתר עליו לשים לב שהשימוש המוצע על ידו תואם לשימושים המפורטים בתוכנית בנין עיר מס' 3208 (להלן - "התב"ע") החלה על נמל תל-אביב וכן תמהיל השימושים שקבעה הוועדה המקומית של עיריית תל אביב בקשר לנמל והמצ"ב למשכי המכraz.

3. מציעים אינם רשאים להציג שימושים שונים חולפיים. המציע כן רשאי להציג קונספט אחד אשר כולל בתוכו כמה שימושים משלימים ו/או נלוים ובלבד וכולם מותרים ע"פ הוראות המכraz. מובהר כי המציע הזוכה לא יהיה רשאי לחלק את המבנה למספר חללים ולהפעיל בכל חלל עסק/פעילות שונה.

4. המציע יצרף להצעתו את נספח מטרת השימוש המוצע במסגרת השימושים המותרים כמפורט בסעיף 1 לעיל, בו יפורטו: מטרת השימוש המוצע, הסבר על העיסק המוצע כולל שעות וימי פעילות, תוכנית ריעונית ו/או תוכנית ראשונית של העיסק המוצע, עבודות ההכנה המתוכנות על ידו במבנה ו שעות הפתיחה המשוערת.

דמי שימוש

5. המציע יפרט בהצעתו את דמי השימוש השנתיים המוצעים על-ידי בשקלים חדשים ובתוספת מע"מ חוק. דמי השימוש יהיו צמודים למדד הבסיס כהגדרתו בהסכם המשכי המכraz.

מובהר כי אין להגיש הצעה המתבססת על מחיר למ"ר אלא הצעת מחיר כוללת עבור המבנה כולם.

דמי השימוש השנתיים אשר ישולמו בפועל על ידי המציע הזוכה יהיו דמי השימוש שהוצעו על ידו או סך השווה ל- 6% מחזורי המכירות השנתי של העיסק אותו יפעיל המציע הזוכה מהמבנה

(להלן - "העסק"), **לפי הגובה מבניהו**. בשנה הראשונה והאחרונה להסכם יחושו דמי המחזור על פי החלק היחסי של התקופה.

בהתאם כאמור בתום כל שנת שימוש (ולא יותר מיום 31 של השנה העוקבת) מתחייב המחיר הזוכה להמציא לידיה אישור רואי' מבר בדבר היקף המכירות של העסק שפועל במבנה בשנה החולפת עם פירוט חודשי.

בהתאם לכך מתחייב המחיר הזוכה, מיד עם דרישת החברת הראשונה של החברה להשלים את דמי השימוש לסך השווה ל - 6% מחזור המכירות השנתי של בית העסק כאמור, אם וכל' שיחיה כורץ בכך.

ambil לגורע מהאמור לעיל מובהר בזאת כי במידה ומכל סיבה שהיא, המפעיל לא יעביר את דוי'ח המכירות במועד הנקוב לעיל, תתייחס החברה אל המחיר הזוכה כמי שDOI'ח המכירות שלו עברו אותה מחצית שנת השימוש, גובה בסך השווה ל - 100% מדמי השימוש השנתיים אשר הוצעו על ידו.

במקרה כאמור יהיה על המחיר הזוכה לשלם לחברת נוספת תוספת השווה ל - 100% מדמי השימוש השנתיים שהוצעו על ידו עבור אותה שנת שימוש.

לחילופין בלבד, ובמקרה שבו סרב המפעיל להעביר לחברת דוי'ח המכירות כאמור לעיל, שומרת עצמה החברה את הזכות לקבוע עצמה את מחזור המכירות השנתי של העסק, וזאת במקום לגבות דמי השימוש הגבוהים בסך השווה ל - 100% מדמי השימוש.

במקרה שבו תבחר החברה לקבוע עצמה את מחזור המכירות היא תיעזר במומחה מטעמה לצורך זה. בהתאם לאמור המפעיל מתחייב לשלם את דמי השימוש שייקבעו על בסיס חוות דעת איש המקצוע כאמור מיד עם דרישת החברת הראשונה של החברה, ללא זכות ערעור או השגה.

דמי ניהול

6. החברה מבהירה כי היא מספקת את שירותי ניהול בנמל עצמה, ובין היתר החברה מספקת בשטחים הציבוריים בנמל שירותי ניהול כגון: ניקיון, אבטחה, גינון, תחזוקה, מים, ביוב, חשמל, תאורה, מיתוג, פרסום, שיווק, שילוט הכוונה, שיטור בתשלומים ועוד.

מובהר כי החברה אינה מתחייבת לספק את השירותים הניל'ל לכל אורך תקופת השימוש ו/או חלקה, והיא רשאית להפסיק אותם או לשנות את היקפם ו/או להפחית אותם, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

7. נכון למועד פרסום מכרז זה, שיעור דמי ניהול עבור השימושים המותרים כהגדרתם לעיל, עומד על סך של 25 % בתוספת מע"מ למ"ר. מובהר כי סכום דמי ניהול צמוד למדד הבסיס על פי ההסכם המצוין למסמכיו המכraz. כמו כן, מובהר כי החברה תהיה רשאית להעלות את הסכום הזה לפי שיקול דעתה.

דמי ניהול יחושו לפי מלוא שטח המבנה.

בהתאם כאמור ולצורך קביעת דמי ניהול, החברה תהא רשאית (אך לא חייבת) לבצע מדידה של המבנה, בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי. המדידה כאמור תבוצע על ידי מודד מוסמך מטעמה של החברה, אשר על בסיס מדידתו יחושו דמי ניהול עבור כל מ"ר של המבנה. המדידה כאמור תהא סופית, מכנית ובلتיה ניתנת לערעור.

למען הסר ספק, המפעיל מוותר בזאת על כל טענה (מכל מין ו/או סוג) ו/או דרישת (מכל מין ו/או סוג) ו/או תביעה (מכל מין ו/או סוג) נגד החברה ו/או המודד בקשר ל佗צות המדידה כאמור ו/או השפעתן על דמי ניהול.

מובהר, כי במקרה שהשיטה המושכר יגדל או יקטן במהלך תקופת השימוש או תקופת ההארכה, דמי ניהול יגדלו או יקטנו בהתאם.

ambil לגורע מהאמור לעיל, דמי ניהול יחושו על פי השטחים המפורטים בתרשימים המצוור כנספה 1 להסכם המצוור למסמכיו המכraz ועל בסיס התעריף המפורט לעיל.

חברת ניהול

8. החברה מבהירה כי היא שומרת לעצמה את הזכות למסור את ניהול המתחם ו/או חלקים ממנו לחברת ניהול שתבחר על ידה (להלן - "חברת ניהול"). במידה וتمש את זכotta להנהלת המתחם באמצעות חברת ניהול, הזכיה חייב כדלקמן:

8.1. לחתום עם חברת ניהול על הסכם ניהול נושא כפי שימסר לו באותה עת.

8.2. למלא אחר כל הוראה של החברה ו/או חברת ניהול והוא מי מטעם בוגע לדרכן. ההתנהגות וההתנהלות במתחם.

8.3. לשלם לחברה ו/או לחברת ניהול דמי ניהול כפי שייקבעו באותה עת.

מצבו של המבנה

9. המבנה יימסר לשימושה הזוכה במרקז במצב כפי שהוא (ז' SA) וברמת מעטפת בלבד כאשר הוא מחובר לתשתיות (חשמל, מים) עד לכו המבנה כאשר ייתכן ולא תהיה פרישה בתוך המבנה. כמו כן ייתכן ולא יהיה המבנה מזגנים ו/או מדפים ו/או מערכות פנימיות אחרות הדרושות למציע הזוכה לצורך הפעלת עסק המבנה – ואם הן יהיו ייתכן והם לא במצב תקין, כאשר האחריות להתקין את כל המערכות הפנימיות המבנה ו/או להתאים את המערכות הקיימות המבנה (אם קיימות) תהיה של המציע הזוכה ועל חשבונו. החברה עד תבahir כי ככל ובמבנה עשויה שימוש כיום מפעל אחר, כי ייתכן והחברה תרשה לו לפנות מהמבנה כל אדם וחפץ אשר אין מחובר למבנה חיבור של קבוע (ובכל זה מזגנים ומדפים) לפני כניסה המציע הזוכה לבנה, והכל לפי שיקול דעת החברה ובעצם הגשת ההצעות במרקז המציעים מוטרים על כל זכות ו/או טענה ו/או תביעה בעניין זה.

10. בהתאם לאמור החברה מבקשת להציג כי היא לא ביצעה ולא תבצע שיפוצים במעטפת המבנה ו/או בתשתיות ו/או בפנים המבנה כלל וכי כל שיפוץ שהזוכה יהיה מעוניין ו/או יידרש לבצע כולל כל עבודה ו/או שיפוץ הדרושים לצורך קבלת רישיונות ו/או היתרונות להפעלת העסק (כולל רישון עסק) וכן כולל כל השיפוצים ו/או התאמות בפנים המבנה, יבוצעו על-ידי המציע הזוכה, על חשבונו ועל אחוריותו (להלן - "עובדות הכהנה"), הכול בכפוף לביצוע בהתאם להוראות ההסכם המצורף למסמכי המרקז ונספחו בעניין והדין החל.

11. בהתאם לכל האמור לעיל, בעצם השתתפותו במרקז מאשר ומחייב כל מציע כי ניתנה לו האפשרות לבדוק, לבחור ולברר לרבות במסגרת שאלות החברה שהוא רשאי להציג במסגרת הליך המרקז) והמציע אף בדק, בוחן וברר בפועל, בעצמו ובאמצעות בעלי מקצוע מטעם, בדיקה מלאה ויסודית, את כל היבטים המבנאים, התפעוליים, המשפטיים, התכונניים, העסקיים, הכלכליים והסטטוטוריים בקשר עם המבנה והמתחם בו הוא מצוי.

12. כמו כן, במסגרת האמור היו יכולות המציעים לבחון את המבנה (לרבות גג המבנה, מיקומו של המבנה והמתחם וחישפטם לציבור, לרבות מצב הזכויות המבנה ובמתחם; קיומם ו/או העדרם של ציוד, מתקנים, תשתיות ומערכות המבנה ובסביבתו, מצבם ואפשרויות ו/או מגבלות הניצול והשימוש בהם; פגמים ו/או התאמות, כפי שהם מוכרים לחברה; דרכי הגישה אל/מהמבנה והמתחם; הפעולות וההש侃ות אותן יש לבצע מהמגילה לצורך התאמתם לצרכיו ולמטרותיו לרבות במסגרת ביצוע של עבודות הכהנה, עבודות ושינויים דקורטיביים, עבודות הקשורות לתשתיות חשמל מערכות ביוב ומפריד השומנים וכיו"ב); הזכויות המוקנות למציע הזוכה על פי ההסכם שייחתמו עימיו, מהותן היקפן ומגבויותיהם; האפשרויות, המוגבלות, הסיכוןם והתנאים למימושם ולניצולם בקשר עם מטרת העסק וכן כדיותן וערךן הכלכלית, העסקיות והמסחרית עבור המציע הזוכה.

בנוסף היה יכול המציע לבחון את מלאה התchiebowito של פי ההסכם שייחתמו בין החברה לבין המפעיל, תכיניו, משמעו והשלכותיהם של הוראות כל דין ושל יתר הוראות ההסכם זה והאפשרות ליישם (לרבות סעיף התמורה וכדאיות הצעתו הכספי); מהותם של כל הרישיונות, ההיתרים, האישורים והתקנים בהן יידרש המציע הזוכה לעמוד ו/או שאוותם יידרש המציע הזוכה לעמידה, מהותן היקפן ומגבויותיהם; האפשרויות, המוגבלות, הסיכוןם והתנאים למימושם ולניצולם בקשר לתקנות הביצוע עבודות ו/או תפעול המבנה ולהפעלת העסק וביצוע

יתר התחייבויותו על פי הסכם זה ; קיומן של התחייבויות ומגבלות לביצוע ההתקשרות מושא הסכם זה (לרבות מגבלות והערכות נדרשת בקשר עם יחס השכנות, והשלכותיהם), וכן כל חומר, נתנו ומידע נוסף פרטמה החברה במסגרת המכרז ו/או בקשר עם ההתקשרות.

.13. בעצם הגשת הצעה במכרז כל אחד מהמציעים מצהיר כי החלטתו להגיש הצעה במכרז, התקבלה והتبvisaה על בדיקותיו והערכותיו לבזון וכי לאחר שערך את כל הבדיקות ולפקח בחשבון, וסקל את כל המידע הנזכר בסעיפים 9 ועד 12 (כולל לעיל, וכל בדיקה אחרת שנערכה לעורך), מצא כי הגשת ההצעה במכרז זה מתאימות לצרכיו ובעצם הגשת ההצעה במכרז מוטרים כל אחד מהמציעים באופן סופי, מלא ובלתי חוזר וכן יהיה מנوع ומושתק מלהעלות כל טענה בדבר פגס, חסר ו/או אי התאמה מכל מין וסוג, לרבות אי התאמה.

.14. עוד מובהר, כי החברה אינה בקיה בתחומי העיסוק של המציעים ו/או בפונטנציאלי העסקי של העיסקים המוצעים על ידם במסגרת המכרז ו/או באופני מימושו וכי החברה אינה מודעת למילוא הרכסים של המציעים בקשר עם המבנה. מטעם זה, כל אחד מהמציעים מצהירים כי הם יכולים לבדוק ואכן בדקו בעצמם ו/או באמצעות מי מטעם, את המבנה במצבו כפי שהוא ובהתאם גם את מצבת הזכיות המגולמים במסגרתו וכי הם היו רשאים להציג לחברת שאלות בקשר עם המבנה, טרם הגשת הצעתו במכרז ולשקלל את הצעתו בהתאם, לרבות בקשר עם החוסרים, אי ההתאמות, הליקויים והפגמים במבנה ובמתוחם, ובזכיות המגולמים בהם ו/או המונתקות למצויע הזוכה במסגרתם בין היתר בקשר עם מטרת העסק.

השתתפות בעלות ביצוע עבודות ההכנה שיבצע המציע הזוכה

.15. מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים 11 ועד 14 לעיל, החברה תציג כי היא תשתתף בעלות הקמה ו/או שיפוץ תשתיות המבנה בסך של עד 400,000 ל"ד בתוספת מע"מ, וזאת בכפוף להתקיימות התנאים המוקדמים והמצטברים המפורטים להלן :

.15.1. המציע הזוכה הגיע לחברה לפני ביצוע עבודות ההכנה לאישור הצעה מפורטת לביצוע עבודות ההכנה, שבו יש פירוט נוגע לעבודות התשתיות כולל צירוף כתוב כמיות מפורט וכן ביטוח מתאים בהתאם להוראות ההסכם המצורף למסמכי המכרז.

.15.2. העבודות יבוצעו על-ידי קבלן רשום בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות בסיווג המתאים לאופי ביצוע העבודות שיבוצעו.

.15.3. החברה תקבע על בסיס הצעת המציע מה גובה סכום ההשתתפות שלה ועד לסכום המקסימלי המפורט בסעיף 15 לעיל.

מובחר, כי החברה תשתתף במילוא הסכום המפורט לעיל רק אם שווי התשתיות שיוקמו ו/או ישופצו במבנה יגיע לסכום זה בהתאם לקביעת החברה בלבד. עוד מובהר, כי גם שווי התשתיות לפי קביעת החברה יהיה מעל לסכום ההשתתפות כמפורט בסעיף 15 לעיל, סכום ההשתתפות לא יגדל מעל לסכום ההשתתפות כמפורט לעיל.

לאחר התקיימות כל התנאים המפורטים לעיל, החברה תשלם למציע הזוכה את סכום ההשתתפות בפועל, תוך 30 ימים מסיום עבודות ההכנה שבוגנים תבצע ההשתתפות ובכפוף לקבלת חשבונית מס כדי שלא יהיה יוצרפו חשבונות מס/קבלת על התשלומים ששילם המציע הזוכה בגין עבודות ההכנה נשוא ההשתתפות.

בעצם הגשת ההצעות במכרז, מצהירים ומתחייבים כל אחד מהמציעים כי ידוע להם ומקובל עליהם כי החברה חייבת בחלק מעילות ביצוע עבודות ההכנה הינה חד פעמי ולפניהם משורת הדין, כי החברה לא חייבת כלל להשתתף בסכום כספי כלשהו בקשר לביצוע עבודות ההכנה, וכי אין לו ולא יהיה לו דרישות ו/או טענות ו/או תביעות בקשר לכל הקשור לביצוע עבודות ההכנה ו/או דרישת לסכום השתתפות נוספת מצדיה של החברה בכל הקשור לביצוע עבודות ההכנה וכי הוא יישא בכל שאר העליות של עבודות ההכנה.

תקופת ההתקשרות

.16. בכפוף למילוי כל התcheinיביותיו על פי ההסכם המצורף כחלק ממשמכי המכרז ולאמור בהזמנה זו לעיל ולהלן ולהוראות ההסכם בעניין, רשות השימוש המוענקת לזכותה הינה לתקופה קצרה בת חמיש שנים, מיום 1.4.2024 ועד ליום 31.3.2029 (להלן - "**תקופת השימוש**").

למציע הזוכה תינתן האפשרות להאריך את תקופת ההתקשרות לפי ההסכם לתקופה של עד חמיש שנים נוספות, והכל בתנאים המפורטים בהסכם ובמשמעותו (להלן - "**תקופת ההארכה**").

.17. ככל שייבוצעו על ידי המציע הזוכה עבודות הכנה מהותיות אשר ימנעו את השימוש הסביר במבנה, המציע הזוכה יקבל פטור מתשולם דמי שימוש ודמי ניהול (אך לא מכל תשולם אחר הקשור באחזקה המבנה) לתקופה של **4 (ארבעה) חודשים** ממועד תחילת תקופת השימוש. הקביעה האם מדובר בעבודות הכנה מהותיות, אם לאו, תהיה של מנהל נמל תל אביב ויריד המזרחה.

.18. מודגש כי האחריות לקבל את כל הרישיונות הנדרשים ע"פ כל דין להפעלת העסק שיפעל הזוכה במכרז ובכלל זה היתר לשימוש חורג (כל שדרוש) תחול במלואה על הזוכה במכרז וכי הוא יישא בכל העלוות הכרוכות בכך (למעט הittel לשימוש חורג בו תישא החברה - אם הבהיר ויש צורך בתשלומו מסוים העסוק שהזוכה מעוניין להפעיל במבנה) וניקוט בכל הצעדים הנדרשים לרבות קיומ התנאים וביצוע השינויים והתוספות כדיישת הרשויות המוסמכות. **החברה תבהיר למען הסר כל ספק כי היא לא בדקה ולא ביררה לאלו מטרות ניתנו לקבל רישיון עסק, אם בכלל, ו Robbins האם חלים צווי סגירה כלשהם על המבנה או על היכולת לנחל עסק כלשהו מהמבנה ואו אם העסק אותו הוא מתכוון לנחל מהמבנה הינו עסק "עתיר סי彪ו" בהגדרת מונח זה בנוול מס' 893 של מחלקת רישיון עסקים בעיריית תל אביב ואלו התאמות ואו שינויים ואו שיפוצים ואו עבודות הכנה הזוכה ידרש לעשות במבנה לצורך לקבלת רישיון העסק, והאחריות המלאה והבלתיית לכך, תחול עליו.**

כמו כן אין לראות בעצם ערך מכרז זה כמצג כלשהו מטעם החברה כי ניתן כלל לקבל רישיון עסק לבניה בכל הקשור לאחד או כל השימושים המותרים או ניתן כלל להפעיל מהמבנה את אחד או כל השימושים המותרים.

למען הסר ספק מובהר, כי בעצם השתתפותם במכרז מותרים המשתתפים מראש באופן סופי, מוחלט ובلتיאו חוזר על כל טענה (מכלמין ו/או סוג) ואו תביעה (מכלמין ו/או סוג) דרישת (מכלמין ו/או סוג) כנגד החברה בקשר לאמור לעיל.

תנאי המכרז

.19. המכרז הינו מכרז פומבי דו שלבי וההצעה בעלת הניקוד הגבוה ביותר תהא ההצעה שתתקבל את הציון המשוקל הגבוה ביותר (50% מחיר ו- 50% איכות).

.20. על המציע לקרוא את כל ממשמיכי המכרז, והגשת ההצעות להשתתפות במכרז כמווה כהצהרה שכל פרטי ההסכם והמכרז ותנאייהם ידועים, מובנים, מוקובלים ומוכרים למציע.

.21. כל טענה בדבר אי הבנה ו/או סתייה ו/או התנגדות וכיוצא באלה, לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה על ידי המציע.

.22. ממשמיכי המכרז :

.22.1. טופס ההצעה לשלב הראשון למשתתף במכרז.

.22.2. טופס ההצעה מחיר למשתתף במכרז.

.22.3. דוגמת ערבות בנקאית להשתתפות במכרז.

.22.4. רשימת גופים המורשים להוציא ערבות למכרז.

.22.5 טופס ניסיון מקצבי לצורך הוכחת תנאי ס' כמפורט בסעיף 23.4 להלן ולצורך ניקוד האיכות במכרז.

.22.6 הסכם (עליל ולהלן - "ההסכם") ונספחיו כדלקמן:

.22.6.1 נספח 1 – התשريع.

.22.6.2 נספחים 2 ו2א – אישורי קיום ביוטחים (לעבודות וביתוחי קבוע).

.22.6.3 נספח 3 – נוסח ערבות בנקאית להסכם.

.22.6.4 נספח 4 – הצעת המציע הזוכה במכרז (טופס הצעת המחיר שיוצרף להסכם שייחתם עם המציע הזוכה).

.22.6.5 נספח 5 – נספח מטרת השימוש.

.22.6.6 נספח 6 – נוהל התנהלות והתנהלות במתחם.

.22.6.7 נספח 7 – נוהל ביצוע עבודות המבוצעות על-ידי שכירים בשטחי החברה.

.22.6.8 נספח 8 – מפרט אלומיניום.

.22.6.9 נספח 9 – אישור ע"ד של המפעיל בדבר זהות העומדים מאחוריו המפעיל וחלוקת אחזוקותיהם בו אשר יוצרף להצעת המציע במכרז.

.22.6.10 נספח 10 – נוסח הוראות קבוע.

.22.6.11 נוהל שילוט.

.22.6.12 נספח 12 – תב"ע 3208 הינה על הנמל ותמהיל השימושים שקבע הוועדה המקומית של עת"א בקשר לנמל.

.22.7 דוגמת תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תש"ו-1967.

.22.8 דוגמת תצהיר על העדר הרשות.

.22.9 דוגמת אישור עורך דין על עסק בשליטת אישה, ותצהיר נושאת השליטה.

.22.10 שאלות ותשובות הבקרה, אם וככל שייהו.

.22.11 כל מסמך אחר כפי שיוחלט על-ידי החברה.

תנאי ס' 6

.23 רשאים להגיש הצעות מציעים העוניים על הדרישות המקדמיות המctrבות (תנאי ס' 6), כדלקמן:

.23.1 צירפו להצעתם ערבות בנקאית בהתאם לתנאי המכרז.

.23.2 רכשו את מסמכי המכraz, כאשר ניתן לרכוש את מסמכי המכraz במועד המפורט בטבלה שבעמ' 1 להזמנה זו. רכישת מסמכי המכraz תעשה במסרדי קבוצת "אטרים", ברחווב הארבעה 21 בתל אביב, קומה 6 (בניין "פלטינום") בין השעות 00:00 ועד ל-00:15.

תמורת סך של 500 נס כולל מע"מ – שבכל מקרה לא יוחזר. הסכום ישולם לפקודת "arteries בחוף תל-אביב – חברה לפיתוח אטריות תיירות בת"א-יפו בע"מ". לחłówן, ניתן לרכוש את מסמכי המכרז גם באתר האינטרנט של חברת אטריות במקום המועד לכך.

23.3. מטרת השימוש המוצעת על-ידיים היא אחד מהשימושים המותרים כמפורט בסעיף 1 לעיל.

23.4. בעל ניסיון קודם מוכח של ניהול ו/או הפעלת עסק לשימוש דומה לשימוש המוצע על ידו במסגרת הצעתו במכרז או בעל ניסיון ניהול שימושו בתחום אחר בתקופה רצופה של 3 שנים לפחות במהלך 5 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעה במכרז.

"ניסיון ניהול שימושו בתחום אחר" – משמעו – מי שיש לו ניסיון בניהולו של גוף בתחום המסחר ו/או התרבות ו/או הספורט ו/או הפנאי ו/או תחום רלוונטי אחר.

הניסיון כאמור בסעיף קטן זה יכול להיות של המציע עצמו או של חברה אחות שלו או של הבעלים שלו ו/או של בעל מנויות שימושו במציע (מעל 25%) או של מנכ"ל ו/או סמנכ"ל בו ו/או של מי שינהל את העסק מבנה מטעמו של המציע.

סיכום

24. החברה מבקשת להבהיר כי לא יערך מטעם סיור מציעים במבנה, ובהתאם השתתפות בסיוור איןנה מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.

25. מציעים המועוניינים לסייע במבנה מתבקשים ליצור קשר טלפון עם גבי חלי קבוע מהחברה, בטלי: 03-7931403 או באמצעות דואר אלקטרוני: heli.c@namal.co.il

26. יובהר כי לא ימסר בסיוור זה כל מידע המחייב את החברה בכל צורה שהיא.

הגשת הצעות במשותף

27. במכרה ובו מוגשת הצעה במשותף, כי אז די אחד מיחידי המציע יעמוד בתנאי הסף שבסעיף 23.2 לעיל. מובהר בזה למן הסר כל ספק כי בכל הנוגע לניסיון הנדרש בתנאי הסף לא ניתן לפצל את הניסיון הנדרש בין יחידי המציע ונדרש כי אחד מהם (לפחות) יעמוד (בעצמו) בתנאי הסף של הניסיון הקודם במלואו. בנוגע לתנאי הסף שבסעיף 23.1 לעיל, די אחד מיחידי המציע יעמוד בו ובעצם השתתפות כל אחד מהמציעים במכרז זה הוא מאשר כי העrobotות הינה באופן מפורש להבטחת התchiיביות כל יחידי המציע יחד ויחו, וזאת גם אם שם הנערב על גבי העrobotות יהיה רק של יחיד אחד מיחידי המציע.

28. בכפוף להוראות המכרז, מציע (או כל אחד מיחידי המציע במכרה של הצעה במשותף) שיזכה במכרז יאה רשי להקים חברה בבעלותו שתתחתום על ההסכם, ביחד עם המציע או בנפרד, בהתאם להחלטת החברה ובלבד שהמציע (או כל יחידי המציע במכרה של הצעה במשותף) יהיה בעל המניות היחיד בחברה כאמור ובלבד שהוא יערוב אישית להתחייבויות החברה, וימצא את כל המסמכים הנוגעים לחברה, והכל כמפורט במכרז. הוראות סעיף זה יחולו בשינויים המחייבים ובהתאם במכרה של הגשת הצעות במשותף.

הניסיון המקורי

29. לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף של הניסיון המקורי המוצע הנדרש בסעיף 23.4 לעיל וניקוד האיכות בנוסח הניסיון כמפורט להלן, על המציע למלא את טופס הניסיון המוצע המצורף חלק אחד ובלתי נפרד למסמכי המכרז, ולצרכו לו המלצות. המציע גם רשאי לצרף להצעתו מידע פרטומי בנוגע לעסקים שהופעלו על-ידי המציע בעבר ו/או כתבות עיתונאיות ו/או כן כל מידע אחר לשיקול דעת המלמד על ניסיונו ו/או המוניטין שיש לו, והחברה תהיה רשאית להתחשב, בין היתר, גם במידע זה לצורך ניקוד האיכות שיונתק להצעתו כמפורט להלן. החברה תראה בניסיון של בעל מנויות שימושו במציע (מעל 25%) ו/או סמנכ"ל המציע בניסיון

של המציע לצורך עמידה בתנאי הסף המפורט בסעיף 23.4 לעיל וכן לצורך ניקוד האיכות כמפורט בסעיף 35 להלן.

הגשת ההצעות

- .30. המכزو ייערך כמכרז פומבי עם בוחנה דו שלבית ובהתאם לכך, המציעים יגישו את הצעתם במספר מעطפות סגורות, האחת תסומן באופן קרייא וברורו "מכרז פומבי דו שלבי מס' 3/2024 - ההצעה לשלב הראשון", והיא תכיל את כל המפורט בסעיף 33 להלן (כולל תתי סעיפים) למעט טופס הצעת המחיר, שיוגש במעטפה נפרדת (להלן - "ההצעה לשלב הראשון").
בהצעה לשלב הראשון אין לציין כל פרט הקשור להצעה הכספי.

- .31. הצעת המחיר תוגש במעטפה נפרדת וסגורה שתסומן באופן קרייא וברורו כי "מכרז פומבי דו שלבי מס' 3/2024 - ההצעה המאושר" ותכיל את טופס הצעת המחיר של המשתנה במכרז.
המחיר המוצע על ידי המציע, יצוין על ידו בספרות ובמלילים בדפוס, בצהרה בהירה וברורה.

- .32. את מעטפת ההצעה לשלב הראשון וכן את מעטפת ההצעה המחיר יש להכניס ביחד למעטפה נספחת סגורה שתסומן באופן קרייא וברורו כי "מכרז פומבי דו שלבי מס' 3/2024" אשר תוכנן לתיבת המכירות במשרדי קבוצת "אטטראנס" (החברה האם של החברה), ברחוב הארבעה 21 בתל אביב, קומה 6 (בבניין "פלטינום"), עד לא יאוחר ממועד המפורט בטבלה שבעמ' 1 להזמנה זו. (המועד הנ"ל או כל מועד נדחה אחר שיקבע על-ידי החברה יקרא לעיל ולהלן - "המועד האחרון להגשת ההצעות"). הצעות שלא תוכנסנה לתיבת המכירות עד למועד זה לא ידנו.

פתחת המעטפות תעריך באמצעות הזום במועד שיקבע ע"י החברה. כל המעניין להשתתף במעמד פתיחת ההצעות נדרש להירשם מראש, לפני המועד האחרון להגשת ההצעות, באמצעות מייל : sigal.y@atarim.gov.il ולקבל אישור בכתב על רישומו.

ניקוד ההצעות

השלב הראשון

- .33. להצעה בשלב הראשון יש לצרף את המסמכים הבאים, החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לדון בהצעת המציע אם לא יוגש המסמכים כאמור :

- .33.1. ערבות בנקאית להבטחת התחייבותיו לפי המכزو בנוסח המצורף למסמכי המכزو.
הערבות תופק אך ורק ע"י אחד מהgaben המינויים במסמך "רשימת גופים המורשים להוציא ערבות למכרז" המצורף להצעה הצעות.

- .33.2. אישור (או העתק אישור) מפקיד השווה או רואה חשבון המעד כי המציע מנהל פנסי
חשבונות כדין על פי פקודת מס הכנסה, חוק מס ערך מוסף ועל פי חוק עסקאות עם
 גופים ציבוריים. היה והמציע יקיים חברה כאמור בסעיף 28 לעיל, הוא יידרש להמציא
 לחברת האישור האמור בהתאם להנחות שהיא תמסור לו בעניין זה.

- .33.3. טופס הניסיון המוצע של המציע (כולל המלצות), שיכיל מידע מפורט על ניסיון קודם
 לרבעתי לשימוש המוצע (ע"ג טופס ניסיון מוצע המציג בכולל את פרטי הממליצים
 הרלוונטיים). המציע רשאי לצרף לטופס זה מידע פרטוני בונגעו לעסקים שהופיעו על-
 ידיו בעבר ו/או כל מידע אחר לשיקול דעתו, המלמד על ניסיונו ו/או המוניטין שיש לו
 לגבי הניסיון הקודם כאמור.

- .33.4. במקרה והמציע הינו חברה, שותפות או תאגיד אחר, יש להמציא יחד עם ההצעה,
 אישור חתום בידי עורך-דין או רואה חשבון, ובו פרטים על החברה, השותפות או
 התאגיד الآخر, לרבות :

- .33.4.1. תדפיס מעודכן של פרטי התאגיד מהmarsm שמתנהל לגביו.

33.4.2. **שםותיהם ופרטיהם המלאים של בעלי המניות בתאגיד והיקף אחיזותיהם בו**
(להלן – "התאגיד").

יובהר כי אם בתאגיד יחזיקו בעלי מניות שאינם יחידים, אלא באמצעות תאגיד משפטី כלשהו, המציע מתבקש לפרט מי הם היחידים העומדים מאחורי התאגיד כאמור עד היחיד או היחידים המהווים את בעלי המניות הסופיים בתאגיד.

33.4.3. **שםותיהם ופרטיהם של הדירקטורים בתאגיד.**

33.4.4. **שםותיהם ופרטיהם של האנשים הרשאים לחותם בשמו על מסמכי המכרז וההסכם, ואישור חתימה של עוז'יד/רו"ח על מסמכים אלה.**

33.5. **במקרה ומוגשת הצעה במשותף כמפורט לעיל, כי אז בנוסף לכל האמור לעיל, יש להציג ייחד עם ההצעה, תצהיר עורך דין כדין כמשמעותו בפקודת הראות [נוסח חדש], תשל"א-1971, ובו הפרטים הנ"ל:**

33.5.1. **במידה וייחדי המציע מעוניינים כי במידה ויזכו במכרז, מי שתתחנות על ההסכם עם החברה תהיה, ביחד עימם או בנפרד - תאגיד שהם יקימו לצורך כך**
- מי יהיה בעלי המניות/הזכויות היחידים הסופיים בתאגיד ומה יהיה האחוזי הבעלות שלהם בו וכן בכל שאר אמצעי השליטה בו.

33.5.2. **במידה ואחד מהמציעים (או יותר) ישתמש בתפקידו ניהול עסק שיווק מבנה,**
מה יהיה תפקידו.

במקרה שבו מדובר ביחיד מציע שהוא תאגיד, יש לצרף לגביו את כל הפרטים בסעיפים 33.4.4 ועד 33.4.1 (כולל).

33.6. **נספח מטרת השימוש המוצע בהתאם להוראות סעיף 1 לעיל (נספח 5 להסכם המכרז**
למסמכי המכרז).

33.7. **התוכנית הרעיונית ו/או הראשונית שתוכן על-ידי המציע ועובדות ההכנה שהוא מתכנן**
לביצוע במבנה. בנוסף, המציע רשאי (אך לא חייב) לצרף להצעתו מצגת מחשב, דגמים,
תוכניות אדריכליות, סרטונים וכן כל אמצעי הממחשה ו/או שיוק אחר לעסק המוצע.

33.8. **תשובות לשאלות הבהרה שתפרנסם החברה (כל שתהיהינה) חתומות על ידי המציע.**

33.9. **תצהיר לפי חוק עסקים גופים ציבוריים, תשל"ו-1967.**

33.10. **תצהיר העדר הרשות.**

33.11. **אישור עורך דין על עסק בשליטת איש, ותצהיר נושאת השליטה (כל שRELVENTI).**

33.12. **העתק קבלה/אישור תשלום על רכישת מסמכי המכרז.**

33.13. **צילום תעוזות הזזהות של שני הערבבים שייהיו ערבים להתחייבויות הזוכה נשוא ההסכם**
המצורף למסמכי המכרז.

33.14. **כל מסמכי המכרז שהם חתוםים על-ידי המציע. בכל מקרה של הגשת הצעות במשותף**
- יידרש בלאחד מיחידי המציע לחותם על ההצעה ועל כל מסמכי המכרז.

אי צירוף איזה מן המסמכים כאמור, עלול לפסול את ההצעה.

.34 הצעות המציגים במכרז זה בשלב הראשון תיבנהו ותודרגנה על-ידי ועדת המכרזים של החברה בהתאם להמלצות שהיא תקבל מהגורם המצביע (או הגורמים המצביעים) שימונו לצורך כך (אם וככל שתחייב למנותם).

במסגרת השלב הראשון, יקבעו המציגים העומדים בתנאי הסף, ותיקבע קבוצת המציגים הסופית בהתאם לתנאים המפורטים להלן.

ניקוד האיכות

.35 ניקוד האיכות יינתן לפי אמות המידה והמשקלות המפורטים להלן. החברה רשאית להעניק עבור כל אמת מידה ציון לפי שיקול דעתה, וזאת עד הציון המרבי הקבוע לאותה אמת מידה כדלקמן.

יובהר כי ועדת המכרזים של החברה תהא רשאית למנות ועדת ניקוד לצורך ניקוד ההצעות.

ניקוד האיכות יורכב מהקריטריונים כדלקמן :

25 נקודות (ציון מרבי)	אופי וסוג העסוק המוצע (יחידיות, התאמה למתחם, עיצוב, נראות)
15 נקודות (ציון מרבי)	שעות וימי הפעולות - החברה תעדייף עסק אשר פותח 7 ימים בשבוע ובשעות פעילות רבות. לאור זאת, מציע אשר יתרחיב להפעיל את העסק 7 ימים בשבוע ולפחות למשך 8 שעות בכל יום – ניקוד ב- 15 נקודות. מציע אשר לא יתרחיב להפעיל את העסק 7 ימים בשבוע ולפחות למשך 8 שעות בכל יום – ניקוד ב- 0 נקודות.
20 נקודות (ציון מרבי)	יכולת העסק לשווק קהל לקוחות לבית העסק
15 נקודות (ציון מרבי)	ניסיונו קודם של המציג בניהול /או הפעלת עסק לשימוש דומה לשימוש המוצע על ידו במסגרת הצעתו במכרז או בעל ניסיון ניהולי משמעותי בתחום אחר בתקופה רצופה של 3 שנים לפחות במהלך 5 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז. "ניסיונו ניהול משמעותי בתחום אחר" – משמעו – מי שיש לו ניסיון בניהולו של גוף בתחום ההסעה /או המסתער /או התרבות /או הספורט /או הפנאי /או תחום רלוונטי אחר.
25 נקודות (ציון מרבי)	הניסיונו כאמור בסעיף קטן זה יכול להיות של המציג בעצמו או של חברת אחواتו שלו או של הבעלים שלו /או של בעל מנויות משמעותיות במציג (מעל 25%) או של מנכ"ל /או סמנכ"ל בו /או של מי שינה את העסק מבנה מטיעמו של המציג.
100 נקודות (ציון מרבי)	התרשומות כלילית מהINCT, מהצעתו ומהריאיון האישי (אם יהיה)
	סה"כ

.36 לצורך בדיקת איכות ההצעות, החברה רשאית (אך בכל מקרה לא חייבת) להזמין את המציגים לראיון אישי בנוגע לעסק שבכונתם להפעיל במבנה וכן בנוגע לניסיונים וליכולתם הכלכלית (יובהר כי המציגים ידרשו להציג את העסק המוצע על ידם במסגרת הריאיון האישי כאמור לעיל).

mobharr כי אין לראות בעצם הזמנת המציגים לראיון האישי כאינדיקציה לכך שהמציגים עמדו בתנאי הסף, והחברה תהיה רשאית לבחון את עמידת המציגים בתנאי הסף לאחר הריאיון האישי ובין היתר בהסתמך על פרטיים שתתקבלו במהלך הריאיון האישי.

.37 ניקוד האיכות המזרעי הכלול, לצורך כניסה לקבוצת המציגים הסופית ומעבר לשלב השני של המכרז, יעמוד על 75 נקודות (לעיל ולהלן - "ניקוד האיכות המזרעי"). בכל מקרה שבו קבוצת

המציעים הסופית תהא מורכבת משני מציעים כשרים בלבד, כי אז החברה תהא רשאית (אך בכל מקרה לא חייבת) להעמיד את ניקוד האיכות המזערי על 70 נקודות.

השלב השני (شكلול האיכות והמחיר)

בשלב השני, הצעות המחיר של המציעים מקובצת המציעים הסופית (בלבד) תיפתחנה ותשוקלנה עם ניקוד האיכות שהן קיבלו בשלב הראשון. החברה תשקלל את הצעת כל מציעים באופן הבא : 50% לאיכות ההצעה, ו- 50% להצעת המחיר. החברה תנקד את האיכות של כל אחת מההצעות באופן יחסית לציוו המקסימלי, ותיתן להצעת המחיר **הגבוהה ביותר** (בנוגע לסעיף "ההצעה המחיר") את ניקוד המקסימום (50%) ולשאר ההצעות ניקוד מופחת באופן יחסית להצעה שקיבלה את הציוו המקסימלי כאמור.

בדיקה מקדימה של העARBOTs בנקאית שיש לצרף למסמכי המכרז

.38. על מנת למנוע מצבים שבהם תאלו החברה לפסול ההצעות בשל פגמים בעARBOTs הבנקאית שיש לצרף למסמכי המכרז כמפורט בסעיף 1.33 לעיל (להלן - "**הARBOTs הבנקאית**"), רשאים (אך לא חייבים) כל אחד מההצעים להציג לאיושרה מראש החברה את נוסח העARBOTs הבנקאית.

.39. מציעים המונוניים להעיר לעיון מראש של העARBOTs הבנקאית, רשאים לעשות כן לכתובה דואר אלקטרוני sigal.y@atarim.gov.il, לא יאוחר מהמועד המפורט בטבלה שבעמ' 1 להזמנה זו.

.40. וiodges, האפשרות להגיש לאיושרה מראש של החברה את העARBOTs הבנקאית אינה מחליפה את החובה לצרף את העARBOTs הבנקאית להצעת המחיר במסגרת המכרז, אלא אך ורק בהה להקל על המציעים ולמנוע מצב שבו בשל פגמים בעARBOTs הבנקאית תיפסל ההצעה.

.41. פניות אשר יתקבלו לאחר המועד כאמור לא תטופלנה.

אישור התקשרות החברה עם המציע הזוכה על ידי מועצת עיריית תל אביב יפו

.43. בתום הליק הבדיקה כמפורט לעיל תמליך ועדת המכרזים של החברה בפני מועצת העיר, על ההצעה הזוכה במכרז. בהתאם לאמור ציינו בפועל של המציע הזוכה במכרז ובהתאם התקשרותה בפועל של החברה עמו בהסכם השימוש, כפופה לאישור מועצת העיר.

.44. מובהר בזאת, כי אם לא תאשר מועצת העיר את המלצת ועדת המכרזים כאמור לעיל של הזוכה במכרז, תבוטל החלטת ועדת המכרזים, בדבר המלצה על המציע הזוכה, ובהתאם ייראו בכך החלטה של החברה לא לקבל את ההצעה המציע הזוכה.

בעצם השתתפותם במכרז זה מוותרים מראש כל אחד מההצעים ובכלל זאת הזוכה על כל טענה (מכלמין ו/או סוג) ו/או תביעה (מכלמין ו/או סוג) ו/או דרישת (מכלמין ו/או סוג) בקשר להחלטה מועצת העיר כאמור לעיל נגד החברה ו/או מי מטעמה ו/או העירייה ו/או מי מטעמה.

.45. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה מבקשת להביא לתשומת לב המציעים כי בשל הבחירה אשר עתידות להתקיים לרשותות המקומיות בסוף חודש פברואר 2024 והចורך בכינונה של מועצת עיר חדשה לאחר מכן, ייתכן והחברה לא תקבל את אישור מועצת העיר עד למועד תחילת תקופת השימוש כאמור בסעיף 16 לעיל.

במקרה כאמור מוסכם כי מועד תחילת תקופת השימוש ידחה עד לקבלת אישור מועצת העיר בדבר ההצעה הזוכה במכרז (אם וככל שיתקבל כמפורט לעיל), וזאת מבלי שלמצעי הזוכה תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישת ו/או זכות כלפי אחרים ו/או מי מטעמה (להלן - "**טענה**"), והוא מוותר וייתור מוחלט ומגורע על כל טענה כאמור.

- .46. הצעה המוגשת במסגרת מכרז זה הינה בלתי חזורת ותחשב כעומדת בתקופה על כל פרטיה לפחות תקופה של 90 (תשעים) ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות. החברה תהיה רשאית לפנות אל המציגים (כולם או חלקם) לפני או אחרי מועד פקיעת הצעותיהם כאמור, ולביקש מהם להאריך את תוקפן, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלתי. המשתתפים במכרז זה מוטרים בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות שיש ו/או שתהיה להם בקשר לפניהם או/i-פניהם החברה אליהם ו/או לכל משתתף אחר במכרז זה כאמור.
- .47. שאלות החברה בקשר לתנאי מכרז זה, לרבות שאלות בדבר אי בהירותם ו/או סתירותם ו/או אי התאמות כלשהן בין מסמכי המכרז השונים ו/או בין הוראות שונות מהוראותיהם ו/או כל אי התאמה ו/או פגס אחר בהם, ניתן להעיר לגבי סיגל יונה בכתבובת דואר אלקטרוני il.sigal.y@atarim.gov.il לא יאוחר מהמועד המפורט בטבלה שבעמ' 1 להזמנה זו. שאלות החברה שיועברו למשרד החברה בעל-פה ו/או לאחר המועד הנ"ל לאichiיבו את החברה בתשובה, ולא יגרעו מהתחייבויותיו של מוסר השאלות לפי תנאי מכרז זה. מובהר בזה כי החלטתה אם להסביר לשאלות החברה שנמסרו לה בעל-פה או באיחור נתונה לשיקול דעתה המוחלט והבלתי של החברה, והשתתפים במכרז זה מוטרים על כל טענה ו/או זכות ו/או תביעה בקשר לכך.
- .48. החברה תשיב בכתב לשאלות החברה שיתקבלו אצלם במועד, ותעביר את תשובה (לרובות השאלות הרלבנטיות) לכל מי שרכש את מסמכי המכרז.
- .49. מובהר בזה כי הפרשנות המחייבת והסופית לגבי עניינים שהועלו על-ידי המשתתפים כאמור לעיל תיקבע על-ידי החברה ולפי שיקול דעתה המוחלט והבלתי, כי אכן ורק התשובות בכתב שתישלחנה על-ידי החברה כאמור מחייבות לעניין מכרז זה, וכי על המציגים לצרף את התשובות, כשהן חתומות על-ידיהם, להצעתם.
- .50. עוד מובהר בזה כי מציע שלא ניתן לחברה שאלת החברה במועד המפורט לעיל, יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה בדבר אי בהירותם ו/או סתירה ו/או אי התאמה שנמצאו, לטענתו, במסמכי המכרז.
- .51. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז, והיא אינה מתחייבת לקבל את ההצעה בעלת הניקוד הגבוה ביותר ו/או איזו הצעה שחיה בין היתר משום חריגה מהאומדן שמצוין בידי החברה באשר לדמי השימוש הרואיים לבניה. מציע לא תהינה כל טענות או תביעות בקשר כאמור לעיל.
- .52. מציע שההצעה נתקבלה וסרב לחתום על ההסכם המצורף, תוך שבעה ימים מיום שנדרש לכך על ידי החברה, מכל סיבה שהיא ו/או אין אותה כל התחייבויותיו ולא המחייב את כל הבתוות והמסמכים הנוחים לצורך ההסכם, תהא החברה רשאית להציג לפירעון את הערכות הבנקאית, כפיו בגין הפרת התcheinבות המציע וזאת מבלי לגרוע מכל זכות תביעה של החברה בגין הנזק שנגרם לה, ולא צורך בהוכחת הנזק.
- .53. במקרה שרubb מציע שההצעה נתקבלה לחתום על ההסכם או במקרה שבו בתקופה של 6 חודשים מיום ההכרזה על הזכות במכרז או מיום תחילת השימוש של המציע הזכה במבנה (המועד המאוחר מבין השנים) התבבר כי הזכות איננו מסוגל לעמוד בתcheinבותיו בהתאם להסכם ו/או שההתקרשות עם המציע הזכה הסטיימה או בוטלה מסיבה כלשהיא, תהא אשר תהא, החברה תהא רשאית (אך במקרה לא חייבת), לפי שיקול דעתה המוחלט, להתקשר בחזווע עם מציע אחר, מבלי לגרוע מזכותה לימוש הערכות הבנקאית כאמור לעיל. מובהר בזה למען הסר כל ספק כי במקרה שבו המציע הזכה יסרב למשם את העצמו כאמור, ותהא לכך הסיבה שתהא, לא עומדת למציע הבא אחריו כל זכות קניה או אחרת להיבחר כמציע הזכה במכרז, וההחלטה בעניין זה תהא נתונה לשיקול דעתה של החברה.
- .54. כל שינוי ו/או תוספת ו/או תיקון ו/או הסטייגות לגבייהם, בין בדרכ שתוספת במסמך כלשהו ממשמי המכרז ו/או חלק מהם, או כל הסטייגות לגבייהם, בין בדרכ של תוספת בגוף המסמכים ובין במסמך לוואי או בכל דרך ייחשו כאילו לא נוספו, או שהם עלולים לגרום לפסילת ההצעה, והכל לפי שיקול דעתה המוחלט של החברה. למען הסר כל ספק, החברה תבחר כי במידה ונרכשו שינויים

בנוסף/i הביטוח שהם חלק מההסכם המצורף למסמכי המכרז, החברה תתעלם משינויים אלה ולא תראה בהם כטעם לפסילת ההצעה

.55. החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לדון כלל בהצעות שלא הוגשו בהתאם למסמכי המכרז.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לפנות למי מהמציעים, בכל עת, הכל על פי שיקול דעתה המלא והבלתי, בבקשת הקבלת הבחרות ו/או לביצוע השלמת מסמכים ו/או פרטים ו/או מידע, מכל מין וסוג מהם, הקשורים בהצעתם, לרבות בקשר עם תנאי הסוף ו/או בקשר עם ניסיונים ו/או בקשר עם ההצעה הכספי, ובכלל האמור, בקשר עם כל טוות חישובית או אחרת ו/או השמטה ו/או תוספת ו/או שינוי ו/או פגס, מכל מין וסוג מהם ומכל סיבה שהיא שנטגלו באיזה מהמענים האמורים (לרבות בנסיבות בהן נגרמה בשל רשלנות או לחופין, במידיעתו המכונה של המציע), והכל מבלי לגורע משאר הזכויות המוקנות לחברה בהתאם לשאר ההוראות הנקבעות במסמכי המכרז ובהוראות הדיון.

המציעים מצהירים ומתחייבים בזאת, כי הם מודעים ומסכימים לסכוםות החברה כפי שהן נקבעות בסעיף זה לעיל, והם מوطרים בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, וכן יהיו מנועים ומושתקים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישת, מכל מין וסוג שהוא, בקשר עם הפעלת סמכוותיה של החברה ו/או כתוצאה מהשלכותיה של הפעלת סמכות כאמור.

.57. מובהר בזה כי מסמכי המכרז, לרבות ההצעות שתוגשנה על-ידי המשתתפים במכרז זה והמסמכים המצורפים להן, הם רוכsha של החברה שתהיה רשאית לעשות בהם כל שימוש לפי שיקול דעתה המוחלט והבלתי, והשתתפים במכרז זה אינם רשאים לעשות בהם שימוש, מכל מין וסוג שהוא, מלבד שימוש לצורך הגשת ההצעות בהתאם לתנאי המכרז.

מבלי לפגוע באמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול ו/או לדחות הצעת מציע שכנדו ו/או נגד מי מבعليו, קיים או היה קיים חוב כלפי החברה ו/או אשר פועל ללא רישיון עסק. כן שמורה לחברת הזכות לפסול ו/או לדחות את הצעת מציע אשר הורשע בפלילים ב 7 התנים האחראות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות, בעבורות נגד בטחון המדינה, ו/או על פי חוק העונשין, תשל"ז-1977, נגד גופו של אדם ו/או נגד רוכש ו/או בעבורות הנוגעות לתחום עיסוקו של המציע בתנן שירותים מסווג השירותים נשוא מכרז זה אשר לא התיישנו, ו/או אשר מתנהלים נגדו הליכים בגין עבירה כאמור.

כן שומרת לעצמה החברה את הזכות לפסל מציע אשר עומדות נגדו ו/או נגד מי מבعليו, תביעות משפטיות ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או לפשיטת רגל ו/או לכינוס נכסים.

.59. החברה תאפשר למציעים שלא זכו במכרז, לעיין בפרוטוקול ועדת המכרזים ובמסמכי ההצעה הזכיה. מציע הסבור כי חלקים מההצעה כוללים סודות מסחריים ו/או סודות עסקיים (להלן - חלקים סודיים), שולדעתו אין לאפשר את העיוון בהם למציעים אחרים לאחר סיום המכרז ינаг כדלקמן :

.59.1. יצוין במפורש בהצעתו מהם החלקים הסודיים באופן ברור וחיד – משמעי, ויסמן את החלקים הסודיים.

.59.2. מציע שלא סימן חלקים בהצעתו כסודיים יראוו כמי שמסכימים למסירת ההצעה לעיון מציעים אחרים, אם יוכרו כזוכה במכרז.

.59.3. סימנו חלקים בהצעה כסודיים מהוועה הוועדה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיוון בחALKIM אלה של ההצעות המציעים האחרים.

.59.4. החלטה החברה לאפשר עיון בחALKIM המפורטים בהצעת הזכיה שהזוכה הגדרם כסודיים, תיתן על כך החברה התראה לזכיה, ותאפשר לו להציג על כך בפנייה בתוך פרק זמן בהתאם לשיקול דעתה.

- .59.5. החלטת החברה לדוחות את ההשגה, תודיע על כך לזוכה בטרם מסירת החומר לעיונו של המבקש.
- .59.6. החברה מבקשת להציג כי שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציגים הינו של החברה בלבד. במקרה פירוט ניסיוני של המציג, כנדרש בתנאי מכרז זה - לא יחשב חלק סודי.
- .60. למניעת כל ספק מובהר בזאת כי הזמנה זו מנוסחת בלשון זכר, מטעמי נוחות בלבד, ואולם ברור כי ההצעה מופנית לכל אחד ואחת.
- .61. הסמכות המקומית הבלעדית לדון בכל סכוך הנוגע למכרז זה תהא נתונה לבית המשפט המוסמך לדון בו מבחינת העניין בעיר תל-אביב.

בכבוד רב,

敖ცר מפעליים בע"מ

חותימה + חותמת המציג

(יש לחתום גם בכל העמודים)

הצעה לשלב הראשוני

שם המציע: _____ ת"ז/ח"פ/אחר _____

כתובת: _____

שם המציע: _____ ת"ז/ח"פ/אחר _____

כתובת: _____

לכבוד
אוצר מפעלי ים בע"מ

א.ג.ג.,

הندון : מכרז פומבי דו שלבי מס' 3/2024 - הצעה לשלב הראשוני

בתשובה להזמנתכם להשתתף במכרז זה הננו להודיעכם כדלקמן:

1. אנו מעוניינים לקבל את הזכות להפעיל ולנהל את המבנה בתחום מהגדרת מונחים אילו במסמכי המכרז שבנדון (להלן - "המכרז" ו-"המבנה") כמפורט במסמכי המכרז ובהסכם בהתאם לכל תנאיים.

2. עיינו בכל מסמכי המכרז, כולל הת███ם, ההזמנה וכל נספחיהם, הבנו את תוכנם והם מקובלים علينا. כמו כן, ביקרנו ובדקנו את המבנה ואת המתחם, וקיבלו את כל ההסבירים והמידע שבקשו לנו לקבל. אנו מאשרים כי אנו מוכרים את כל הרכך בניהול והפעלת המבנה וביצוע התchiebyiotino לפי הת███ם ונשפחו, וכן כי כל הפרטים והמידע הכרוכים בכך לרבות במצבו של המבנה, נלקחו על-ידיינו בחשבון, וכן מונעים מראש כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישת בעניין זה כלפי אוצר מפעלי ים ו/או מי מטעמה.

3. אנו מאשרים ומזהירים כי אנו עומדים בתנאי הסוף שנקבעו במכרז זה וכי השימוש שאנו חזו מצייעים לבנייה הוא השימוש המותר בהתאם למפורט בסעיף 1 להזמנה להצעה הצעות.

4. הננו מצרפים את כל מסמכי המכרז ויתר המסמכים הנדרשים במפורט בהזמנה להצעה להצעות למכרז, לרבות הערכות הבנקאית, נספח מטרת השימוש והתוכנית הראשונית ו/או הרעיון של העסק המוצע ועובדות ההכנה המתוכנות על ידיינו במבנה, כמפורט במסמכי המכרז, ומתחייבים בחתיימתו להלן לקיים את כל תנאי המכרז על כל מסמכי ונספחיו.

5. אנו מגיישים את הצעתנו זו מבלי שערכו תיאום כלשהו, במישרין או בעקיפין, באופן מלא או חלק, עם המשתתפים האחרים במכרז זה לגבי איזה מן הפרטים המפורטים בו ואשר מוצעים על-ידיינו.

6. אם וכאשר נוכרז כזכה במכרז זה, הננו מתחייבים לחותם על הת███ם שהגדתו במסמכי המכרז וכל נספחיו ולהפקיד בידיכם לפחות תקופה התקשרות לפני הת███ם הניל'ן ערבות בנקאית בהתאם להוראות שנקבעו שם וכי שתורו לנו, וזאת בתוך לא יותר מ-7 (שבעה) ימים ממועד פינויכם אליוינו בעניין זה או בכל מועד אחר כפי שייקבע על ידייכם.

7. אנו מורים בזאת לכם, בהוראה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול ו/או לשינוי מכל סיבה שהיא, להציג את הערכות הבנקאית המצורפת על-ידיינו במסמכי המכרז זה (להלן - "הערכות"), לפירעון בפני הבנק מוציאי הערכות, אם לא מלא אחר איזו מהתחייבויותינו כלפייכם לפי תנאי מכרז זה לרבות (אך לא רק) חוזתנו מהצעתנו במכרז ו/או הימנעותנו מחותימה על הת███ם והנספחאים המצורפים לו ו/או הימנעותנו מהחרמתם אליכם במועד ו/או הימנעותנו ממשירתם כל המסמכים והבתוחות הנדרשים על-פי הת███ם במועד האמור לעיל ו/או כל הפרה אחרת.

בעצם השתתפותנו במכרז זה אנו מאשרים כי העARBות הינה באופן מפורש להבטחת התchiיביות כלichi המציג ייחד ולהזדמנות, וזאת גם אם שם הנערב על גבי העARBות הינה רק של ייחד אחד ממשיעי.

- .8. כל ההצעות ו/או התשלומים ו/או השקעות ו/או העמלות ו/או האגרות הנובעים ו/או הנדרשים לצורך השתתפותנו במכרז חלים עליינו ורק עליינו, ואתם לא תישאו בכל חבות ו/או התchiיביות ו/או ההצעה בקשר להשתתפותנו במכרז ו/או ההכנות הנדרשות לצורך השתתפות כאמור.
- .9. נמסור לכם מסמכים נוספים ו/או פרטיים ו/או הבהירונות הנדרשים לכם לצורך ניהול הליכי המכרז, במידה ויתבקש לכך על-ידייכם לאחר מועד הגשת הצעתנו זו ובטרם ההכרזה על הזכיה במכרז זה על-ידייכם. אנו מודרים בזיה ויתור מוחלט ובלתי מסוייג על כל טענה ו/או תביעה שיש ו/או שתהיה לנו בקשר עמך פניה (או אי-פניה) דומה שתבוצע על-ידייכם למי מה משתתפים במכרז זה.
- .10. אנו מסכימים כי עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, הנכם רשאים לתקן ו/או לשנות את תנאיו, כולם או חלקם. תנאי המכרז הסופיים יקבעו על-ידייכם ולפי שיקול דעתכם הבלעדי, והם (ורק הם) יחייבו אתכם אותנו.
- .11. כל המידע הנמדד על-ידיינו במסגרת הצעתנו זו הינו שלם, מדויק ומשקף את האמת ואותה בלבד.
- .12. ידוע לנו כי התקשרותכם בפועל בהסכם השימוש עם הזכיה במכרז כפופה לאישור מועצת העיר.
- .13. מועד נדחה להגשת ההצעות כאמור.

ולראיה לנו על החתום באמצעות מורשי חתימה, היום: (תאריך):

חותמת + חתימה

חותמת + חתימה

חותמת + חתימה

אישור חתימות המציג

אני הח"מ, עוזי מ"ר מאשר את חתימתה של ח"פ/אחר
על הצעה זו שנעשתה באמצעות מורשי החתימה שלה ה"ה ת"ז
ו- ת"ז אשר חתמו על הצעה זו בפני.

ולראיה באתי על החתום היום:

....., עוזי

אישור חתימות המציג

אני הח"מ, עוזי מ"ר מאשר את חתימתה של ח"פ/אחר
על הצעה זו שנעשתה באמצעות מורשי החתימה שלה ה"ה ת"ז
ו- ת"ז אשר חתמו על הצעה זו בפני.

ולראיה באתי על החתום היום:

....., עוזי

טופס הצעת מחיר (יש לשים במעטפה נפרדת)

שם המציע: _____ ת"ז/ח"פ/אחר _____

כתובת: _____

**לכבוד
אוצר מפעלי ים בע"מ**

א.ג.ג.,

הנדון : מכרז פומבי דו שלבי מס' 3/2024 הצעת המחיר

בהתאם להתחייבותנו בטופס ההצעה לשלב הראשון במכרז זה, אנו הח"מ המציע) מצהירים ומתחייבים בהתחייבות בלתי חוזרת כדלקמן:

אנו מציעים לשפט עבור כל שנה משנות הפסכם דמי שימוש **שנתיים** עבור ניהול והפעלת העסק מהמבנה בסך של**בתוספת מע"מ כדין לשנה.**

(במילים**קלים חדשים בתוספת מע"מ כדין** **לכל שנה.**

או

סך השווה ל- 6% מחוזר המכירות השנתי של העסק אותו נפעיל במבנה (כהגדרת מונחים אילו במכרז), לפי הגובה מביניהם.

דמי השימוש **שנתיים** האמורים יהיו צמודים לעליות (ולעליות בלבד) במידע הבסיס כהגדרתו בהפסכם.

במקרה של אי התאמה בין המחיר המוצע בספרות והמחיר המוצע במיללים, המחיר הגבוה יותר הוא שייקבע.

יובהר כי דמי השימוש **שנתיים** כאמור לעיל אינם כוללים את דמי ניהול, כהגדרת מונח זה במסמכי המכרז.

ולראיה לנו על החתום באמצעות מורשי חתימה, היום: (תאריך):

חותמת + חתימה

אישור חתימות המציע

אני הח"מ, עו"ד מ"ר מאשר את חתימתה של ח"פ/אחר על הצעה זו שנעשתה באמצעות מורשי חתימה של ה"ה ת"ז ו- ת"ז אשר חתמו על הצעה זו לפני.

ולראיה באתי על החתום היום:

....., עו"ד

נוסח ערבות למכרז מס' 3/2024

לכבוד
אוצר מפעלי ים בע"מ
ת.ד. 16287
תל-אביב-יפו

תאריך:

א.ג.נ.

הנדון: ערבות בנקאית מס'

1. אנו ערבים בזו כמפורט להלן כל סכום עד לסכום כולל של 30,000 ל"י (ובמילים: שלושים אלף שקלים חדשים) (להלן - "סכום הערבות"), שתדרשו מאת (להלן: "הנערב" או "החייב"), בקשר למכרז מס' 3/2024 להשרת יחידה 3 במבנה 1 בנמל תל אביב.
סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחרירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומחקרכלכלי, בתנאי הצמדה שלහן:
2. "המדד היסודי" לעניין ערבות זו, יהיה מדד חדש דצמבר 2023 שהתפרסם ב-15 לחודש שלאחריו (או בסמוך למועד זה).
3. "המדד החדש" לעניין ערבות זו, יהיה המדד שפורסם לאחרונה וקדם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו.
4. הפרשי הצמדה לעניין ערבות זו יחושו כדלהלן: אם יתברר כי המדד החדש עליה לעומת המדד היסודי, יהיה הפרשי הצמדה - הסכום השווה למינימל ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הדרישה, מחולק במדד היסודי. אם המדד יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות, ללא כל הפרשי הצמדה.
5. לפי דרישתכם הראשונה בכתב, לא יוארך מחמישה עשר ימים מהתאריך קבלת דרישתכם על ידינו לפי כתובתנו המפורטת לעיל, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבב שלא יעל על סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי להטיל עליהם חובה להוכיח את דרישתכם וב בלי שתהיו חייבים לדרש את התשלום תחילת מאות הנARB.
6. ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום 31 במאי 2024 (כולל) בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלת ומボוטלת.
7. כל דרישת על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב לא יוארך מההתאריך הנ"ל. דרישת בכתב כאמור בערבות זו, אין פירשה שתגיעה לבנק באמצעות פקסימיליה, טלפקס, מברך, דואר אלקטרוני או בכל אמצעי אלקטרוני אחר ודרישת כזו לא תיחס כדרישה בהתאם לערבות זו.
8. ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. בכפוף לאמור בסעיף 4 לעיל, ערבותנו זאת היא מוחלטת ובלתי תלולה, אנו מתחייבים לפעול על פיה ולא נהיה זכאים לבטלת בדרך כלשהיא.

בכבוד רב,

בנק בע"מ
סניף (מס'

אוצר מפעלי ים בע"מ

רשימת גופים המורשים להוצאה ערבות למכרז

<u>חברת ביטוח בארץ :</u>	<u>בנקים בארץ :</u>
איילון חברה לביטוח בע"מ אשרא החברה הישראלית לביטוח סיכון סחר חוץ בע"מ ב.ס.ח. – החברה הישראלית לביטוח אשראי בע"מ ביטוח חקלאי – אגודה שיתופית מרכזית בע"מ הכשרה חברה לביטוח בע"מ הפניקס חברה לביטוח בע"מ הראל חברה לביטוח בע"מ כלל ביטוח אשראי בע"מ כלל חברה לביטוח בע"מ מגדל חברה לביטוח בע"מ מנורה מבטחים לביטוח בע"מ ש. שלמה חברה לביטוח בע"מ שומרה חברה לביטוח בע"מ	בנק אגד לישראל בע"מ בנק דיסקונט לישראל בע"מ בנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ בנק הפלילים בע"מ בנק יહב לעובדי המדינה בע"מ בנק ירושלים בע"מ בנק לאומי לישראל בע"מ בנק מזרחי טפחות בע"מ בנק מסד בע"מ בנק מרכנטייל דיסקונט בע"מ וואן זירו הבנק הדיגיטלי בע"מ מרכז סליה בנקאי בע"מ אייצ' אס בי סי בנק Barclays Bank PLC Citibank N.A. SBI State Bank of India
<u>גולדרוד פיננסים בע"מ</u> <u>קטה קפיטל בע"מ</u> <u>רנטסייפ ישראל בע"מ</u> <u>וויציק בע"מ</u> <u>גמא ניהול וסליה בע"מ</u> <u>אובל ערבויות בע"מ</u> <u>מ.ל.ר.ן. פרויקטים ומסחר בע"מ</u> <u>ארטי אם אי מערכות מידע בע"מ</u>	<u>ישראל כרטיסי אשראי לישראל (כ.א.ל) בע"מ</u> <u>מקס איט פיננסים בע"מ</u> <u>דיינרס קלוב ישראל בע"מ</u> <u>פרימיום אקספרס בע"מ</u>
<u>סולקים בארץ :</u>	

טופס ניסיון מכספי - מכרז פומבי 3/2024

(במקרה שモוגשת הצעה במשותף, יש לצרף טופס זה לכל אחד מיחידי המציע בנפרד)

אנשי קשר וממליצים כול מס' טלפון		תפקיד шибיצתי/נו בעסק	ניסיון מוכח לרבות ציוו שנות הפעלה בכל אחד מהעסקים	סוג העסק	שם ומקום העסק	
טלפון	שם	שם	טלפון	שם	מקום	שם

*יש לצרף המלצות מכל שקיימות וכל מסמך אחר המעיד על הניסיון כאמור

הסכם מס' 2024/.....

שנערך ונחתם בתל-אביב ביום בחודש 2024

בין :

אוצר מפעלי ים בע"מ, ח.פ. 7-52-001054
רחוב כ"ג יורדי הסירה 1, מבנה 5, נמל תל אביב (ת.ד. 16287)
טל': 03-7931400 ; פקס : 03-5441505

(שתיקרא להלן - "החברה" או "המבצע")

מצד אחד

בין :

....., ח.פ.

מרחוב

(שתיקרא להלן - "המבצע")

מצד שני

הגדרות

لمילים ולביטויים שבהסכם זה יהיו הפירוש והמשמעות כמפורט להלן אלא אם מצוין במדויק בהסכם אחרת :

"**תרשים**" - תרשימים אשר בו תיאור מפורט של המבנה האמור בהסכם אשר מצורף להסכם זה כחלק אחד ובלתי נפרד הימנו **נספח 1** שלו.

"**המבצע**" - השטח הידוע כנמל תל אביב.

"**המבנה**" - יחידה מס' 3 במבנה מס' 1 בנמל. היחידה הינה בשטח של כ- 377 מ"ר, גליה בשטח של כ- 129 מ"ר וכן שטח חז' בשטח של כ- 50 מ"ר, הכל כמפורט בתרשימים.

"**מטרת העסק**" - השימוש המותר למפעיל בעסק כהגדרתו להלן וכמפורט בספח מטרת השימוש שצורף להצעת המפעיל (להלן - "**נספח מטרת השימוש**") הינו בספח 5 להסכם זה. המפעיל לא יהיה רשאי לשנות את מטרת העסק, גם לא לאחר מהשימושים האחרים שהותוו לבנייה במסמכי המכרז, ללא הסכמת החברה מראש ובכתב.

"**העסק**" - הפעלת המבנה לצורך מטרת (או מטרות) העסק, וזאת בהתאם לאמור בהסכם זה ובהתאם לתנאים שיקבעו ברישוון העסק שיתקבל מעיריית תל-אביב-יפו ובכל היתר ו/או רישיון רלבנטי אחר כפי שייחיו מעת לעת.

"**המנהל**" - המנהל הכללי של החברה, או אדם שモנה על ידו לצורך זה ומינוי כזה יכול להיות כללי, או לתקופת זמן מסוימת, או לעניין או עניינים מסוימים, וראשי המנהל למנות אדם כאמור מפעם לפעם, לבטל מינוי ולמנות אחר תחתיו ובתנאי שדבר המינוי כאמור יובא לידיית המפעיל בהודעה בכתב.

"**חוק השכירות**" – חוק השכירות והשאייה, תש"א-1971.

"**צמוד למדד**" - כל תשלום החול על פי הסכם זה יהיה צמוד לעליות (ולעלויות בלבד) במידד המחירדים לצרכן הידוע במועד התשלום לפי הסכם זה ביחס למדד הבסיס.

"**מדד הבסיס**" - מדד המהירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה של חודש דצמבר 15.1.2024 שפורסם ביום 2023.

"**ריבית מרבית**" - כל תשלום החל על המפעיל לפי הסכם זה שיבוצע לאחר המועד שנקבע בהסכם זה לתשלומו, יחייב את המפעיל גם בתשלום ריבית בשיעור פרויים + 8% לשנה, שתצטרכו לקרנו בתום כל חדש קלנדاري, ותגיע לחברת ללא צורך בהוכחת נזק.

"**העירייה**" - עיריית תל-אביב-יפו.

הויאל	והחברה היא בעלת הזכיות במבנה.
הויאל	ובמסגרת מטרותיה, החברה מעוניינת בפיתוח והפעלה של מבנים שבבעלותה ובניהולה ובפעולותם, ובין היתר, היא ערכה מכרז פומבי דו שלבי מס' 3/2024 למתן רשות לשימוש במבנה לשם הפעלת העסק (לעיל ולהלן - " המכרז ").
הויאל	ומפעיל השתתף במכרז והצעתו זכתה במכרז.
הויאל	ומפעיל מעוניין לקבל מהחברה רשות לשימוש במבנה כהגדתו לעיל והוא מתחייב להפעיל בו ומתווכו את העסק כהגדתו לעיל, ורק אותו והכל כמפורט בהסכם זה.
הויאל	ובכפוף למילוי כל התcheinויות המפעיל על פי הסכם זה במלואן ובמועדן, הסכימה החברה להעניק לו רשות לשימוש במבנה (להלן - " רשות השימוש ").

לפייך הוצאה, הוסכם והותנה בין הצדדים צדקה:

1. תוקף המבואה, כוורות הסעיפים ונספחי ההסכם

המבוא, ההגדרות והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. כוורות הסעיפים וחולוקתם לא ישמשו לפרשנותו של הסכם זה, אלא לנוחיות הקריאה בלבד. נספחי ההסכם מהווים חלק אחד ובלתי נפרד הימנו הם כדלקמן:

נספח 1 - התרשים.	1.1
נספח 2 - אישור קיום ביטוחים לעבודות.	1.2
נספח 2 א - אישור קיום ביטוחי קבוע.	1.3
נספח 3 - נוסח ערבות בנקאיות להסכם.	1.4
נספח 4 - הצעת המציג הזוכה במכרז.	1.5
נספח 5 - נספח מטרת השימוש.	1.6
נספח 6 - נוהל התנהגות והתנהלות בנמל.	1.7
נספח 7 - נוהל ביצוע עבודות המבוצעות על-ידי שכרים בשטחי החברה.	1.8
נספח 8 - מפרט אלומיניום.	1.9
נספח 9 - אישור ע"ד של המפעיל בדבר זהות העומדים מאחוריו המפעיל וחלוקת אחיזותיהם בו כפי שצורף על ידי המפעיל למכרז.	1.10

2. מהות הזכות

- 1.11 נספח 10 - נוסח הוראה קבוע.
- 1.12 נספח 11 - נוהל שילוט.
- 1.13 נספח 12 – התב"ע ותמהיל השימושים של הוועדת המקומית של העירייה.

- 2.1 החברה מעניקה בזזה למפעיל זכות שימוש במבנה בלבד והכל לשם הפעלת העסק למטרת העסק בלבד (ולא לכל שימוש אחר) על פי הוראות הסכם זה והדין החל ולמשך תקופת השימוש כהגדרתה להלן.
- 2.2 המפעיל מסכים לקבל את רשות השימוש האמורה לעיל והוא מתחייב להשתמש בה כדי לנהל ולקיים את העסק למטרת העסק בלבד וכל זאת במקצועיות, ברמה גבוהה, ברציפות, בנאמנות ובמסירות.
- 2.3 מובהר ומודגש כי המפעיל רשאי לעשות שימוש במבנה בשלמותו, וכי הוא אינו רשאי לחלקו למספר עסקים ו/או שימושים שונים. כמו כן, המפעיל איננו רשאי לעשות שימוש במבנה לצורך משרדים אלא אם מדובר בשימוש שני ונלווה לעסק אשר אושר מראש על ידי החברה.
- 2.4 מוסכם במפורש כי המפעיל יהיה רשאי להפעיל את המבנה למטרת העסק שאושרה כמפורט בסוף 5 להסכם זה בלבד.
- 2.5 מוסכם במפורש כי אסור למפעיל להשתמש במבנה ו/או בכל חלק ממנו או בסביבתו למטרה אחרת ו/או נספת פרט למטרת העסק, ללא הסכמת החברה מראש ובכתב. במידה והმפעיל יבקש להשתמש השימוש במבנה לשימוש שאינו במסגרת, המפעיל יהיה רשאי לעשות כן אך ורק לאחר קבלת אישורה של החברה לכך מראש ובכתב. החברה תאשר או תדחה את בקשת המפעיל כאמור, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא, והיא תהא רשאית אף להנתנות את הסכמתה, ככל שתינטע, בתנאים לפי שיקול דעתה, והמפעיל מותר בזזה ויתור מלא, מוחלט ובלתי מסוויג על כל טענה ו/או תביעה שיש ו/או שתהיה לו כלפי החברה בעניין זה.
- 2.6 למניעת כל ספק מובהר בזאת כי השימוש במבנה כפוף לקבלת כל התיירויות ו/או האישורים ואו הרישיונות כדיין הדרושים לכך, ובכלל זה גם (אך לא רק) רישיון עסק והיתר לשימוש חורג (אם וככל שנדרש), וכי אין במתן רשות החברה להפעלת העסק בהתאם להסכם זה או עצם חתימתה על הסכם זה, כדי להוות משום מצג כלשהו מצד החברה לעצם האפשרות לקבלת התיירויות הנדרשים או חלקם ו/או להסכמה לשימושים כאמור ללא היתר.
- 2.7 מובהר למען הסר כל ספק כי האחריות המלאה לבדיקה מהן מטרות השימוש שניתנו לקבל לביהן רישיון עסק אם בכלל ו/או האם ניתן בעבר או קיימים צו סגירה של ניהול עסק כלשהו מהמבנה, לרבות בדיקת השאלה אלה התאמות ו/או שיינויים ו/או שיפוצים יידרש המפעיל לעשות במבנה לצורך קבלת רישיון העסק, ואם וככל שמדובר בעסק "עтир סיכון" כהגדרת מונח זה בנהול אף רישיוני עסקים של העירייה - תחול על המפעיל בלבד.
- בהתאם לאמור מודגש כי האחריות לקבלת כל הרישיונות הנדרשים ע"פ כל דין להפעלת העסק ובכלל זה יותר לשימוש חורג (ככל שדרש) תחול המלאה על המפעיל ובכלל זאת את האחריות לנוקוט בכל הצעדים הנדרשים לרבות קיום התנאים וביצוע השינויים והתוספות כדרישת הרשויות המוסמכות.
- יובהר כי כל העליות הכרוכות בהנפקת הרישיונות הנדרשים על פי כל דין יחולו על המפעיל בלבד, למעט היטל בגין שימוש חורג (אם וככל שיטול על המפעיל על ידי העירייה) וזאת בגין העסק אותו מנהל המפעיל מהמבנה.
- במקרה של הטלת היטל בגין שימוש חורג (אם יהיה דרוש) כאמור תישא החברה במלוא ההיטל שיטול על המפעיל (אם וככל שיטול) בשל כך.

<p>mbli lagrou min haamor bahtscem zha, hampeul matchiv bi shiymosh shlo b'mebna yha bahtas lenohal hahtnagogot vohatnolot b'nmel shbotokf, kpi shnku ul-ydi ha'chbra, casr ha'notsh ha'mudchen shlo mazorf knesef 6 lahtscem zha. Mowher le'mun ha'ser kl sefak, bi ha'chbra r'sait le'dekan at nohal hahtnagogot vohatnolot b'nmel l'pi shikul d'utah habludi.</p> <p>hampeul matzahir, ma'ash vomatchiv mporshot ci mlbd zochot shiymosh ha'notsh vohatnogot vohatnolot b'nmel l'pi shikul d'utah habludi.</p> <p>ha'chbra shomeret le'atzma'at ha'zochot l'mosor at nihol ha'mtachim /ao hak m'muno l'chbra nihol sh'tibhar ul yda (lehlan - "Chbra ha'niyol"). B'mizda vohatnolot ha'chbra at zochotah l'nhal at ha'mtachim b'amatzut chbra nihol, matchiv ha'peul cd'lkmn:</p> <p>le'chutorim um chbra ha'niyol ul hahtscem nihol bnosach kpi shimser lo ba'otah ut.</p> <p>l'mala'achr cl horahah shel ha'chbra /ao chbra ha'niyol /ao mi matu'um b'nguv l'drdz hahtnagogot vohatnolot b'mtachim.</p> <p>leshlem chbra /ao chbra ha'niyol dm'i nihol kpi shikbuu ba'otah ut.</p>	<p>2.7</p> <p>2.8</p> <p>2.9</p> <p>2.9.1</p> <p>2.9.2</p> <p>2.9.3</p>
<p><u>3. ha'tchiyivot vohatnogot ha'peul</u></p>	
<p>ha'peul matchiv, matzahir vohatnogot ci:</p> <p>ha'peul matchiv ld'vach ha'chbra aodot mazbo sl hlyk k'vlat ri'syon ha'usuk vohatnolot shnktz l'zor k'vlat up'i drishat ha'chbra. Cn matchiv ha'peul l'p'ul b'tai'om mol ha'iriyah, b'cl ha'k'sor l'ho'zat ha'hitratim ha'droshim, ckl shndrsh vohamor ib'oz u'chbano vohachriyuto bl'b'd ha'peul.</p> <p>mbli lagrou m'haamor l'uil yobher ci ha'peul matchiv l'hatzg b'ofen miydi b'fn ha'chbra ai'shor hgash b'k'sha lk'vlat ri'syon usk l'machlikat ri'syon uskim shl ha'iriyah.</p> <p>ci ha'mebna nmsar lo b'mazbo kpi sh'oa (IS AS), zo'at mbli lagrou m'hor'ot sif 5 lehlan.</p> <p>ci ha'la' al shilim chbra /ao lr'sot mkrkui isral /ao le'iriyah /ao la'achr dm'i m'patah ao t'shlos b'mkoms dm'i m'patah bk'shr um hahtscem ao bk'shr um k'vlat ha'chzka b'mebna.</p> <p>ci ulio l'hazia ha'chbra, up'i drishata, ai'shor ul tk'niot cl m'uricot ha'tshiot b'mebna vohcl zat (ak la'rak) ai'shor tk'niot m'uricot ha'chshml, giliy vohiboi ash vohachriyut ch'bor ha'mebna lgz. mbli lagrou m'haamor l'uil, ish l'hazia l'chbra at ha'isurim ha'notshim l'hll b'tchivot ha'notshim l'lehlan:</p> <p>ai'shor b'odk chshml ln'cs vohdikat araka achot l'shna.</p> <p>b'dika trmogfah l'tashbit ha'chshml achot l'5 shnms.</p> <p>ai'shor vohiboi ash shnati.</p> <p>ai'shor sh'abit b'orot shomn m'chbra morashit achot l'hzi shnati col'ln p'nyi la'at</p> <p>m'orasha ul-ydi ha'mshrd la'icوت ha'sbiba (ckl vohimim b'orot shomn b'mebna).</p> <p>ai'shor ha'tmanut shomn b'at'r m'orasha (t'om ai'shor ha'sbiba) achot l'hzi shnati.</p> <p>ai'shor tk'niot m'ur'at ha'g'z (ckl vohimim b'mebna) - achot l'hzi shnati.</p> <p>ai'shor tk'niot ha'mandafim b'mebna (ckl vohimim b'mebna) - achot l'hzi shnati.</p> <p>ci ha'mebna hyno ncs p'nyi ch'g'drato b'chok ha'g'nt ha'diyr (nosch m'sholb) Tshl'yb-1972 (lehlan - "Chok ha'g'nt ha'diyr").</p> <p>ci ha'htscem vohatnogot shbnu l'b'ni ha'chbra la'yo'lo hor'ot chok ha'g'nt ha'diyr vohatnolot vohachriyut utidim b'otn hor'ot, wo'ao la'ihya b'shom nsibot diyr mogen b'mebna.</p>	<p>3.1</p> <p>3.2</p> <p>3.3</p> <p>3.4</p> <p>3.4.1</p> <p>3.4.2</p> <p>3.4.3</p> <p>3.4.4</p> <p>3.4.5</p> <p>3.4.6</p> <p>3.4.7</p> <p>3.5</p> <p>3.6</p>

כִּי הָוּ בְּעֵל כָּל האמצעים, כִּי האָדָם המתאַיִם, הַנִּיסְיוֹן, הַיְדָעָה, הַכְּלִים, הַצְּיוֹד וְהַמוּמָחוֹת
לְצֹרֶךְ הַפְּעָלָת הַעֲסָק.

3.7

כִּי יָדַעַ לּוּ וְהָוּ מְסֻכִּים שַׁהְחָבָרָה וְאוּ הַעַירִיָּה וְאוּ מֵי מַטְעָמָן בִּיצְעוֹ, מְבָצִים וְכוּ יְהִי
רְשָׁאִים (אֵיךְ בְּכָל מִקְרָה לֹא חִיבִּים) לְבָצָע בְּעֵתִיד עֲבוֹדוֹת הַתְּאַמָּה וְאוּ שִׁיפָּץ וְאוּ פִּיתָּוח
וְאוּ בִּינְיוֹן וְאוּ כָּל עֲבוֹודָה אַחֲרַת בְּנֶמֶל וְאוּ בְּסִבְבַּת הַמְבָנָה וְאוּ בְּחוֹזִיתּוֹת הַמְבָנָה וְאוּ בְּחָלָק
מֵהֶם לְפִי שִׁיקְול דָּעַתְּן הַמוֹחָלָט וְהַבְּלָעָדִי, לְרָבּוֹת עֲבוֹדוֹת הַרִּישָׁה וְאוּ שִׁיפָּץ וְאוּ פִּיתָּוח וְאוּ
שִׁיקְום שֶׁל הַמְתָחָם וְאוּ חָלָק מִמְנוּ וְאוּ תְּשִׁתְּיוֹת שֶׁלּוּ וְאוּ שֶׁלּוּ חִזִּיתּוֹת הַמְבָנָה וְאוּ שֶׁלּוּ
יְחִידּוֹת הַשְׁכָרָה הַסְּמוֹכּוֹת לְמַבָּנָה בְּלִי שָׂוֹם הַגְּבָלָה לְסֹוג הַעֲבוֹדוֹת אוּ לְמַשֵּׁךְ בִּיצְעוֹן וְאוּ
לְמוֹעֵד תְּחִילַתְּן וְאוּ סִימָן (לְהָלָן בְּסֻעִיף קָטָן זה - "הַעֲבוֹדוֹת").

3.8

בְּחַתִּימָתוֹ עַל הַסְּכָם זוּ הַמְפָעֵל מֵצָהֵר, מְאַשֵּׁר וּמְתַחִיבֵבּ כִּי יָדַעַ לּוּ וְהָוּ מְסֻכִּים לְכָךְ וְאַף
לְקַח זֹאת בְּחַשְׁבּוֹן מַרְאֵשׁ, כִּי בְּתַקְוֹפָת בִּיצְעוֹ הַעֲבוֹדוֹת, קִימָת אֲפָשָׁרוֹת מִמְשִׁית שְׁתִיגְרָם לֹו
אי נְחוֹת וְאוּ הַפְּרָעָה וְאוּ פְּגַעָה וְאוּ נַזְקָק וְאוּ יְרִידָה בְּרוֹחוֹת מַהְעַסְקָה שַׁהְוָא יְפַעֵּל בְּמַבָּנָה
וְכִי הָוּ יָדַעַ עַל כָּךְ מַרְאֵשׁ. הַמְפָעֵל מֵצָהֵר, כִּי יָדַעַ לּוּ שְׁהַעֲבוֹדוֹת מַשְׁקָׁפוֹת צְרָכִי צִבְורָאֵשֶׁר
הַחְלָתָה לְגַבֵּי בִּיצְעוֹן אִינְהָא מַתְקַבֵּל בְּהַכְּרָחָה בְּמוֹסְדוֹת הַחָבָרָה וּכִי בְּכָל מִקְרָה הָן לֹא יְחַשְּׁבוֹ
בְּשָׁוֹם מִקְרָה כְּפָגָם וְאוּ כָּאֵי הַתְּאַמָּה בְּמוֹשָׁכָר כְּהַגְּדָרָת מַוְנָּחָה זֶה בְּחוֹק הַשְׁכִּירָות, עַל כָּל
הַמְשַׁתְּמָעָמָךְ. בְּכָל מִקְרָה שֶׁל בִּיצְעוֹן עֲבוֹדוֹת כְּאָמָר, מְתַחִיבֵבּ הַמְפָעֵל לְשָׁתָּף פְּעוֹלה עַם
הַחָבָרָה וְאוּ הַעַירִיָּה וְאוּ מְבָצָעָה הַעֲבוֹדוֹת מַטְעָמָן וְלְהַיָּמָנוּ, בְּמִישְׁרָין וְאוּ בְּעַקְיפָּין, מִכָּל
הַפְּרָעָה וְאוּ עַיכְובָּן וְאוּ עַצְרָה וְאוּ הַפְּסִיקָה בְּכָל דָּרָךְ אַחֲרַת שְׁלַהְוֹת הַעֲבוֹדוֹת. הַמְפָעֵל מֵצָהֵר
וּמְתַחִיבֵבּ כִּי יָדַעַ לּוּ, כִּי הַסְּכָמָת הַחָבָרָה לִמְתָן זֶכֶת שִׁימּוֹשׁ לְמַפָּעֵל בְּמַבָּנָה, בֵּין
הַיְתָר, עַל הַתְּחִיּוּתִיּוֹן בְּנוֹגֵעַ לְעֲבוֹדוֹת. בְּחַתִּימָתוֹ עַל הַסְּכָם זוּ הַמְפָעֵל מוֹוֹתָר מַרְאֵשׁ,
וַיְתָוֹר מְלָא, סּוֹפִּי, גּוֹמָר, מוֹחָלָט וּבְלָתִי מִסּוֹגָג עַל כָּל טָעָנָה וְאוּ דָרִישָׁה וְאוּ תְּבִיעָה כְּלֹפִי
הַחָבָרָה וְאוּ הַעַירִיָּה וְאוּ מֵי מַטְעָמָן (כָּלְלָה הַמְבָטְחִים שֶׁלְהָה) בְּגַן הַעֲבוֹדוֹת וְאוּ בְּקַשְׁר
אַלְיהָן, גַּם בְּנוֹגֵעַ לְעֲבוֹדוֹת שָׁכְבָר בּוֹצָעָן, וְגַם עֲבוֹדוֹת שִׁבְזָעָוּ בְּעֵתִיד לְרָבּוֹת בְּכָל מִקְרָה שָׁבּוֹ
הַעֲבוֹדוֹת תָּגְרֹומָנָה לְמַפָּעֵל נַזְקָק וְאוּ הַפְּרָעָה וְאוּ הַפְּסִיךְדָּה וְרוֹחוֹים וְאוּ אי נְחוֹת וְאוּ פְּגַעָה
בְּהַפְּעָלָת הַעֲסָק בְּמַבָּנָה בְּמַהְלָךְ בִּיצְעוֹן הַעֲבוֹדוֹת.

מְבָלִי לְגַרְועַ מַהְאָמָר לְעַיל, הַרְיִ שְׁرָק אַסְטָה יְשִׁירָה מִבִּיצְעוֹן הַעֲבוֹדוֹת יְהִי עַל הַמְפָעֵל
לְסָגָר אַתְּ הַעֲסָק אַוְתָּה מַפָּעֵל מִהְמָבָנָה אוּ לְפָנֹת אַתְּ הַמְבָנָה, יְחֻלוּ הַהְוָרוֹאָות הַבָּאות :

3.8.1 המַפָּעֵל לֹא יְשִׁלַּם דָמֵי שִׁימּוֹשׁ וּדָמֵי נִיהָול (וְאֵיךְ וּרְקָ אַוְתָם) לְחָבָרָה לְכָל אָרֶץ
הַתְּקֹופָה בָּה הַעֲסָק אַוְתָה הוּא מַפָּעֵל מִהְמָבָנָה לֹא יְהִי פָעֵיל אַו בְּמִידָה וְהַמַּפָּעֵל
נָאֵלָא לְפָנֹת אַתְּ הַמְבָנָה וְטָרֵם חָזֵר אַלְיוֹ.

יְוַהָּר כִּי לְצֹרֶךְ הָאָמָר בְּסֻעִיף זוּ הַקְּבִיעָה בְּדָבָר מַוְעַד סְגִירָת הַעֲסָק, (וּבְכָל זֹאת
הָאָם נְדָרֶשׁ כָּל לְסָגָר אַתְּ הַעֲסָק כְּתוֹצְאָה מִבִּיצְעוֹן הַעֲבוֹדוֹת), וּפְתִיחָתּוֹ הַמְחֻודָשָׁת
לְעַנְיִין גְּבִיטָה דָמֵי הַשִּׁימּוֹשׁ תָּהָא עַל פִּי שִׁיקְול דָעַתְּה הַבְּלָעָדִי של הַחָבָרָה.

כָּל שָׁהָעָסָק אַוְתָה מַפָּעֵל מִהְמָבָנָה יְהִי סָגָר לְמַעְלָה מֵ- 30 יוֹם אַו
הַמַּפָּעֵל יְפַנֵּה אַתְּ הַמְבָנָה לְתַקְוֹפָה שֶׁל לְמַעְלָה מֵ- 30 יוֹם, יְהָא זָכָא הַמַּפָּעֵל בְּנוֹסֶף
לְפָטוֹר מְדָמֵי הַשִּׁימּוֹשׁ, לְהַאֲרָכָת תַּקְוֹפָת הַהְתִּקְשְׁרוֹת بֵּין הַצְּדִידִים, בְּהַתְּאַמָּה לְכָל
הַתְּקֹופָה בָּה הַעֲסָק לֹא הִי פָעֵיל וְאוּ הַמַּפָּעֵל לֹא שָׁהָה בְּמַבָּנָה, וּזְאת הַחָלָל מִהְיָוֹם
הַרְאָשׁוֹן.

3.8.3 בְּמִקְרָה שָׁבּוֹ יְאָלֵץ הַמַּפָּעֵל לְפָנֹת אַתְּ הַמְבָנָה וּרְקָ בְּמִקְרָה כּוֹזָה, תָּהָא רְשָׁאִית הַחָבָרָה
לְאָפָרֶר לֹא בְּנוֹסֶף וּבְכָפּוֹר לְכָל אָמָר לְעַיל, גַּם תַּקְוֹפָת פְּטוֹר נְוּסָפָת מַתְשָׁלָום דָמֵי
הַשִּׁימּוֹשׁ וּדָמֵי נִיהָול (וּמְהָם בְּלֶבֶד) לְצֹרֶךְ תַּקְוֹפָת הַתְּאַרְגּוֹנוֹת לְחֹזְרָה לְמַבָּנָה .

3.8.3 יְוַהָּר כִּי הַחְלָתָה אָם לִתְנַן פְּטוֹר נְוּסָפָת מַתְשָׁלָום דָמֵי הַשִּׁימּוֹשׁ וּדָמֵי נִיהָול כְּאָמָר
בְּסֻעִיף 3.8.3 זה, וְלֹאֵיזָה פָרָק זָמָן יְשִׁלְתָה אַוְתָה, תָהָא עַל פִּי שִׁיקְול דָעַתְּה הַבְּלָעָדִי
שֶׁל הַחָבָרָה.

מוֹבָהָר וּמוֹסָכָם בְּמִפּוֹרֶשׁ, כִּי הַסְּעִדים הַמּוֹקְנִים בְּסֻעִיף 3.8 זה לְעַיל, מַשְׁקָׁפִים תְּרוּפָה וּסְעִיד
מְלָא, יְחִידִי וּבְלָעָדִי, בְּנִסְיוֹבָת בָּהָן יְגַרְמוּ הַעֲבוֹדוֹת לְפָגָם אוּ לְאַיִלְתָה כְּהַתְּאַמָּה בְּמוֹשָׁכָר, וּבְכָל
זֹאת בְּמִסְגָּרָה וּלְצֹרֶךְ הַרְוָאוֹת סֻעִיף 7 וּסֻעִיף 9 לְחוֹק הַשְׁכִּירָות וּכִי בְּעַצְמָה לְהַתִּימָנוֹת עַל הַסְּכָם
זוּ הָאָמָר וּמְצָהֵר הַמַּפָּעֵל אַתְּ הַסְּכָמוֹת לְהַסְּדָר אַמְּרוֹ, כֵּד שְׁמַעַר לְמִפּוֹרֶט לְעַיל הָאָמָר לֹא

יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או הטבה ו/או טובת הנאה ו/או תשלום מכל מין וסוג שהוא בקשר ואו בגין נזקים נטענים הקשורים במישרין ו/או בעקיפין לביצוע העבודות, לרבות נזקים כאמור שמקורם בפגם ו/או באית התאמה במבנה ו/או במתחם.

ambilי לגורוע מהאמור לעיל ובנוסף לו בעצם חתימתו על הסכם זה מצהיר המפעיל כי ידוע לו שהחברה מתකשת עמו בהסכם זה, בין היתר, על בסיס התchievioiyoti בקשר לביצוע העבודות כמפורט בסעיף זה.

לנקוט, על חשבוןנו, בכל הצעדים הנדרשים על מנת שהמבנה והעסק שהוא יפעיל בו יעדמו בדרישות כל הרשותות המוסמכות לרבות הג"א, מכבי אש, משרד הבריאות, משרד איכות הסביבה, משרד העבודה, העירייה וחוקק שיוון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, תשנ"ח 1988 והתקנות שהותקנו מכוחו (להלן – "חוק הנגישות"). מודגש, כי אחריות המפעיל לביצוע התאמות נגישות בהתאם לפי חוק הנגישות והתקנות שהותקנו מכוחוחולות הן בנוגע להתקנות המבנה באופן פיזי לגישה של בעלי מוגבלויות, והן בקשר להתאמת השירותים שהוא מספק בעסק שיפעל במבנה לבעלי מוגבלויות.ambilי לגורוע מהאמור לעיל, המפעיל ימציא לחברה, לא יאוחר מחודשים לאחר פתיחתו של העסק אותו הוא מפעיל מהמבנה, אישור יווץ נגישות המאשר כי העסק המופעל מהמבנה עומד בחוק הנגישות וכן תוכנית בטיחות מאושרת על-ידי יווץ בטיחות.

3.9

ambilי לגורוע מן האמור ומכל סעיף אחר המוקנה לחברה לפי הסכם זה ו/או על פי כל דין, ובנוסף להם, מוסכים כי בגין כל מקרה שבו המפעיל הפר את התקייבותו להמציא לחברה אישור יווץ נגישות ו/או תוכנית בטיחות המאושרת על ידי יווץ בטיחות במועד המפורט לעיל, החברה תהא זכאית לפיצוי מוסכם ללא הוכחת נזק ואך אם יוכח כי לא נגרם נזק בפועל של 10,000 ל"מ בתוספת מע"מ לכל חדש (או חלק ממנו) שבו ההפרה כאמור לא תוקנה. מוסכם במפורש כי סכום פיצוי זה הוא לא קנס משום סוג שהוא, אלא הסכום המוסכם על הצדדים להסכם זה כנק שצפוי להיגרם לחברת כתוצאה מהפרת הוראות סעיף קטן זה.

עוד מובהר, כי החברה תהיה רשאית לחייב את העrobotות הבנקאית ו/או חלקה לצורך קבלת הפיצוי כאמור. היה ועתה כו החברה, ישוב וישלים המפעיל את העrobotות הבנקאית לגביהה המקורי בהתאם להסכם.

3.10 בניהול המבנה והעסק, יקיים וכייבד המפעיל כל דין, כולל כל חוק עזר, תקנות, הוראות והנחיות של הרשותות המוסמכות, וכן הוראות נוהל וסדר מטעם המנהל.

3.10

לא להעסיק בעסק עובדים זרים אלא בהתאם להוראות חוק שירות התעסוקה, התש"ט-1959, התקנות והמצוינ שמכוחו ובהתקנים לכלי דין ו/או הנחיה אחרים בעניין זה.

3.11

3.12 כי ידוע לו שמכירותם של פריטים אסורים על-פי רישיון העסק ו/או הדין תהווה הפרה יסודית של החוזה והמנהל יהיה רשאי לאסור על מכירותם.

3.12

3.13 כי ידוע לו שהחברה רשאית לדרש ממנו החלפת עובדים אשר התנהלותם הפרעה למשך העסקים הרגיל של המתחם, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

3.13

ambilי לגורוע מהאמור לעיל, בטרם תדרשו את החלפת העובדים כאמור ניתן החברה התראה קודמת למפעיל ותאפשר לו לעבוד להסדיר את התנהלותו, היה והעובד לא יעשה כו, יהיה מחויב המפעיל לפעול באופן מיידי לביצוע הוראות החברה בעניין זה וכל הוצאות והוצאות של החלפת העובד או העובדים כאמור יחולו במלואן על המפעיל.

3.14 כי ידוע לו שבמידה ויורש בעבירה פלילית (מכל מין ו/או סוג) הקשורה למטרת העסק ו/או לפעלותו במבנה ו/או אשר התרחשה במבנה תהא רשאית (אך לא חייבת) החברה להודיע על ביטולו של הסכם זה.

בהתאם כאמור מתחייב המפעיל להודיע לחברת באופן מיידי ולא דיחוי, במקרה שבו יורש בעבירה פלילית (מכל מין ו/או סוג) הקשורה למטרת העסק ו/או לפעלותו במבנה ו/או התרחשה במבנה.

יובהר כי היה והפעיל הינו תאגיד משפטית תחול ההוראה ולבבות ההתחייבות כמפורט לעיל גם על כל בעלי המניות או השותפים, לפי העניין והדיקטורים או בעלי התפקידים במפעל, כפי שייהיו נכון למועד הרשעה כאמור.

ambilי לגrouch מהאמור לעיל יובהר כי חלף ביטול הסכם, ובמקרה של בעל מניות או שותף או דירקטור או בעל תפקיד מסוים להזעקה רשותה כי אותו בעל מניות או אותו שותף מכיר או יותר או העביר את האחיזותיו במפעל לצד שלישי שיושר מראש על ידי החברה בהתאם להוראות הסכם זה, והואו דירקטור או בעל תפקיד התפטר או סיים את כהונתו במפעל.

הודעה כאמור ניתנת על ידי המפעיל בתוקן 7ימי עסקים מפניהםה של החברה.

במקרה של ביטול הסכם בנסיבות המפורטות לעיל, מתחייב המפעיל לפנות את המבנה בתוקן 30 יום ממועד ההודעה כאמור, ולהחזירו לחזקת החברה בהתאם להוראות הסכם זה.

בעצם חתימתו על הסכם זה מוותר המפעיל מראש באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה (מכל מין ו/או סוג) ו/או תביעה (מכל מין ו/או סוג) ו/או דרישת (מכל מין ו/או סוג). נגדי החברה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין לביטול הסכם בנסיבות המתוירות לעיל.

לנהל את העסק ע"פ תנאי הרישוון שיקבל או התנאים שתציב העירייה ו/או הרשותות הנוגעות בדבר לשם הפעלת ניהול העסק ולבצע על חשבונו את כל ההתאמות שיידרשו לצורך כך, אם וככל שיידרשו. המפעיל יודיע ומאשר כי הסכמתה של החברה לניהול העסק במבנה אינה מקנה ולא תקנה לו את הרישוון הנחוץ לצורך הפעלת העסק. 3.15

כי עובדיו יהיו נקיים, מסודרים ולבושים בתלבושת הולמת, המאפשרת את זיהויים על-ידי הציבור, וכי הם יודרכו על-ידי במתן שירות אדיב וייעיל ללקוחות. 3.16

להתקין בעסק על אחריותו ועל חשבונו את כל הצד, הריחות, הכלים והמכשירים (להלן ביחיד - "הצד") שהיו דרושים לקיום וניהול העסק. עוד מתחייב המפעיל כי יעשה שימוש בצד מאיכות טוביה וידאג לשמר על תקינותו של כל הצד והרכוש ובכלל זה שולחנות וכיסאות בהם יעשה שימוש (אם וככל שיעשה בהם שימוש) במצב תקין וראוי לשימוש, במקרה הצורך להחליף פרטיהם שהיו טענים החלפה בפרטיהם חדשים. מובהר בזאת מפורשות כי החברה לא תהא אחראית בדרך כלשהיא לשמר על רכוש שהמפעיל יציב או שייהיה במבנה. 3.17

כי אין לו כל הזכות בלעדיו נוגע להפעלת העסק וכי החברה רשאית להתריר לצדים שלישיים להקים עסקים דומים ו/או זמינים ו/או מתחרים בסמוך למבנה ו/או בנמל והכל מבלי להזעקה למפעיל מראש ו/או בכלל. 3.18

כי ידוע לו שלמרות שבעת החתימה על הסכם זה קיימים חנויונים מוסדרים בסביבת המבנה, כי מצד זה יכול להשתנות, וכי החברה ו/או העירייה רשאים להקטין ו/או להגדיל את האפשרויות להניה בסביבה ו/או בסמוך למבנה ללא כל הגבלה (כולל ביטול האפשרות הזאת), וכי ככל מקרה אין למפעיל זכות כי תהיה ליד המבנה חניה ו/או חניון לשימושו ו/או לשימוש לקוחותיו וכי הוא מוותר על כל זכויות ו/או טענה ו/או תביעה נוגע לכך. 3.19

כי ידוע לו שהחברה עורכת מפעם לפעם אירועים רבים משתתפים להקל הרחב בתחום המתחם, ובמקרה כאמור הוא מתחייב לשתף פעולה עם החברה ו/או מי מטעמה במהלך האירועים. 3.20

ambilי לגrouch מהאמור לעיל בעצם חתימתו על הסכם זה מצהיר המפעיל כי ידוע לו שפעם נוצרים עומסים בכניות לנמל המחייבות את סגירתן המוחלט של הבניות לנמל.

למען הסר ספק, כאמור לא יהיה פגס ו/או אי התאמה והמפעיל מוותר מראש באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל דרישת ו/או תביעה ו/או טענה הקשורות במישרין ו/או בעקיפין לקיים האירועים ו/או סגירת הבניות לנמל כאמור לעיל.

כפי הוא מתחייב לנוהל את עסקו במבנה ולפתחו לקהיל הרחב באופן סדרי ורציף, לכל הפתוחות בשעות הפעילות המפורטות להלן וברמה גבוהה של ניהול ואחזקה החולמת מתחמי ביולי ואו קניות מודרניים ויוקרטיים דומים, במהלך כל תקופת השימוש.

3.21

מעבר לאמור, המפעיל יהיה רשאי לsegueו את העסק במבנה לכל היוטർ במשך שבעה (7) ימים בכל שנות שימוש לצורך שיפוצים ו/או ספירת מלאי, ובלבך שתינותו על כך הודיעו מראש לחברה. סגירתה העסק לתקופה העולה על שבעה (7) ימים בשנות שימוש כלשהי מכל סיבה שהיא, תהווה הפרה יסודית של חוזה זה.

שעות הפעילות - המפעיל מתחייב להפעיל את העסק במבנה באופן קבוע ורצוף לפחות במועדים המפורטים להלן ובהתאם למטרת העסק שבחזקזה זה ונספחו:

מסעדה/בית קפה - ביוםים א-ה (למעט ערבו חג), משעה 00:00 עד 09:00 לפחות. ביום שישי וערב חג ובימי שבת - בהתאם להצעת המפעיל [כמפורט בספח 4 להסכם זה], ובכפוף להוראות כל דין ורישון העסק שיקבל המפעיל.

כל שימוש אחר – ביוםים א-ה (למעט ערבו חג), משעה 00:00 עד 09:00 לפחות. ביום שישי, ערבי חג ושבת – בהתאם להצעת המפעיל [כמפורט בספח 4 להסכם זה], ובכפוף להוראות כל דין ורישון העסק שיקבל המפעיל.

למען הסר ספק, יובהר כי שעות הפתיחה המוזכרות לעיל יחייבו את המפעיל, לכל אורך תקופת ההסכם זה, אלא אם כן קיבל המפעיל מהחברה אישור בכתב וראש לשינוי שעות הפעילה.

ambil לגורע מהאמור לעיל מוסכם כי הפרה של התcheinיות זו תקים לחברה זכות לקבלת פיצויי בסך של 5,000 ל"ד (לא כולל מע"מ) עבור כל יום בו העסק המנוהל מהמבנה יהיה סגור ללא אישור מראש בכתב של החברה.

מוסכם במפורש כי סכום פיצוי זה הוא לא כניסה מסוימת סוג שהוא, אלא הסכום המוסכם על הצדדים להסכם זה כנקז שצפוי להיגרם לחברה כתוצאה מהפרת הוראות סעיף קטן זה.

כפי ידוע למפעיל כי עליו ליתן פתרונות לכל שטחי השירות והאחסנה שיידרשו לו במסגרת פעילותו במבנה בלבד ובהתאם הוא מתחייב להוצאות שטחים, בגבולות המבנה ובתיוום עם אדריכל החברה, לחדרי חשמל, ארונות תקשורת ובקז, מערכות מזגנים, חדרי שירותים עפ"י התקן הנדרש ושטחים לחדרי אשפלה וכיוצ"ב, והוא לא יהיה זכאי לעשות כל שימוש בשטחים שמצוין לבנייה לצרכים אלה ו/או אחרים. שימוש ו/או ניצול מכל סוג שהוא, לרבות לצבירת אשפלה ו/או התקנת מתקני שירותים שונים, יהווה הפרה יסודית של החזזה ובנוסף יקנה לחברה זכות לסליק הפלישה ולהייב את המפעיל בהוצאות הפינוי, דמי שימוש וכל סعد ופיצוי אחרים עפ"י החזזה, נוהל ההתנהגות והדין.

3.22

כל שיידרש חיבור גז לעסק של המפעיל, יהיה המפעיל מחויב להתחבר לתשתיות הגזukiים בנמל על אחראיו ועל חשבונו, כולל תיאום מול ספק הגז של הנמל.

3.23

מודגש בזאת כי פרט לחברת לתשתיות כאמור, לא תותר הצבת ו/או שימוש בציבור גז מכל מין וסוג שהם במבנה ו/או בשטחי הנמל. המפעיל מתחייב להעיר לעיין ואישור מראש את ההסכם בין לבין ספק הגז שישפוך גז למבנה, וזאת לפני חתימתו.

יובהר כי החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את ספק הגז לנמל בכל מועד ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם מתחייב המפעיל כי ההסכם בין לבין ספק הגז למבנה יאפשר את סיומו בעל עת בכפוף להודעה מוקדמת.

הפעיל מצהיר כי הוא מותר על כל זכות ו/או טענה ו/או תביעה בנוגע למכרז ו/או תוכניותיו.

3.24

כפי ידוע לו שהחברה מתקשרת עימיו בהסכם זה, על בסיס התחייבותיו והצהרותיו במסגרת סעיף 3 זה.

3.25

- 4.1** המפעיל מצהיר כי ידוע לו היבט כי לחברה שיקול דעת בלבד בקשר לזיהות הדיברים ויעוד העסקים ביחידות ו/או מנגנים אחרים בנמל. מובהר במפורש, כי אופני ההתנהלות של הדיברים האמורים אינם מוכרים וידועים לחברת מראש והחברה אף אינה מסוגלת לדעת או לצפות אותן, ולפיכך, המפעיל מותר מראש וויתור מלא, מוחלט ובבלתי מסוגג על כל טענה ו/או תביעה שיש/או שתהיה לו כלפי החברה בקשר עם זהות ואופי העסקים האחרים הקיימים ו/או שייהיו קיימים בנמל לרבות הפרעות העוללות לנבוע מהפעולות של אלה בנמל.
- 4.2** המפעיל מצהיר כי ידוע לו שבנמל יש וייהו, בין השאר, גם מועדוני ריקודים, תיאטראות, אולם אירועים וכיוצא באלה שימושים וכי באחריות המפעיל לנקט בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע יציאת רعش מהמבנה ו/או הפרעה לנכסים סמוכים ו/או לגרימת מטרדים וכי אין לו, ולא תהינה לו כל תביעות או טענות נגד החברה בשל כל הפרעה ו/או חדיות רעש מנכס סמוך או מנכסים סמוכים.
- ambilי לגורע מהאמור לעיל, בעצם חתימתו על הסכם זה מאשר המפעיל כי החברה הביאה לידיתו שבנמל (ולרבות בסמוך למבנה) מתקיים מדי פעם ופעם, אירועים פתוחים לקהל הרחב. אירועים אלו עלולים לגרום למפעיל להפרעה ו/או מטרד ו/או מגבלת אחרת הקשורה להפעלת העסק מהמבנה ואלה לא יהווה פגס ו/או אי התאמה, מכל מין וסוג.
- בהתאם לאמור בעצם חתימתו על הסכם זה מותר המפעיל מראש באופן סופי, מוחלט ובבלתי חוזר על טענה (מכל מין ו/או סוג) ו/או תביעה (מכל מין ו/או סוג) ו/או דרישת (מכל מין ו/או סוג) כנגד החברה בקשר לקיים של האירועים כאמור ו/או השפעתם על יכולתו להפעיל את העסק מהמבנה.
- 4.3**ambilי לגורע מכל הוראות חוזה זה, ככל שתיערך במבנה פעילות הכלולה השימוש מוסיקה ו/או פעילות היוצרת רעש, מתחייב המפעיל להתקין מיגון אקוסטי במבנה למניעת מטרדי רעש מהמבנה בהתאם להוראות יושע אקוסטי ולכל תקנה, חוק ודין, ובכלל מקרה כל השימוש מוסיקה ו/או ערכות פעילות הנדרשים לכך לרבות העירייה ו/או כל רשות מוסמכת אחרת. המפעיל לא יהיה רשאי להפעיל עסקו במבנה ללא קבלת אישור החברה מראש ובכתב ו בכתב כל ההיתרים הנדרשים לכך לרשות העירייה ו/או כל רשות מוסמכת אחרת. עמד בתנאי ס"ק זה. מובהר כי לא תותר הקמה / הפעלה של כל עסק המיצר רעש ו/או מטרד לסביבתו מעצם פעילותו ומקהל המבקרים בו לפי שיקול דעת החברה והוא ישפה את החברה בגין כל נזק ו/או הוצאה אשר ייגרם לה בגין כך.
- 4.4** נוכח האמור לעיל מתחייב המפעיל כי בטרם תחילת פעילות במבנה ידאג לתיאום עם גורמי העירייה ו/או כל רשות מוסמכת אחרת וימוד בדרישותיהם לשם קבלת אישור העירייה ו/או כל היתר ו/או רישיון הנדרשים לשם השימוש מוסיקה במבנה לפי כל הוראה ו/או כל דין ו/או כל רשות מוסמכת.
- 4.5** בנוסך וambilי לגורע מהאמור לעיל, מתחייב המפעיל להפסיק ו/או להימנע מהשימוש מוסיקה רועשת ו/או מטרד רעש המפריעים לדריי הנמל ו/או ליתר המפעלים ו/או לשכבה, זאת מיד עם קבלת דרישתה הראשונה של החברה לכך.
- 4.6** למעןת ספק מובהר כי המפעיל מתחייב לפעול בהתאם להנחיות החברה ו/או הגוף המנהל של הנמל וכי אי ביצוע הוראותיו ו/או אי תשלום לפי דרישותיו תהسب הפרה יסודית של חוזה זה.

5. התאמת המבנה והכנתו לשימוש

- 5.1** למפעיל ניתנה האפשרות לבדוק, לבחון ולבירר [ולרבות במסגרת שאלות הבהרה שהציג במסגרת הлик המכraz, במידה והתנהל)] והמפעיל אף בדק, בוחן וברר בפועל, בעצמו, ובאמצעות בעלי מקצוע מטעמו, את כל ההיבטים המבנאים, התפעוליים, המשפטיים, התכנוניים, העסקיים, הכלכליים והסטטוטורריים בקשר עם המבנה, המתחם בו הוא מצוי.

במסגרת האמור המפעיל מצהיר כי הובהר לו וכי הוא מסכים לכך המבנה יימסר לו ברמת מעטפת בלבד כאשר הוא מוחבר לתשתיות (חשמל, מים וכיו') עד למועד המבנה ללא פרישה בתוך המבנה. כמו כן, המפעיל מצהיר כי ידוע לו כי לא יהיה במבנה מזגנים ו/או מנדים ו/או ספרינקלרים ו/או מערכות פנימיות אחרות הדרישות למפעיל לצורך הפעלת עסק במבנה, כאשר האחריות להתקין את כל המערכות הפנימיות במבנה ו/או להתאים את המערכות הקיימות במבנה (אם קיימות) תהיה של המפעיל ועל חשבונו. עוד יוסף, כי ייתכן והפעיל יידרש להתקין במבנה מערכות גילוי אש ו/או ספרינקלרים, על חשבונו. המפעיל עוד מצהיר כי ידוע לו כי ככל ובמבנה עשויה שימוש כויס מפעיל אחר, כי ייתכן והחברה תרצה לו לפנות מהמבנה כל אדם וחפץ אשר אין מוחבר למבנה חיבור של קבוע (ובכל זה מזגנים ומנדים) לפני כניסה המפעיל למבנה, והכל לפי שיקול דעת החברה והמפעיל מותר על כל זכות ו/או טענה ו/או תביעה בעניין זה.

5.2

כמו כן, במסגרת האמור בוחן המפעיל את המבנה (לרבות חזיות ווגג המבנה); מיקומו של המבנה והמתחים וחשיפותם לציבור, לרבות מצב הזכיות במבנה ובמתחים; קיומים ו/או העדרם של ציוד, מתקנים, תשתיות ומערכות במבנה ובסביבתו, מצבם ואפשרויות ו/או מגבלות הניצול והשימוש בהם; פגמים ואי התאמות, כפי שהם מוכרים לחברה; דרכי הגישה אל/מהמבנה והמתחים; את עבדות החברה; את הפעולות וההשקעות אותן יש לבצע במבנה לצורך התאמתם לצרכיו ולמטרותיו (לרבות במסגרת ביצוען של עבודות ביוב ומפריד עבודות ושינויים דקורטיביים, עבודות הקשורת לשטחיות חשמל מערכות ביוב ומפריד השומנים וכיו"ב); הזכיות המוקנות למפעיל על פי הסכם מהותן היקפן ומגבוטיהם; האפשרויות, המוגבלות, הסיכון והנתנאים למימוש ולnistול בקשר עם מטרת העסק וכן כדיותן וערכו הכלכלי, העסקי והמסחרית עבור המפעיל.

5.3

בנוסף בוחן המפעיל את מלאה התchiebyiotiy על פי הסכם זה, תכניתו, משמעוthon והשלכותיו של הוראות כל דין ושל יתר הוראות הסכם זה והאפשרות ליישמן (לרבות סעיף התמורה וצדיאות הצעתו הכספי); מהותם של כל הרישיונות, ההיתרים, האישורים והתקנים בוחן יידרש המפעיל לעמוד ו/או שאוטם יידרש המפעיל לקבל, לצורך קבלת היתרים לביצוע עבודות ו/או תפעול המבנה ולהפעלת העסק וביצוע יתר התchiebyiotiy על פי הסכם זה; קיומו של התchiebyiotiy ומוגבלות לביצוע ההתקשרות מושא הסכם זה (לרבות מוגבלות והערכות נדרשת בקשר עם יחס השכנות, והשלכותיהם), וכן כל חומר, נתנו ומידע נוספים אותו פרסמה החברה [במסגרת המכרז ו/או בכלל] בקשר עם ההתקשרות.

5.4

החליטתו של המפעיל להתקשר בהסכם זה ולמלא אחר כל הצהרותיו והתchiebyiotiy המפורטות במסגרתו, התקבלה והתבוסטה על בדיקותיו והערכותיו לבדוק וכי לאחר שערך את כל הבדיקות הנזכרות בסעיפים 5.1 ועד 5.3 לעיל, וכל בדיקה אחרת שראתה לנכון לעוז, מצא כי התקשרתו בהסכם זה ומילוי כל התchiebyiotiy על פיו, מתאימות לצרכיו ולמטרותיו בהתאם למטרת העסק והמפעיל מותר בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר וכן יהיה מנوع ומושתק מלהעלות כל טענה בדבר פגס, חסר ו/או אי התאמה מכל מין וסוג, לרבות אי התאמה כאמור של מקומות השירות לביצוע השירותים.

5.5

עוד מצהיר המפעיל, כי ידוע לו שהחברה אינה בקייה בתחום העיסוק של המפעיל ו/או בפורטנציאל העסקי שבו ו/או באופני מימושו וכי החברה אינה מודעת למלא הרכבים של המפעיל בקשר עם המבנה. מטעם זה, למפעיל נתנה האפשרות לבדוק טרם הגשת החוצה במכרז (אם נערך) ו/או טרם חתימת החוזה (אם לא נערך מכרז) ו/או שהפעיל בדק עצמו, את המבנה במצבו כפי שהוא ובהתאם גם את מצבת הזכיות המגולמים במסגרתו, ואף העניקה למפעיל את ההזדמנויות להציג ולהפנות עבורה שאלות בקשר עם המבנה, טרם הגשת החוצה הכספי ולשקלל את הצעתו בהatas, לרבות בקשר עם החסרים, אי התאמות, הליקויים והפגמים במבנה ובמתחים, ובזכיות המגולמות בהם ו/או המונתקות למפעיל במסגרתם בין היתר בקשר עם מטרת העסק.

נוכח האמור, מוסכם בין הצדדים, כי הסכם זה וההבהרות שהתקבלו על ידי המפעיל, עבר חתימתה ההסכם (לרבות: מענה שלילי לדרישות, טענות או תביעות מטעם המפעיל) ובכלל זה: המושכר, המותחים הזכיות המגולמות בהם בקשר עם המפעיל ו/או בקשר עם זכויות הצדדים שלישיים, אין נוגדות בשום צורה ואופן את הזכיות הדרישות למפעיל למימוש מטרת העסק בכל צורה ואופן לצורך סעיף 6אי לחוק השכירות וכי המבנה, לרבות הזכיות במבנה, נמסרים למפעיל, במסגרת הסכם זה, כשם מתאימים למוסכם בין הצדדים ובאופן המשך את מבנה ותוכלת ההתקשרות וכן את מסכת התchiebyiotiy אחרות בין הצדדים ובאופן והסכימו לקבל על עצם קודם ובמועד חתימת הסכם זה, הם לא יחשבו בשום מקרה כדי

התאמה ו/או כגם וכי המפעיל שכלל מראש בהצעתו הכספית את גדרי הסיכון העסקה מושא הסכם זה, מכל בחינה שהיא.

ambilי לגרוע מכלויות האמור, מובהר כי פניה שנערכה באמצעות המפעיל [ו/או מי מהמציעים במכרז] ואשר קבלה מענה באמצעות החברה (לרבות מענה שלילי), תחשב כהודעה למפעיל בהתאם להוראות סעיף 8 לחוק השכירות. עוד מובהר ומוסכם בין הצדדים, כי כל טענה, דרישת, תביעה, ליקוי אוותם לא שיקף המפעיל בהליך שתנהלו בין הצדדים קודם למועד חתימת החוזה, לא יחויבו בשום מקרה כפם ו/או כאית התאמה. בנסיבות האמורות, המפעיל לא יהיה רשאי להסתמך עליהם לצרכי טענה בדבר פגם ו/או אי התאמה, בין היתר, בשל הטעמים הנוקבים בסעיפים 6(ג)(2), 6(ג)(3) ו – 9(ד) לחוק השכירות.

עוד מבקשת החברה להבהיר, כיambilי לגרוע מהאמור לעיל, בעצם חתמו על הסכם זה מאשר המפעיל כי החברה מסרה לו כי הליקויים היודיעים והਮוכרים לה במבנה מפורטים בנספח שצורף לשם כך להסכם זה (כבש נמסר) וכי קיימת אפשרות שיש במבנה ליקויים ו/או חריגות בניה שאינם ידועים לה. החברה מבירה, כי ליקויים נוספים כאמור, יחויבו כפוגמים ו/או כאית התאמות שאינן מצויים בידיעת החברה בהתאם למועד חתימת הסכם זה, כמפורט בסעיף 8 לחוק השכירות, על כל המשתמע מכך. בהתאם, מתנים ומסכימים בזאת הצדדים, בין היתר בהתאם להוראות סעיף 7 לחוק השכירות, כי המפעיל ישא באחריותו לתყון ו/או להסדיר על אחריותו ועל חשבונו כל ליקוי כאמור, במהלך תקופה ההתקשרות ו/או בתנאי לשימוש במבנה ו/או לקבל את הרישיונות הדורשים לשימוש בו.

5.6

בנסיבות זה, לדוגמה "פגם" ו/או "אי התאמה" תונען המשמעות הנוקבה עבורם בחוק השכירות, ובכל מקרה באופן שבו הם מונעים מהמבצע לארח השימוש במבנה בהתאם למטרת העסק ו/או מחייבים את המפעיל לפנות את המבנה.

המבצע מצהיר כי ידוע לו ומוסכם עליו שאין ולא תהיינה לו זכויות כלשהן לבניה ו/או לשימוש ו/או להצבת ציוד ו/או מתקנים בגג המבנה ו/או על גבי הקירות החיצוניים ו/או לעירכתי שנויים איזה מהם ו/או תוספות בגג המבנה ו/או בקירות החיצוניים של המבנה.

5.7

המבצע מצהיר כי ידוע לו שהחברה לא ביצעה כל שיפוץ במבנה ולא תבצע שיפוצים בתשתיות ו/או בפנים המבנה כלל וכי כל שיפוץ שהמבצע יהיה מעוניין ו/או יידרש לבצע במבנה, כולל כל עבודה ו/או שיפוץ נדרש לצורך קבלת רישיונות ו/או הורמים להפעלת העסק במבנה (כולל רישון עסק) וכן כולל כל השיפוצים ו/או התאמות בפנים המבנה יבוצעו על-ידי המפעיל ועל חשבונו (להלן – "עובדות ההכנה").

5.8

עובדות ההכנה שייבצע המפעל במבנה יבוצעו בהתאם לתוכניות שיוגשו לאישור החברה קודם תחילת העבודות במבנה ובכפוף לדין החל ובכלל זאתDDRISHTOT חוק הנגישות מאושרו ע"י מורה נגישות תשתיות וסבירה (מורשה מטו"ס) ומאושרו ע"י מורה נגישות השירות (במידה והעניין מתחייב לפי חוק הנגישות) וכן תוכנית בטיחות מאושרת על ידי יועץ בטיחות ולבתול כל התיירטם הדורשים, ככל שדרושים לביצוע העבודות כאמור, והכל בהתאם לקבוע בנספחים 7 ו-8.

מובהר, כי החברה תהיה רשאית למש את הערכות הבנקאית שהמבצע יפקיד בידי החברה גם כדי להיפרע בגין נזקים שייגרם המפעיל לחברה ו/או לנכסיה ו/או לצדים שלישים כתוצאה מביצוע עבודות ההכנה.

ambily לגרוע מהאמור לעיל ומהאמור בנספחים 7 ו-8, המפעיל מצהיר כי האחריות הבלעדית לתכנון, ביצוע, ופיקוח על עבודות ההכנה שיישנה במבנה (אם וככל שייעשו על-ידי) מוטלת עליו בלבד ותעשה על חשבונו, וזה כולל גם (אך לא רק) את האחריות לחיבור לתשתיות ו/או שירותים מכל מין וסוג שהוא.

5.9

מובהר בזאת כי העבודות לא יכללו תוספות בניה כלשהן. מוסכם כי המפעיל יהיה רשאי לבצע חלוקה פנימית של המבנה באמצעות קירות גבס וזאת לפי צרכיו, ובלבד שלא יהיה בכך כדי לפגוע באופן כלשהו בחALKI הקבע של המבנה. מודגשת, כי המפעיל לא יהיה רשאי לבצע שינויים קונסטרוקטיביים במבנה ללא אישור החברה. שינויים כאלה, גם אם אושרו על-ידי החברה, יבוצעו בליווי ופיקוח של מהנדס מבנים על חשבונו המפעיל.

5.10

- 5.11 המפעיל מתחייב שעבודות ההכנה יבוצעו על-ידי קבלנים רשומים על-פי כל דין, ובמידת הצורך, בעלי רישיון קובלן בתקופ לביצוע עבודות הנדרשה בגיןות מאות רשות הקבלנים בסיווג המתאים לשוג העבודה ולהיקף הכספי של העבודה. הקבלנים כאמור יהיו בעלי ניסיון מתאים לדעת החברה לביצוע העבודות הדורשות במבנה.
- 5.12 המפעיל מצהיר ומתחייב לקבל את כל האישורים ו/או ההיתרים הנדרשים לביצוע העבודות מהרשויות המוסמכות, והכל אם וככל שיידרש איזה מהאישורים כאמור על-ידי איזו מהרשויות ו/או על-פי כל דין. המפעיל גם מצהיר כי הוא יהיה האחראי היחידי והבלתי נושאה בכל התשלומים ו/או המיסים ו/או האגרות ו/או החיטלים ו/או כל תשלום אחר אשר יהיה נובעים ו/או קשורים לביצוע העבודות במבנה, כי לא מוטלת על החברה כל חבות ו/או אחירות בשל כך, וכי הוא מצהיר שהוא מותרanza מזוה וויתור מלא, מוחלט ובلتוי מסוייג על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישת שיפש ו/או תהיה לו כלפי החברה בעניין זה.
- 5.13 המפעיל מתחייב בזו לבצע את העבודות בהתאם לתוכניות ישואשו על-ידי החברה, באופן מדויק ולא כל שינוי ו/או חריגה מכל מין וסוג שהוא, ולא לעשות בהן כל שינוי ללא קבלת הסכמת החברה לכך בכתב ומרаш. כן מתחייב המפעיל לבצע את העבודות בהתאם לוחות הזמן שבסוכנות.
- 5.14 מצאה החברה כי נגרמים עקב העבודות הניל מטרדי רעש ו/או ריח ו/או נוף ו/או מפגעים המפריעים למשך העסקים הרוגיל של העסקים בסביבת המבנה, וזאת על כך החברה למפעיל, והוא מתחייב לפועל באופן מיידי, על חשבונו ולא כל דיחוי להסרת והפסקת כל מטרד ו/או מפגע שנמסר לו עליו כאמור.
- 5.15 מבלי לגروع מהאמור לעיל, מתחייב המפעיל לקבל את כל האישורים הדורשים לכך מהרשויות המתאימות עם סיום העבודות במבנה, אם וכאשר יבוצע על-ידי, והכל אם וככל שיידשו אישורים כאמור על-ידי איזו מהרשויות ו/או על-פי כל דין. המפעיל מצהיר בזאת כי הוא האחראי היחידי והבלתי נושאן לקבלת כל האישורים האמורים, כי לא מוטלת על החברה כל חבות ו/או אחירות בנושא זה, וכי הוא מותר מרוש וויתור מוחלט ובلتוי מסוייג על כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה בעניין זה.
- 5.16 מעבר ובנוסף לביצוע העבודות כמפורט לעיל, ובדרך המפורט שם, המפעיל לא יבצע כל שינוי או תוספת מכל סוג שהוא במבנה (לא הסכמת החברה בכתב ומרаш ולא קבלת ההיתרים הנדרשים לפי כל דין מהרשויות הנוגעות בדבר) (כל ויש בהם צורך).
- mobher כי במידה ולמורות האמור לעיל, המפעיל יבצע שינוי או תוספת כאמור שלא בהסכמה החברה וביתר_CDIN, יהווה הדבר הפרה יסודית של ההסכם. מבלי לגروع מכל זכות העומדת לחברה על פי הסכם זה ו/או על פי דין, תהיה החברה רשאית להורות למפעיל על סילוקם תוך תקופה שתקבע לשם כך, על אחריותו ועל חשבונו של המפעיל ובמידה ולא עשה כן תוך התקופה ו/או באופן שנדרש באמצעות החברה, לפועל עצמה על מנת לסלך ו/או להרשות את השינויים על חשבון המפעיל, ולצורך כך להיכנס לבניה ולהכניס פועלים, עובדים וכליים, כולל אותן חלקים שבהם ינהל המפעיל את עסקיו או שייחיו בחזקתו.
- מבלי לגروع מהאמור בפסקה דלעיל, עבודות ו/או שינויים המהווים חיבור של קבוע לבניה יבוצעו בהתאם הנדרשי ותכוניים עם החברה ובלוחות הזמן שיווגדרו באמצעותה. עבודות שהן דקורטיביות בלבד ולא דורשות קבלת היתר מהרשויות המוסמכות לצורך ביצועו יבוצעו על-ידי המפעיל, על חשבונו ובאחריותו בלבד, ולאחר קבלת אישור החברה לביצוען. מבלי לגروع מהאמור לעיל יובהר כי השינויים הדקורטיביים יהיו אך ורק בתוך המבנה ובشום מקרה לא מחוצה לו ו/או בחזיותה המבנה.
- עבודות שיבצע המפעיל במבנה, יחשבו ככאלה שעוברים שלימה החברה תמורה מוסכמת, סבירה וחולמת אף אם החוזה בוטל טרם סיומה של תקופה השימוש. מטעם זה, יהיו כל שיפוץ, בניה, תוספות שיבצע המפעיל במסגרת עבודות אלה, בעלותה המלאה והבלתי נזק של החברה; הם לא יחשבו בדרך כללicia כתשלום של דמי מפתח; על פי הנחיה החברה הם יויתרו במבנה וחלוקת בלבתי נפרד הימנו והמפעיל לא יהיה זכאי בגין כל תשלום, פיצוי או שיפוי נוספים.

בכפוף למילוי כל התחייבויותו על פי הסכם זה ונספחו, רשות השימוש המוענקת למפעיל על פי הסכם זה הינה לתקופה קצובה בת חמיש (5) שנים מיום 1.4.2024 ועד ליום 31.3.2029 (להלן - "תקופת השימוש").	6.1
למפעיל ניתנת האפשרות להאריך את תקופת השימוש לפי ההסכם לתקופה של עד חמיש שנים נוספות מעתם תקופת השימוש (להלן - "תקופת הארכה").	6.2
מוסכם על הצדדים כי על מנת למש את תקופת הארכה יהיה על המפעיל לעמוד בתנאים הבאים (במצטבר):	6.3
מתן הודעה בכתב כי הוא מעוניין למש את תקופת הארכה כשיעור חדשים מראש לפחות קודם תום תקופת השימוש.	6.3.1
עמידה בכל התנאיםasis היסודיים של ההסכם ללא יוצא מן הכלל לכל אורך תקופת השימוש.	6.3.2
חתימה על נספח להארכת ההסכם שהוכן על ידי היועץ המשפטי של החברה.	6.3.3
העלאת דמי השימוש בסך השווה ל - 10% לעומת דמי השימוש ששולם על ידו במהלך תקופת השימוש והגדלת סכום הערבות הבנקאית בהתאם.	6.3.4
רשות השימוש לפי הסכם זה תפג או תבטל בתום תקופת השימוש או תקופת הארכה (אם האופציה מושגה) קודם לכן בנסיבות אי-רווח המפורט בהסכם זה וה מביא לביטול ההסכם או לסיומו המוקדם.	6.4
mobher להמען הסר כל ספק, כי המפעיל לא יהיה רשאי, מיוזמתו, להביא ההסכם זה לידי גמר לפי תום תקופת השימוש. כל הפסקת שימוש במבנה ו/או פינויו על ידי המפעיל לפני תום תקופת השימוש, לא ישחררו את המפעיל מהתחייבויותיו על-פי ההסכם זה לרבות התחייבויותו לשלם לחברת דמי השימוש ודמי ניהול כהדרותם להלן, וכן לשלם לכל צד שלישי כל תשלום החב על המפעיל לפי הסכם זה ו/או כל דין.	6.5

החברה מבהירה כי היא מספקת את שירותי ניהול נטול בעצמה, ובין היתר החברה מספקת בשטחים הציבוריים בנטול שירותי ניהול כגון: ניקיון, אבטחה, גינון, תחזוקה, מים, ביוב, חשמל, תאורה, מיתוג, פרסום, שיווק, שילוט הכוונה, שיטור בתשלומים ועוד.	7.1
המפעיל מתחייב לשלם לחברת דמי ניהול בסך שהחברה תקבע מדי פעם. נכון להיום, שיעור דמי ניהול החודשי עומד על סך של 25 ש' בתוספת מע"מ למ"ר עבר השימושים המותרים למפעיל במבנה בהתאם לתנאי המכרז. mobher כי ככל והמבנה יחולך לכמה חלקים ובכל חלק יעשה שימוש אחר – דמי ניהול יגבו בהתאם לשימוש בפועל ולתעריפים הנקובים לעיל לפי השטח היחסי במבנה שבו נעשה השימוש הרלבנטי. mobher כי סכום דמי ניהול צמוד למדד הבסיס.	7.2
החברה תהיה רשאית להעלות את הסכום הזה לפי שיקול דעתה. mobher להמען הסר כל ספק, כי סכום זה הינו בוגס לדמי השימוש.	7.3
למען הסר ספק mobher כי החברה אינה מתחייבת לספק את שירותי ניהול כמפורט בסעיף 7.1 לעיל, לכל אורך תקופת השימוש ו/או חלקה, והוא רשאית להפסיק אותם או לשנות את היקפם ו/או להפחית אותם ו/או להוציא עליהם, על פי שיקול דעתה הבלעדי.	7.4
דמי ניהול יחוسبו לפי מלא שטח המבנה.	7.4

בהתאם כאמור ולצורך קביעת דמי הניהול, החברה תהא רשאית (אך לא חייבת) לבצע מדידה של המבנה, בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי, ורבות לאחר תום עבודות ההכנה כהגדתנו לעיל. המדידה כאמור תבוצע על ידי מודד מוסמך מטעמה של החברה, אשר על בסיס מדידתו יחושו דמי הניהול עבור כל מ"ר של המבנה. המדידה כאמור תהא סופית, מכruit ובלתי ניתנת לערעור.

למען הסר ספק, המפעיל מוותר בזאת על כל טענה (מכל מין ו/או סוג) ואו דרישת (מכל מין ו/או סוג) או תביעה (מכל מין ו/או סוג) נגד החברה ו/או המודד בקשר לוצאות המדידה כאמור ו/או השפעתן על דמי הניהול.

עד לביצוע המדידה כאמור יחושו דמי הניהול על פי השטחים המפורטים בתרשים המצורף כנספח 1 להסכם זה ועל בסיס התעריף המפורט בסעיף 7.2 לעיל.

בהתאם כאמור במקרה שבו שטח המבנה יגדל או יקטן במהלך תקופת השימוש או תקופת ההארכה, דמי הניהול יגדלו או יקטנו בהתאם. 7.5

ambil לגורע מהאמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות למסור את ניהול הנמל ו/או חלק ממנו לחברת ניהול שתבחר על ידה ואשר תנהל את הנמל **במקומה** (להלן - "חברת הניהול"). במידה ותממש החברה את זכותה לנוהל את הנמל באמצעות חברת ניהול מתחייב המפעיל כדלקמן :

7.6.1 לחותם עם חברת ניהול על ההסכם ניהול בנוסח כפי שיימסר לו באותה עת.

7.6.2 למלא אחר כל הוראה של החברה ו/או חברת ניהול ו/או מי מטעם בוגר לדרכו ההתנהנות וההתנהלות בנמל.

7.6.3 תשלום לחברה ו/או לחברת ניהול דמי ניהול כפי שיקבעו באותה עת.

8. השתפות בעלות ביצוע עבודות ההכנה שיבצע המפעיל

ambil לגורע מהאמור בסעיף 5 לעיל, החברה תציג כי היא תשתתפ בעלות הקמה ו/או שיפוץ תשתיות המבנה **шибוצעו ע"י המפעיל בסך של עד 400,000 ש"ח בתוספת מע"מ**, וזאת בכפוף להתקיימות התנאים המוקדמים והמצטברים המפורטים להלן :

8.1 המפעיל הגיע לפני ביצוע עבודות ההכנה לאישור הצעה מפורתות לביצוע עבודות ההכנה, שבו יש פירוט בוגר לבדיקות התשתיות כולל צירוף כתוב כמפורט וכאן ביטוח מותאים בהתאם להוראות ההסכם המצורף למסמכיו המקצועיים.

8.2 העבודות יבוצעו על-ידי קיבל רשות בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדרשה בנסיבות מסווג המתאים לאופי ביצוע העבודות שיבוצעו.

8.3 החברה תקבע על בסיס הצעת המפעיל מה גובה סכום ההשתפות שלה ועד לסכום המקסימלי המפורט בסעיף 8 לעיל.

מובהר, כי החברה תשתתפ במלוא הסכום המפורט לעיל רק אם שווי התשתיות שיוקמו ו/או ישופצו במבנה יגיע לסכום זה בהתאם לקביעת החברה בלבד. עוד מובהר, כי גם אם שווי התשתיות לפי קביעת החברה יהיה מעל לסכום ההשתפות כאמור בראשा סעיף 8 לעיל, סכום ההשתפות לא יגדל מעל לסכום ההשתפות כאמור לעיל.

לאחר התקיימות כל התנאים המפורטים לעיל, החברה תשלם למפעיל את סכום ההשתפות בפועל, תוך 30 ימים מסיים מסיום ההכנה שבגינם תבוצע ההשתפות ובכפוף לקבלת חשבונית מס כדין שלה יוכרפו חשויות מס וקבלות על התשלומים שישלים המפעיל בגין עבודות ההכנה נשוא ההשתפות.

הפעיל מצהיר ומתחייב כי ידוע ומקובל עליו כי השתפות החברה בחלוקת מעלות ביצוע עבודות ההכנה הינה חד פעמית ולפניהם משורת הדין, כי החברה לא חייבת כלל להשתתף בסכום כספי

כלשהוא בקשר לביצוע עבודות ההכנה, וכי אין לו ולא יהיה לו דרישות ו/או טענות ו/או תביעות בקשר לביצוע עבודות ההכנה ו/או דרישת לסכום השתפות נוספת מצדה של החברה בכל הקשור לביצוע עבודות ההכנה וכי הוא יישא בכל שאר העבודות של עבודות ההכנה.

הקמת/ הרחבת גלריה במבנה

.9

החברה מפנה את תשומת לב המפעיל להוראות התב"ע הקיימת בקשר למבנה והאפשרות להקמת גלריה במבנה כך שתהייה על כל שטח המבנה. החברה תאפשר למפעיל, אם הוא יהיה מעוניין בכך, לבנות גלריה זו את בכפוף לאישור החברה מראש ובכתב לתוכניות. למען הסר ספק, מובהר כי האחריות לקיים את כל הבדיקות והבירורים הנדרשים מול הרשויות הריבוניות לעניין האפשרות להוצאה לפועל את הוראות התב"ע בכל הנוגע להקמת הגלריה/ יציע, וכן האחריות להוצאה כל האישורים הנדרשים לכך תהיה של המפעיל, והוא גם ישא בכל העבודות הקשורות בהקמת הגלריה, לרבות העבודות הכרוכות בהוצאה היתר הבניה.

במקרה שבו המפעיל יבחר להקים גלריה, דמי השימוש שהוא ידרש לשלם לחברה עבור המבנה לאחר הגדרת הגלריה יעודכנו בהתאם לשטח הגלריה שיבנה, כך שבigin כל 1 מ"ר משטח הגלריה ישולמו דמי שימוש בשיעור של 30% מדמי השימוש המשולמים בגין כל 1 מ"ר משטח המבנה העיקרי בהתאם להצעתו הכספי של המפעיל במכרז. כמו כן, המפעיל ישלם במקרה כאמור דמי ניהול בגין שטח הגלריה בהתאם לتعريف דמי ניהול הנקוב בהසכם. לצורך קביעת שטח הגלריה החברה תעסיק מודד על חשבונה, אשר המדידה שהוא יבצע זה תהא המדידה המכרצה, הסופית והמחייבות את הצדדים. המפעיל יקבל פטור מתשלום דמי שימוש בגין שטח הגלריה או השטח שנוסף לגלריה (לפי העניין) בלבד לתקופה של 3 שנים החל ממועד סיום ביצוע העבודות להקמת/ הרחבת הגלריה בפועל ובכפוף לאישור החברה לכך.

בנוסף, ככל והמפעיל יבחר להרחיב גלריה קיימת במבנה באופן מסוומי ביחס לשטח הגלריה היום הקיים במבנה (ככל שקיימות גלריה במבנה במועד פרסום המכרז וחתימת ההסכם), החברה תהיה רשאית (אך בכל תשלום אחר הקשור באחזקת המבנה) לתקופה של עד 2 חודשים בגין המבנה כולם (אך לא מכל תשלום אחר הקשור באחזקת המבנה) לתקופה של עד 2 חודשים, ובמקרה כאמור ממועד הפטור מתשלום דמי השימוש יחל לאחר התחלת ביצוע העבודות להרחבת הגלריה בפועל ובכפוף לאישור החברה לכך. הקביעה האם ההרחבה של שטח הגלריה היא הרחבה ממשמעותית, וכן משך הפטור מתשלום דמי השימוש שניינו למפעיל, אם בכלל, תהיה של מנהל נמל תל אביב ויריד המזרח לפי שיקול דעתו הבלעדי, ובכפיעתו תהיה סופית.

דמי השימוש

.10

בגין קבלת זכות השימוש כאמור בהסכם זה, המפעיל ישלם לחברת התשלומים המפורטים להלן:

תמורה זכות השימוש במבנה כמפורט בהסכם זה, מתחייב המפעיל לשלם לחברה דמי שימוש שנתיים בסכום של XXXXXX XXX XXXX (אנו סך השווה ל- 6% ממחיר המכירות השנתי של הבסיס כמפורט בספח 4 להסכם זה XXXXXX XXX XXXX ש) כשם צמודים למדד העסק, לפי הגובה מבניהם, בתוספת מע"מ כדין (להלן ייחדו - "דמי השימוש"). בשנה הראשונה והאחרונה להסכם יוחשב דמי המחוור על פי החלק היחסי של התקופה.

[لتשומת לב המציגים: אין למלא בשלב הגשת המכרז את ההצעה הכספית בוגר ההסכם. יש לציין את ההצעה הכספית אך ורק בטופס הצעת המתייר המצוור למסמכי המכרז.]

המפעיל ימציא לחברה באופן שוטף במהלך תקופת ההתקשרות, לכל המאוחר עד ה-15 בכל חודש, אישור חתום ע"י מנהל החשבונות של המפעיל בגין מחזור המכירות של החודש הקודם.

בנוסף לאמור לעיל, לצורך חישוב דמי השימוש מתחייב המפעיל להמציא לחברה לכל המאושר עד ליום 31 של השנה העוקבת, דו"ח מאושר על ידי רו"ח מבקר של מחוזר ההכנסות השנתי של העסק עם פירות חודשי (להלן – "דו"ח המכירות").

החברה תהא רשאית (אך לא חייבת) לבקר את דו"ח המכירות באמצעות רו"ח מטעמה, כאשר במקרה של סתירה בין דו"ח המכירות לבין דו"ח המכירות מטעמה של החברה, דו"ח המכירות של החברה יגבר.

למשך הבדיקה כאמור מתחייב המפעיל לשתף פעולה עם החברה ולהעביר לעיינה כל מסמך אשר יידרש על ידה.

בתוך 7 ימי עסקים מתום הבדיקה כאמור ובכפוף לתוצאותיה, מתחייב המפעיל להשלים את הפרש בין דמי השימוש ששולם על ידו לבין הסך השווה ל - 6% מוחזר המכירות השנתי של העסק.

ambil לגורע מהאמור לעיל מובהר בזאת כי במידה ומכל סיבה שהיא, המפעיל לא עבר את דו"ח המכירות במועד הנקבע לעיל, תתייחס החברה אל המפעיל כמי שדו"ח המכירות של העסק או העסקים המנוהלים מהמבנה עבור אותה שנת השימוש, גבוהה בסך השווה ל - 100% מדמי השימוש.

במקרה כאמור המפעיל מסכים ומתחייב לשלם לחברה תוספת השווה ל - 100% מדמי השימוש עבור אותה שנת שימוש. כמו כן, החברה תהיה רשאית לחתול את הסכום דן מתוך הערכות הבנקאיות.

לחילופין בלבד, ובמקרה שבו סרב המפעיל להעביר לחברת את דו"ח המכירות כאמור לעיל, שומרת לעצמה החברה את הזכות לקבוע עצמה את מוחזר המכירות השנתי של העסק, וזאת במקום לגבות דמי השימוש בסך השווה ל - 100% מדמי השימוש.

במקרה שבו תבחר החברה לקבוע עצמה את מוחזר המכירות היא תיעזר במומחה מטעמה לצורך זה. בהתאם לאמור המפעיל מתחייב לשלם את דמי השימוש שייקבעו על בסיס חוות דעת איש המקצוע כאמור מיד עם דרישת הראשונה של החברה, ללא זכות ערעור או השגה.

"הכנסות" לצרכי סעיף זה משמעו כל תמורה, תקבול והכנסה, מכל מין וסוג שהוא, למעט מס ערך נוסף, המתאפשרים על-ידי המפעיל והנובעים ממיכורותיו ו/או מעסקים שהוא מנהל במבנה ו/או מפעולותיו במבנה, לרבות תקבולים הנובעים ממתן שירותים או陶בון כלשהם, בין אם הם ניתנים במבנה ובין אם הם נמסרים או ניתנים בדרך של הפניה למוחזרים מהמבנה לקבלת השירות או הטבותיו במקום אחר, לרבות תקבולים ו/או הכנסות המתאפשרים ממיכירה באשראי ו/או בכרטיסי אשראי, המחראות שי, המחראות מתנה, תלושי מכירה וכיו"ב.

מכירות ו/או שירותים שתמורתם נתקבלה בכרטיסי אשראי או בשיק דחווי תירשםנה על ידי המפעיל כחלק מן הפדיון ביום המכירה או מן השירות, דהיינו ביום החתימה על טופס כרטיס אשראי או ביום קבלת השיק.

למרות האמור לעיל, ההכנסות לא יכולו כספים ששולם בשל סחורה שנמכרה והוחזרה על ידי הלוקחות, ובלבך שהוחזר לлокחות כספים ותקבול שנתקבל מספקים בשל סחורה שהוחזרה להם.

בנוסף וambil לגורע מהאמור, מוסכם במפורש כי ככל ובהתאם להוראות הסכם זה יינתן למפעיל אישור ע"י החברה להפעלת המבנה כולה ו/או כל חלק ממנו באמצעות השכרת משנה ו/או הענקת זכות שימוש אחרית מטעם המפעיל, מכל מין וסוג שהוא, לתקופה קצרה ובכלל, בתמורה או ללא תמורה, יכולו בחישוב מוחזר המכירות של המפעיל לצורך ההתחשבונות כאמור, וזאת בין אם הכנסותיהם עוברות בקופה המפעיל ובין אם בקופה משתמש אחר במבנה, וזאת בין אם הכנסותיהם עוברות בקופה המפעיל ובין אם בקופה עצמאיות ונפרדות. המפעיל יהיה הבלעדי להמציא לחברת במועדים הקבועים לעיל גם את דו"חות המכירות של שכרי המשנה, וחולו בהתאם יתר ההוראות שלעיל גם על דו"חות המכירות של שכרי המשנה. עוד מובהר כי ככל וימצא שעל המפעיל להשלים את ההפרש בין דמי השימוש ששולם על ידו לבין הסך השווה ל - 6% מוחזר המכירות השנתי

של העסק, הכולל כאמור גם את הכנסות שוכר/י המשנה מטעמו, החברה תגבה את מלאה ההפרש מה幡על בלבד.

לצורך ביצוע העבודות להכנת המבנה לשימוש המ幡על כהגדرتם בסעיף 5.8 לעיל, החברה פוטרת בזאת את המ幡על מתשלום דמי שימוש ודמי ניהול (אבל לא מכל תשלום אחר החל עליו בהתאם להסכם זה ו/או כל דין) למשך תקופה של **ארבעה חודשים** מיום תחילת תקופת השימוש. מובהר כי הפטור כאמור יינתן רק במקרה שבו המ幡על יבצע עבודות הכנה מוחותיות אשר ימנעו את השימוש הסביר במבנה. הקביעה האם מדבר בעבודות הכנה מוחותיות, אם לאו, תהיה של המנהל וקביעתו תהיה סופית.

10.2

בעצם חתימתו על הסכם זה מצהיר המ幡על כי ידוע לו שהחברה המחתה על דרך השubbud את זכותה לקבלת דמי השימוש וכל תשלום נוסף שזכהית לו החברה על פי הסכם זה, לטובת חברות מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, מנורה מבטחים פנסיה ווגמל בע"מ, שומרה חברה לביטוח בע"מ ומנורה מבטחים והסתדרות מהנדסים ניהול גמל בע"מ (להלן ייחדיו - "מנורה ביטוח") - הכול בהתאם לחוק המחייבת חיובים, התשכ"ט - 1969.

10.3

בהתאם כאמור מודיעה בזאת החברה למ幡על כי כל דמי השימוש יופקדו, בין אם ע"י המ幡על ובין אם ע"י החברה לחשבון בנק על שם החברה שמספרו 398555, בסניף מכון עסקים ת"א (461) של בנק מזרחי טפחות בע"מ (להלן - "חשבון הבנק").

מובהר בזאת כי כל שינוי בדבר פרטי חשבון הבנק כאמור יחייב את המ幡על אך ורק אם הומצא לו אישור של מנורה ביטוח בדבר השינוי כאמור או אם הומצא אישור של מנורה מבטחים כי לא נדרש אישור לצורך שינוי חשבון הבנק.

דמי השימוש ודמי ניהול, כערכים מדי שנה, בתקופת השימוש הראשונה ובתקופת השימוש המוארכת (אם תהיה כך) ייפרסו ל-12 תשלומים ויישולמו בראשון לכל חודש באמצעות הוראות קבוע לחשבון החברה, בהתאם לנוסח המציג בכנספה 10 לחוזה זה.

10.4

דמי השימוש ודמי ניהול יוצמדו למדד הבסיס כהגדרתו בהסכם זה לעיל (להלן - "הפרשי הצמדה").

רק העברת התשלומים בפועל במלואם ובמועדם ותשלום הפרשי ההצמדה כאמור ייחס תשולם דמי השימוש בהתאם להוראות ההסכם.

10.5

הצדדים מסכימים כי תשלום דמי השימוש במלואם ובמועדם הינו מעיקרי ההסכם, הינה תנאי עיקרי ויסודי להסכם וכלஇיחור בתשלומים מעבר ל-7 ימים יהווה הפרעה יסודית של ההסכם זה, החברה תהא רשאית (אך לא חייבת) להודיע למ幡על על ביטול ההסכם והמ幡על יידרש לפנות את המבנה כמפורט בסעיף 17 להלן. מבלי לפגוע כאמור לעיל ובנוסף לו יחויב המ幡על בתשלום ריבית מירבית, כהגדרתה במבוא להסכם זה, על כלஇיחור בתשלומים.

10.6

ה幡על מצהיר כי קביעת הריבית ודרך חישובה כאמור לעיל נעשתה על דעתו והוא מהווע פיזוי מוסכם מראש בגין כלஇיחור של תשלום כמפורט בהסכם זה, וזאת מבלי לגרוע מכך פיזוי או סعد אחר שעומדים לזכות החברה מכח החוק או מכוח הסכם זה. מוסכם כי פיזוי זה יינתן ללא הוכחת נזק ואף אם יוכח כי לא נגרם נזק בפועל. מוסכם במפורש כי סכום פיזוי זה הוא לא קנס מסוים סוג שהוא, אלא הסכום המוסכם על הצדדים להסכם זה נזק שצפוי להיגרם לחברת כתוצאה מאיחור בתשלומים דמי השימוש.

10.7

מובהר בזאת מפורשות כי היה וה幡על יפר הסכם זה בהפרה אשר תקנה לחברת הזכות לבטל ו לחברת עשתה כן, הרי שלא יהיה בביטויו ההסכם כאמור ובסילוק יזו של המ幡על מהמבנה משום פגיעה ו/או גריעה מהתחייבותו של המ幡על, לשלם לחברת את דמי השימוש וכל תשלום אחר החל עליו לפי הסכם זה במלואם ובמועדם, עד לתום תקופת השימוש לפי הסכם זה.

10.8

בנוסף כאמור לעיל ומבלוי לגרוע מהאמור, מובהר בזאת מפורשות כי גם אם המ幡על לא ישמש ו/או ימנע ממנו השימוש במבנה ו/או לה幡על את העסוק, באופן מלא ו/או חלקית, באופן זמני ו/או קבוע, מכל סיבה שהיא, ובין היתר עקב אי מתן רישיון עסוק, גם שלא

בашםת המפעיל ו/או כל מנעה אחרת מטעם הרשות המוסמכות ו/או משום צו משפט, המפעיל עדיין יהיה חייב בהתחייבותו לפי הסכם זה לרבות בתשלום דמי השימוש עד לתום תקופת ההסכם, לפי העניין, גם בגין התקופה בה לא השתמש במבנה עקב המנעה כאמור, ולמפעיל לא תהיה כל תביעה ו/או דרישת ו/או טענה מכל מין וסוג שהוא כלפי החברה לרבות (גם אך לא רק) טענות בנוגע לנזקים מכל מין וסוג שהוא כולל נזקים ישירים ועקיפים שנגרמו לו ו/או לצדדים שלישיים והוא פוטר את החברה במפורש מאחריות כלשהיא לנזקים אלה.

10.9 מוסכם על הצדדים, כי למרות האמור בכל מקום אחר בהסכם זה, במידה ולאחר פינוי המפעיל מהמבנה יחול להפעיל את המבנה צד ג' אשר ישלם לחברה דמי שימוש זהים או גבוהים מדמי השימוש כהגדרתם בהסכם זה, יופטר המפעיל מחובתו להמשך ולשלם למפעיל את דמי השימוש עד לתום תקופת השימוש לפי הסכם זה.

11. התחייבות נוספת של המפעיל

בנוספ', המפעיל מתחייב גם אך לא רק :

11.1 להיות אחראי לכל נזק או פגיעה אשר ייגרם לכל גוף ו/או רכוש כתוצאה מציוון, חפצים, כלים או דברים אחרים, כולל בקבוקים וחקליק בקבוקים וחפצים דומים - אשר הושארו על ידי אדם כלשהו כתוצאה מרשלנותו ו/או אי זהירותו ו/או הפרת חובות חוקיות כלשהן של המפעיל ו/או של מי מעובדי המפעיל ו/או של אנשים אחרים שיועסקו על ידו בהפעלת ובהחזקת המבנה, ובשירותים הניתנים בהם ומהם ו/או של אורחיה המפעיל.

11.2 לשמר על הסדר הטוב ונקיון מוחלט של המבנה וסביבתו ובכלל זה במקומות בהם הוא יחזיק, ימכור או ישוק מצרכיהם, סחורה, אריות כלים וציוון וכיו"ב, ככל שיהיו חלק מהשימוש המותר לו לפי הסכם זה.

בנוספ' לאמור לעיל מתחייב המפעיל לדאוג לנקיונו של השטח המוצמד לבנייה (אם קיים) בהתאם להנחיות וההוראות שייעברו לו מפעם לפעם מחברה.

11.3 להודיע לעירייה, למי אביבים ולחברת החשמל על היותו המחזיק במבנה ויסב את החשבונות בהם לרבות חשבונות ארנונה, מים וחשמל לשם וימצא לחברה אשור בדבר הסבת החשבונות וזאת בתוך 7 ימים ממועד תחילת תקופת השימוש.

הפעיל לא יהיה רשאי להודיע לרשות השונות בדבר שינוי שם המחזיק במבנה ללא אישור מושך ובכתב של החברה.

11.4קיימים, על חשבונו, דרישות כל דין, כולל השגת רישיונות בכלל, בכלל זה רישיונות עסק מתאימים, לשמר על חוקי העזר, תקנות והוראות של העירייה וכל רשות ממשלתית, לשלם לרשות במשך כל תקופת ההסכם את כל המיסים, האגרות והתשומות המגיעים להן בגין העסק ו/או בעקבות הפעולות שהפעיל ו/או שוכר המשנה יקיים ומנהל במבנה כולל התשלומים עבור חשמל, מים, טלפון, אגרות, ארנונה, היטלים וכיוצא"ב.

היה והפעיל לא יסלק איזה מהתשומות מיד עפ"י דרישת הרשות המוסמכת ו/או דרישת החברה, הרי שambil לגורע מהובתו זו, החברה תהיה רשאית (אך לא חייבת) לסלק חשבונות אלה על חשבו המפעיל, והמפעיל יהיה חייב להחזיר לחברת את מלאה הכספיים אשר שולמו על ידיה לכיסוי איזה מהתשומי המפעיל כאמור מיד ולא יותר מトום 3 ימים ממועד דרישתה הראשונה של החברה.

לצורך ביצוע התשלומים כאמור החברה תהא, בין היתר, רשאית לחתט את העrobot הבנקאי, הנזכרת להלן. מודגש בזה כי רישומי הרשות המוסמכת בדבר החוב שבו מדובר יהוו ראייה סופית וחלוטה מבחינתי של החברה לצורך ביצוע התשלומים במקום המפעיל כאמור בסעיף זה, ולמפעיל לא תהא במרקחה כזו כל טענה ו/או דרישת ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בעניין. למען הסר כל ספק, אין כאמור בסעיף זה כדי לגורע מזיכוי של המפעיל לטעון נגד החוב ו/או שיעורו כלפי הרשות המוסמכת, וויתור הטענות לפיו הוא כלפי החברה וממי מטעמה, בלבד.

- 11.5 מבלי לגרוע מיתר הזכויות המוקנות לחברה על פי הסכם זה ו/או על פי דין, המפעיל מצהיר כי בדק את מערכת החשמל הנמצאת במבנה ומזכה תקנית ולביעות רצונו. ככל שיידרש שניי ו/או תיקון במערכת החשמל ו/או ביקורת ו/או בדיקות, הם יושו על ידי המפעיל באחריותו ועל חשבונו, ורק לאחר קבלת אישור החברה מראש ובכתב.
- 11.6 המפעיל מתחייב שלא לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או ביקורת ו/או בדיקות במערכת החשמל לפני קבלת אישור החברה מראש ובכתב לביצועם. מובהר למען הסר ספק, כי אין בקבלת אישור החברה ו/או הנחיותיה, על מנת להטיל על החברה אחריות ו/או לגרוע מאחריות המפעיל.
- 11.7 המפעיל מאשר כי ידוע לו שהתקנת תשתיות לחשמל, מים וביוב עד לקו המבנה ללא פרישה בתוך המבנה אך עליו לדאג בעצמו, על אחריותו ועל חשבונו, לחבר המבנה לחשמל מול חברות החשמל לישראל ולמי אביבים בהספק הנדרש.
- 11.8 המפעיל מתחייב לדאוג לסלילוק מורשה, תיקין ונקי ולא מגעים של שומנים מי שופכנים וביווב מהמבנה בהתאם להוראות כל דין ובהתאם להוראות החברה וע"פ הנחיות אדריכל החברה ו/או מי מטעמה. ידוע למפעיל כי בהתאם לחייב למניעת זיהום ממקורות בשתיים, התשמ"ח-1988 (להלן: "החוק למניעת זיהום") ועל פי הוראות המפקח למניעת זיהום ים מן המשרד לאיכות הסביבה, און להזרים שפכי ביוב של שירותים ומטבחים, הן במישרין לים, והן לבורות ספיגה הסוככים לחוף הים.
- 11.9 יובהר כי כל החובים בנוגע לחריגת מהכמויות המותרות בקשר לשפכים ו/או לשומנים ו/או בכלל יחולו על המפעיל בלבד.
- 11.10 ידוע למפעיל כי סביר להניח שבמהלך תקופת השימוש הוא יידרש לתקן ו/או להחליף את החיבור למערכת הביוב אליה מחובר המבנה ו/או של החיבור למערכת הביוב ומצא אותן תקינות ולביעות רצונו. יובהר כי במידה והעסק שיוקם במבנה מחייב בור שומן בהתאם להוראות כל דין, הקמתו וכן התחזוקה השוטפת שלו ותיקונים בו יבוצעו על-ידי המפעיל ועל חשבונו וכי הדבר הובא לידיתו של המפעיל, שוקל במסגרת הצעתו ובכל מקרה לא יחשב כפגס ו/או כאית התאמה.
- 11.11 ככל שיידרש שינוי ו/או תיקון ו/או בדיקה ו/או החלפה של aliqua מהתשתיות של החשמל ו/או המים ו/או הביוב ו/או של בור השומנים ו/או של סופג השומנים, לרבות בהתאם להנחיות החברה ו/או בהתאם לדין ו/או בהתאם לצרכי המפעיל, מתחייב המפעיל לבצע עבודות שיידרשו לצורך כך על אחריותו ועל חשבונו במועדים שיידרשו וזאת בהתאם להוראות הדיין וכן ורק לאחר העברת החברה של תוכניות ערכות כדי מהנדס מותאים לביצוע עבודות אלה וקבלת אישור החברה מראש ובכתב לביצוע העבודות הנדרשות.
- 11.12 המפעיל מתחייב לבצע העבודות הנדרשות כאמור לעיל, לאחר קבלת אישור החברה בכתב לביצועם, בתיאום עם החברה.
- 11.13 המפעיל ישא בכל נזק ו/או הוצאה שייגרמו לחברה ו/או לצד ג' ככל שיפעל בניגוד לאמור לעיל.

	<p>המפעיל מתחייב לפעול בהתאם לדין ובהתאם להוראות החברה בכל הקשור להתחברות לתשתיות ולתיקון ההתחברות למערכת הביוו ו/או שאיבת שומנים ולשאייבת השומנים.</p>	11.12
	<p>הנחיות החברה יינטו בהתאם למצב התשתיות ו/או מערכת הביוו ו/או מפרידי השומנים בהתאם לדין ולצורך ובהתאם לסוג העסק שנוהל במבנה ובהתאם להנחיות יעוץ הביוו של החברה. המפעיל מתחייב לקיים את הנחיות החברה כאמור לעיל, על אחריותו ועל חשבונו.</p>	11.13
	<p>mobher leman ha-ser sefak, ci ain kibbutz avishor ha-chavra /v/ao hetschmat ha-chavra /v/ao hanachiot ha-chavra, ul manat la-hetil ul ha-chavra achriyot /v/ao ul manat la-grou m-aachriyot ha-mafعل.</p>	11.14
	<p>מוסכם על הצדדים כי במקרה שבו המפעיל זכאי לקבל הנחה ו/או פטור מתחומי ארנונה בגין השימוש שלו במבנה, למשל מהטעמים שמדובר בנכס ריק ו/או בלתי ראוי לשימוש, המפעיל לא יהיה רשאי לפנות לעירייה תל-אביב-יפו בבקשת לקבל פטור מרשותה, מבלתי לקבל את רשותה של החברה לכך מראש ובכתב. החברה תהא רשאית לאשר את הבקשה או לדוחתה ו/או להנתנה בתנאים, והכל לפי שיקול דעתה המלא, הגמור והבלתי ולא כל הגבלה.</p>	11.15
	<p>לצית להוראות המנהל והאנשים שימנו על ידו, ובין השאר, בכל הנוגע לשמירה על הסדר והניקיון, רמתו וטיבו של השירות.</p>	11.16
	<p>לפעול בהתאם להוראות נוהל התנהגות והתנהלות בנמל (נספח 6).</p>	11.17
	<p>לא לעשות, להתריר ולאפשר הן במישרין והן בעקיפין, פרסום או פרסום כולל תליית הודעות, כרוזות, דברי פרסום ו/או פרסום אחרים בדפוס, בכתב, באמצעות תאורה, באמצעות קולי ו/או חזותי ו/או בכל דרך אחרת. המפעיל יהיה רשאי להתקין שימוש של העסוק על המבנה עצמו, בכפוף לכך שיקבל את כל החיתרים הנחוצים על פי כל דין, וישם כל תשלים ואגרה בגין וכן יקבל את אישור החברה לצורת השימוש ולתוכנו מראש ובכתב. מבלתי לגrou מהאמור לעיל מתחייב המפעיל לפעול בהתאם לקבוע בנהל השימוש של החברה המצורף כנספח 11 להסכם זה.</p>	11.18
	<p>שמירת המבנה וסביבתו</p>	.12
	<p>המפעיל מתחייב להשתמש במבנה ו/או בשטח הסמוך אליו, ככל שייעמד לרשותו ע"י החברה, באופן זהיר וסביר, לשמר על ניקיון ועל ניקיון סביבתם לרבות טאטוא, שטיפה, איסוף אשפה וטיפול בקרטונים ופינויים למאגר מוסדר וואת משך כל היום ובתום כל יום פעילות ולמנוע כל קלקל וכל נזק למבנה ו/או לסביבתו ו/או מהם, וכן לתקן כל קלקל ו/או נזק למבנה ולרבות לגג המבנה ו/או לסביבתו להוציא אך ורק נזק או קלקל שסיבותם בלי הנובע משימוש רגיל וסביר ולהישמע להנחיות החברה ו/או מי מטעמה.</p>	12.1
	<p>מבלתי לגrou מהאמור לעיל, המפעיל מתחייב לתחזק את המבנה וכן את כל שבו באופן שוטף ולרבות את גג המבנה, ולשלים במהלך תקופה השימוש את כל החוצאות החלות ו/או הנובעות מהשימוש במבנה ו/או הדרישות לאחזקתו ו/או תיקון נזקים שנגרכו לו ו/או להפעלו ללא יוצא מן הכלל ומכל מין וסוג שהוא. לעין ha-ser sefak, mobher, ci ha-achriyot li-tikun shel nuzk au kalkol shengarim tachzuka avo tachzuka l-kovia ul-idzi ha-mafعل תהיה של המפעיל ועל חשבונו.</p>	12.2
	<p>לא ביצע המפעיל כל תיקון שהייה חייב בו כאמור, תהיה החברה רשאית, אך לא מחויבת, לעשות כך על חשבון המפעיל ובכל מקרה יהיה המפעיל חייב לפצות את החברה באופן מלא עבור כל נזק, קלקל או בדזן והשחתה כאמור.</p>	12.3
	<p>החברה וכל מי שבא ו/או פועל מטעמה, לא יהיו אחראים בכלל אופן שהוא לנזק ו/או פגעה ו/או הפסד שיגרמו למפעיל ו/או לעסקו ו/או לרכושו לרבות ומבלתי לגrou מכלליות האמור,</p>	12.4

נזק או פגעה שנגרמו עקב כניסה החברה לבתירות אחזקה. המפעיל מותר בזאת על כל תביעה, טענה ודרישה כאמור כלפי החברה.

13. אחריות ושיפוי נזקיין

- 13.1 המפעיל יהיה אחראי כלפי החברה ו/או העירייה ו/או עובדיהן ו/או מי מטעמן לכל אובדן ו/או נזק מכל סיבה שהוא שיגרמו לבניה ולצמודותיו ולמערכותיו בקשר או בתוצאה מהשימוש של המפעיל לבניה ו/או בקשר ל פעילות המפעיל.
- 13.2 המפעיל יהיה אחראי כלפי החברה ו/או כלפי העירייה ו/או עובדיהן לכל אובדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכווש שיגרמו לצד שלishi כלשהו ו/או לחברה ו/או לעירייה, עובדיהן והבאים מטעמן ו/או לעובדי המפעיל ו/או לקבלנים ו/או לקבלני משנה מטעם המפעיל ו/או לעובדיהם ו/או למי מטעם הנובע בקשר או בתוצאה מהשימוש של המפעיל לבניה ו/או בסביבתו ו/או מפעילותו.
- 13.3 המפעיל יהיה אחראי בלבד לבתירות לכל אובדן ו/או נזק שייגרמו לציוד ו/או תכולה ו/או שיפורו דיור של המפעיל והוא פטור את החברה ו/או את העירייה מאחריות לכל אובדן ו/או נזק כאמור. הפטור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
- 13.4 המפעיל פטור בזאת את החברה ו/או את העירייה ו/או את רשות מקראקי ישראל ו/או עובדיהן מכל אחריות נזקם להם אחראי המפעיל כאמור לעיל, ומתחייב לשפות ולפצות את החברה ו/או את העירייה ו/או רשות מקראקי ישראל וכל הפועל בשמנם ומטעמן, על פי דרישתן הראשונה בכתב, על כל תביעה שתיתבע מי מהן ו/או כל סכום שמי מהן תחביב לשלם לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורך דין, בגין נזקים אשר המפעיל אחראי להם. החברה תודיעו למפעיל על תביעות ו/או דרישות כאמור כלפי החברה ותאפשר לו להתגונן מפני התביעות ולהגן על החברה ו/או על העירייה מפניהן.
- 13.5 מוסכם בין הצדדים, בין היתר בהתאם להוראות סעיף 7 לחוק השכירות, כי המפעיל מתחייב לתקן כל פג, נזק ו/או ליקויים שיגרם לבניה לצמודותיו ומערכותיו לסייעו להם אחראי המפעיל כאמור לעיל על פי דרישת ראשונה בכתב של החברה. מבלי לגרוע בשום צורה ואופן בנסיבות האמור בסעיף 13.5 זה, מובהר, כי במידה ומתגללה לבניה ליקוי אשר על פי הוראות מפורשות בחוזה החובה לתקן היא של החברה, אזי מבלי לזרע מהאמור, על המפעיל מוטלת החובה לידע את החברה, ואופן מיידי על כל ליקוי ו/או תקלת לבניה (לרובות פגס ו/או אי התאמה) ולא יאוחר מ – 72 שעות ממועד בו התגללה למפעיל דבר קיומם של ליקוי, תקלת, פגס ו/או אי התאמה כאמור, או בסיבות של פגס ו/או אי התאמה שתיקונים דוחף (כהגדרכם מונח זה בחוק השכירות), תוך 12 שעות מהמועד האמור. המפעיל יפרט בהודעתו את תיאור הליקויים, הפגמים ו/או אי התאמה, היקפים, הנسبות להיווצרותם, מידת הדחיפות לתקן הליקויים ומידת ההשפעה על האפשרות לעשות שימוש לבניה בהתאם למטרת העסק וכן כל פרט אחר בקשר עם הליקויים, פגמים ו/או ההתאמות כאמור. מובהר, כי פגס, ליקוי, תקלת ו/או אי התאמה שאינו מונע מהმפעיל לעשות שימוש בנכס בהתאם למטרת העסק ו/או שאינו מהווה סיכון לחיי אדם ו/או לנזקי גוף מיידים לאדם, לא יחויבו כפוגס ו/או אי התאמה שתיקונים דוחף, על כל המשטמע לכך (להלן: "הודעה לחברת בדבר ליקוי").

לא העניק המפעיל הודעה לחברת בדבר ליקוי, בתכולה ו/או במועדים הנקבעים בסעיף זה לעיל, יישא המפעיל באחריות המלאה לכל פגס ו/או אי התאמה כאמור ויחולו בעניין זה הוראות סעיפים 6(א)(2), 6(ג)(3) ו – 9(ד) לחוק השכירות.

- 13.6 האמור יחול גם לטובת חברת הניהול בהתאם.

14. ביטוח

ביטוח עבודות לבניה עד 5,000,000 ₪

- 14.1 בכפוף להוראות ההסכם בכל הקשור לקבלת השימוש לביצוע עבודות לבניה והיה ובבוצענה עבודות כלשהן לבניה, על ידי המפעיל או על ידי מי מטעם המפעיל, במועד כלשהו

במשך תקופת השימוש, על המפעיל להציג לידי המשכיר ולידי חברת הניהול את אישור עריכת ביטוח עבודות המפעיל הכספי להסכם זה ומהוות חלק בלתי נפרד הימנו ומסומן בנספח 2 ("אישור ביטוח עבודות המפעיל" ו-"ביטוח עבודות המפעיל", בהתאם) חתום בידי מבטח המפעיל. המצאת אישור ביטוח עבודות המפעיל כאמור הינה תנאי מתלה ומוקדמי לביצוע עבודות כלשון במבנה, ולמשcir ולחברת הניהול תהא הזכות (אך לא החובה) למנוע מן המפעיל לבצע ביצוע עבודות במבנה, היה ואישור ביטוח עבודות המפעיל לא הומצא כאמור לפני תחילת ביצוע העבודות.

על אף האמור לעיל, בעבודות במבנה שערכן אינם עולה על 250,000 ₪, רשאי המפעיל שלא לערוך ביטוח עבודות קבלניות כאמור ובלבד שימצא אישור עריכת ביטוחי הקבע של המפעיל, אשר מפרט כי הביטוחים כוללים כיסוי לעבודות הנרכשות במבנה.

ביטוחי קבוע

14.2 בכל תקופת השימוש, על המפעיל לערוך ולקיים את הביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה ומהוות חלק בלתי נפרד הימנו ומסומן בנספח 2(א) ("אישור ביטוחי קבוע של המפעיל" ו-"ביטוחי קבוע של המפעיל", בהתאם).

14.3 לא לצורך בכל דרישת המשכיר או מצד חברת הניהול, על המפעיל להציג לידי המשכיר ולידי חברת הניהול, לא יותר ממועד קבלת החזקה במבנה או לפני מועד הכנסת נכסים כלשהם לבנייה (זולת נכסים הכלולים בעבודות המבוטחות על-פי סעיף 14.1 לעיל) - המוקדם מבין שני המועדים - את אישור ביטוחי הקבע של המפעיל חתום בידי מבטח המפעיל. המצאת אישור ביטוחי הקבע של המפעיל הינה תנאי מתלה ומוקדמי לקבלת החזקה במבנה או להכנסת נכסים כלשהם לבנייה (זולת נכסים הכלולים בעבודות המבוטחות על-פי סעיף 14.1 לעיל), ולמשcir ולחברת הניהול תהא הזכות (אך לא החובה) למנוע מן המפעיל את קבלת החזקה במבנה או את הכנסת נכסים כאמור במקרה שהאישור לא הומצא לפני המועד שצוין לעיל.

14.4 למפעיל הזכות שלא לערוך ביטוח אבדן תוצאתני ו/או ביטוח רכוש, במלואם או בחלוקתם, כאמור ביטוחי הקבע של המפעיל, ואולם הפטור המפורט בסעיף להלן יחול כאמור הביטוחים כאמור במלואם.

14.5 אם לדעת המפעיל יש צורך בעריכת ביטוח נוסף משלים לביטוח עבודות המפעיל או לביטוחי הקבע של המפעיל, על המפעיל לערוך ולקיים את הביטוח הנוסף או המשלימים כאמור. בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים כאמור יכלול סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי המשכיר, חברת הניהול ומיל מהබאים מטעמים, וכן כלפי מפעליים אחרים, דירות ובעלי זכויות אחרים במבנה (יחדיו: "בעלי הזכויות האחרים") אשר בביטחון רכושים או בפרק הרכוש לביטוח עבודות קבלניות הנערך על ידם נכלל ויתור על זכות תחלוף כלפי המפעיל, ובבלבד שהפטור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.

14.6 על המפעיל לעמוד את סכומי הביטוח בגין הביטוחים הנרכשים על-פי אישור ביטוחי הקבע של המפעיל, מעט לעת, כדי שישקפו تماما את מלאו שוויו של נשוא הביטוח המבוטח על-פיים.

14.7 המפעיל פטור את המשכיר, חברת הניהול והබאים מטעמים וכן בעלי הזכויות האחרים, אשר בהסכמי השימוש שלהם או בכל הסכם אחר המKENה לעלי הזכויות האחרים כאמור זכויות במבנה נכל פטור מחייב כלפי המפעיל, לאחר מכן נזק לרוכש ואובדן תוצאתי של מפעיל הזכות לשיפוי בגין על-פי הביטוחים שעל המפעיל לערוך בהתאם לאישור ביטוח עבודות המפעיל ואישור ביטוחי הקבע של המפעיל וכן ביטוח רכוש נוספים כאמור לעיל (או של מפעיל הייתה הזכות לשיפוי בגין אלמלא ההשתתפות העצמיות הנקבעות בפוליסות), ואולם הפטור מאחריות כאמור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.

14.8 בתום תקופת ביטוחי הקבע של המפעיל, על המפעיל להפקיד בידי המשכיר או בידי חברת הניהול את אישור ביטוחי הקבע של המפעיל בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת. על המפעיל לחזור ולהפקיד את אישור ביטוחי הקבע של המפעיל במועדים הנקבעים, מדי תקופת ביטוח וכל עוד הסכם זה בתוקף.

- 14.9 **בכל פעם SMBTCH המפעיל יודיע למשכיר או לחברת ניהול כי מי מביתוח הקבע של המפעיל עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו שינוי לרעה, על המפעיל לעורוך את אותו הביטוח מחדש ולהציג אישור ערך ביטוח חדש, עד למועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור.**
- 14.10 **למען הסר ספק, מובהר כי אם המצאת אישורי הביטוח במועדים לא תפגע בהתחייבות המפעיל על-פי הסכם זה, לרבות וUMBIL לפגוע בכלליות האמור, כל חובת תשולם שחלה על המפעיל. על המפעיל לקיים את כל התחייבויות המפעיל על-פי ההסכם גם אם יימנעו מן המפעיל ביצוע עבודות, קבלת החזקה במבנה, כניסה נכסים לבנייה או פתיחת העסק במבנה בשל אי הצגת האישורים במועד.**
- 14.11 **למשכיר לחברת ניהול הזכויות (אך לא החובה) לבדוק את אישורי הביטוח שיומצאו על-ידי המפעיל, ועל המפעיל לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאים להתחייבויות המפעיל כאמור בסכם זה. זכות המשכיר לחברת ניהול לבדוק את אישורי הביטוח ולהורות על תיקונים כמפורט לעיל, אינה מטילה על המשכיר או על חברת ניהול או על מי מטעם כל חובה וכל אחריות שהיא בכל הקשור לאישור הביטוח כאמור, טיבם, היקפם ותקופם של הביטוחים הנערכים על-פי האישורים כאמור או לגבי העדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על המפעיל על-פי הסכם זה או על-פי דין.**
- 14.12 **על המפעיל למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידי המפעיל, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, ולדאוג ולוזדא כי ביטוחיו הקבוע של המפעיל יחולשו מעת לעת לפי הצורך וייהו בתוקף במשך כל תקופת השימוש.**
- 14.13 **על המפעיל לקיים את נחייה/הנחיות הבטיחות הסבירים אשר יפורסמו (באם יפורסמו) מעת לעת על ידי המשכיר או על ידי חברת ניהול.**
- 14.14 **גבולות האחריות המתחייבים מאישורי הביטוח הינם בבחינת דרישת מזערית המוטלת על המפעיל שאינו בה כדי לגרוע מכל התהווות של המפעיל לפי הסכם ו/או על פי כל דין ואין בה כדי לשחרר את המפעיל משלם החובות על פי הסכם זה ו/או על פי דין. למפעיל לא תהיה כל טענה או דרישה כלפי המשכיר או כלפי חברת ניהול או כלפי מי מטעם, בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.**
- 14.15 **על המשכיר לחברת ניהול לא חלה כל התחייבות לקיים שמירה או אמצעי ביטחון אחרים במבנה או במבנה, ואין בקיים שמירה או אמצעי ביטחון אחרים במבנה או במבנה בכדי לייצור כל התהווות או חבות כלפי המפעיל. חוק השומרים התשכ"ז-1967 אינו חל על ההסכם ועל נספחיו.**
- 14.16 **בכל הפוליסות הנזכרות מטעם המפעיל מתחייב המפעיל לכלול את הסעיפים הבאים:**
- 1) שם "המボטח" בפוליסות הינו – המפעיל ו/או החברה ו/או עיריית תל אביב:**
"החברה" לעניין הכיסוי הביטוחי : לרבות עובדיה ו/או חברות בת ו/או עובדים של הנ"ל.
 - 2) ביטוח אחריות כלפי צד שלישי מכסה את אחריות החברה ועובדיה בגין ו/או בקשר עם מעשה או מחדל של המפעיל וממי מטעמו ביצוע ההתקשות.**
 - 3) ביטוח חבות מעבידים מורחב לשפות את החברה היה ותוטל עליה אחריות כמעבידה לנזקים בגין תאונת עבודה ו/או מחלות מקצוע שיגרמו לעובדי המפעיל בקשר עם ביצוע ההתקשות.**
 - 4) סכום השתתפות עצמית בפוליסות, בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקרי ביטוח הנובעים מסיבה מסוימת אחת לא עולה על סכ"ם 50,000 ₪ .**
 - 5) ביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי החברה/או עובדיה, למעט כלפי מי שגורם נזק בזדון.**
 - 6) הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ו/או לשינוי תנאייהם לרעה, אלא לאחר שתימסר לחברה הודעה בכתב, ע"י המפעיל ו/או חברת הביטוח מטעמה, בכתב רשמי, 60 ימים לפחות לפני מועד הביטול ו/או השינוי המבוקש.**

- 7) חריג רשות רבתיה ככל וקיים בפוליסות מבוטל.
- 8) לגבי החברה הפליסות הנקראת "ביטוח ראשוני", המזכה אותה במלוא השיפוי המגיע לפיקוח, ללא הזכות השתתפות בביטוחיה מבלתי שתהיה לחברת הביטוח של המפעיל הזכות תביעה מחייב החברה להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף 59 לחוק ביטוח החזקה הביטוח תשמ"א – 1981, ולמען הסר ספק המפעיל וחברת הביטוח יוותרו על טענה של ביטוח כפלי כלפי הניל.
- 9) היקף הכספי בפוליסות לא יפחט מהיקף הכספי על פי פוליסות "ביטוח" של קבוצת כל ביטוח התקפות במועד התחלת הביטוח.
- 10) ככל ועובדות המפעיל כוללות עבודות פריקה, טעינה, מכשורי הרמה, הקמה ופירוק – ביטוח המפעיל יכסה את אחוריותה בין היתר גם בגין העבודות המפורטות לעיל.
- 11) החברה רשאית, אך לא חייבת, לדרש מהפעיל להציג את פוליסות הביטוח לבחינת החברה והפעיל מתחייב לבצע כל שינוי ואו תיקון ואו התאמת שתדרשו החברה.
- 14.17 הממצאת טפסי אישור על קיום ביטוחים תקין כאמור – מהוות תנאי יסודי בהסכם זה.
- 14.18 מבלי לגרוע מהוראות הסכם זה ומבלתי לגרוע אחריות המשcir או אחריות חברת הניהול על-פי הסכם זה או על-פי דין, על המשcir לעורך ולקיים, בין באמצעות המשcir ובין באמצעות חברת הניהול, למשך תקופה של ההסכם, את הביטוחים המפורטים בהמשך לסעיף זה אצל חברת ביטוח מורשת כדין ביטוח המבנה שבבעלות המשcir בו נמצא המבנה על צמודותיו ובערכתו, במלוא ערך כינויים, וכן כל רכוש נוסף של המשcir המוצע במבנה המבנה ובסביבתו, בערך כינויו, מפני אבדן או נזק עקב הסיכוןים המקוריים בביטוח אש מורכב, לרבות אש, עשן, ברק, התפוצצות, רעידת אדמה, סערה וסופה, שיטפון, נזילות והתקפות צינורות, פגיעה על ידי כלי רכב, פגיעה על ידי כלי טיס, פרעות, שביתות, נזק בזדון וכן נזקי פריצה. הביטוח כאמור יכול סעיף בדבר ויתור על זכות תחולוף כלפי המפעיל והבאים מטעם המפעיל, אולם הויתור כאמור לא יכול לטובת מי שגרם לנזק בזדון. הביטוח כאמור לא יכול תולחנה כלשהי, נוספת, שיפור או הרחבה שנעשה על ידי או מטעם או עבור המפעיל או בעלי הזכויות האחרים (שלא באמצעות המשcir או חברת הניהול או מי מטעם).
- 14.19 למשcir הזכות לפי שיקול הדעת הבלדי של המשcir, לעורך ביטוחים נוספים לביטוחים המפורטים בסעיף 14.18 לעיל.
- 14.20 בערך הביטוחים המפורטים בסעיף 14.18 לעיל, לא יהיה כדי להוסיף על אחריות המשcir או חברת הניהול מעבר כאמור בהסכם זה או כדי לגרוע אחריות המפעיל על-פי ההסכם או על-פי דין (פרט כאמור במפורש בסיפה לסעיף 14.21 להלן).
- 14.21 המשcir פטור את המפעיל והעובדים מטעם המפעיל מכיון גינוי נזק שהמשcir זכאי לשיפור בגיןו על-פי הביטוחים שעל המשcir לעורך בהתאם לסעיף 14.18 לעיל, אולם פטור מאחריות כאמור לא יכול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.
15. **בדיקות**
- 15.1 מבלי לפגוע בכל סעד אחר הנtenton לחברת לפיקוח הסכם זה ו/או ע"פ כל דין ולהבטחת מילוי כל התחייבותיו של המפעיל ע"פ הסכם זה במלואו ובמועדן וביחד למילוי התחייבויות המפעיל לתשלומים המגיעים לחברת או לעירייה ע"פ הסכם זה ו/או כל חוב אחר כלפי העירייה ו/או כלפי החברה גם אם לא מכיון הסכם זה, המפעיל ימציא לחברת עם חתימת הסכם ערבות בנקאית אוטונומית ולא תנאי לתקופה שתתחיל עם חתימת הסכם ותAEA בתוקף כאמור בסעיף 15.6 להלן, ערבות תהיה של המפעיל בלבד או של מי מיחידי ועל פי נוסח המצורף כנספח 3 להסכם זה ומהוות חלק אחד ובלתי נפרד הימנו (להלן – "הערבות").
- 15.2 הערבות תהיה לפיקודת החברה, ובוגבה יהיה בסכום השווה לארבעה (4) וחודשי דמי שימוש וניהול בתוספת מע"מ, כאשר ערכה צמוד לעליות (ולעלויות בלבד) במדד הבסיס.
- 15.3 כל ההצלחות הכרוכות במתן הערבות יחולו על המפעיל.

<p>הפר המפעיל את ההסכם, או תנאי מתנאיו, ובכלל זה לא ישלם אי אלו מהתשלומים החלים עליו לפי הסכם זה לרבות התשלומים המפורטים לעיל, תהייה החברה רשאית ללא הוצרך במתן הודעה מוקדמת, ומבלתי גרווע מכל זכות אחרת שתעמוד לה במקורה זה לפי הסכם זה ו/או הדין החל, החלט את הערכות ו/או חלק ממנה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, מבלי שהמפעיל יוכל להתנגד בדרך כלשהיא.</p>	<p>15.4</p>
<p>סכום הערכות שחולט על-ידי החברה כאמור לעיל יהיה לקניינה הגמור והМОוחלט מבלי שלמפעיל תהיה זכות כלשהי לבוא כלפי החברה בטענות כלשון בקשר לכך וכך ומבלתי שהדבר יפגע בזכויות האחרות שיש לחברה לפי הסכם זה וכל דין. היה והחברה תחליט את הערכות או חלק ממנה ולא לבטל את ההסכם בגין הפרה, יחזיר המפעיל וישלים מיד את הערכות לגובהה הנדרש לפי ההסכם.</p>	<p>15.5</p>
<p>הערבות תהיה תקפה למשך שנת שימוש אחת לפחות והוא תחודש על ידי המפעיל בכל פעם בתום כל שנה שימוש לשנה נוספת (פחות), וזאת עד לשנת השימוש האחרונות בה תוארן הערכות בשנה ועוד שלושה חודשים.</p>	<p>15.6</p>
<p>לא יציג המפעיל במהלך תקופת השימוש البنك לחידוש הערכות ו/או להארכת המועדים שבהם טרם לפקיעתה, הדבר יהווה הפרה יסודית ועיקרית של החוזה אשר מעבר לכל זכות המוקנית לחברה על-פי הסכם זה וכל דין, הרי שהחברה תהא רשאית לבטל את ההסכם. כמו כן, מבלי לפגוע בזכותה של החברה להציג את הערכות לפירעון בכל עת בגין הפרת ההסכם, תחשב הערכות במצב דברים כזה כעומדת לפירעונו מיידי.</p>	<p>15.7</p>
<p>הערבות הבנקאית תוחזר לידי המפעיל, לאחר תום תקופת השימוש, לאחר שהחברה שוכנעה כי המפעיל פינה את המבנה כאמור בהסכם זה וקיים את מלאת התcheinובותיו לפיו.</p>	<p>15.8</p>
<p>16. <u>שייפוי</u></p>	
<p>המפעיל מתחייב לפצות ו/או לשפות את החברה בגין כל סכום ו/או כל דמי נזק ו/או הוצאה שהיא תשלם או תחויב בתשלומים ואשר מקורם באחריות המפעיל, עובדיו ו/או שליחיו על פי הדין ו/או על פי הסכם זה ו/או שמקורו בתשלומים שבו נדרש לשאת בגין קיומו של פגם ו/או אי התאמה אשר הא纠יות אליהם, על פי הוראות הסכם זה, מוטלת על המפעיל. הסכום שהחברה תשלם או שתחויב בתשלומו בסעיף זה כולל גם סכום ששולם על פי מכתב דרישת ו/או בעקבות מוי"מ מחוץ לכוטלי ביהם"ש ו/או בעקבות תביעה, פשרה, פסק דין, פסק בורר לרבות הוצאות משפט, שכר עדים, מומחים ושכ"ט עוז".</p>	<p>16.1</p>
<p>המפעיל מתחייב לפצות ו/או לשפות את החברה בגין כל נזק, הפסד או הוצאה שנגרמו לה במישרין ו/או בעקיפין, בשל דרישת, תביעה או תובענה שתוגש נגדה, אזרחית או פלילית, ובשל הצורך להtagונן כנגד תובענה או תובענה כאמור, ככל שהיא נובעת מאי מילוי או הפרת התcheinובות המפעיל ו/או מי מטעמו על פי הסכם זה.</p>	<p>16.2</p>
<p>האמור לעיל, ובבדד שהחברה תודיע למפעיל על כל תביעה ו/או דרישת כספית כאמור ושניתנה למפעיל הזדמנות להtagונן מפניו על חשבונו והוצאהותיו של המפעיל בלבד.</p>	<p>16.3</p>
<p>17. <u>פינוי</u></p>	
<p>עם סיומה של תקופת השימוש או במועד מוקדם יותר על-פי הוראות הסכם זה, יהיה על המפעיל לסליק ידיו מהמבנה כאשר כל מתקניו פועלים וכל תקלחה ו/או שבר ו/או קלקלות תוקנו ויישאיר אותם וסבירתם כשהם נקיים ונפנויים מכל אדם ו/או חוץ שאינו בעלות החברה, להנחתת דעתה של החברה. תוספות בניה יהוו את קניינה של החברה ויוטרתו במבנה ו/או יסולקו מהמבנה, על אחריותו ועל חשבונו של המפעיל, ויחולו בענינו זה יתר הוראות סעיף 5.17 לעיל. אם יתברר לאחר הפינוי שגרם נזק לבניה ו/או כל שטח אחר שהועבר לאחריות המפעיל בתקופת השימוש והנזק לא תוקן ע"י המפעיל תוך 7 ימים מדרישת החברה, כי אז מבלי לגרוע מכל סעך אחר שייעמוד לחברה במבנה כזה, רשאית (אך לא חייבת) החברה לפעול למימוש הערכות הבנקאית לשם תיקון הנזקים.</p>	<p>17.1</p>

האמור לעיל אינו גורע מזכותה של החברה להיכנס למבנה ולתפוס את החזקה הבלעדית בו ובצד שיהא בו באוטה עת, מיד עם פקיעת החסכים מבלי להמתין לפינויו ע"י המפעיל כאמור, וכל ההוצאות שתהinya כרכות בכך תחולנה על המפעיל, לרבות הוצאה, הובלה, ואכסון ציוד המפעיל, ככל שנתר כזה במקום.

בביצוע הפינוי לא תהיה החברה אחראית כלפי המפעיל בגין כל נזק או אובדן שיגרמו לו ואו לציוד שלו ו/או לרכשו. בביצוע הפעולות הנ"ל תפעל החברה כשלוחת המפעיל.

לפני פינוי המבנה מהמפעיל יערכו נציגי החברה והמפעיל (להלן - "הנציגים") רשימת ליקויים במבנה אשר המפעיל חייב בתיקונים בהתאם להוראות הסכם זה (להלן - **"פרוטוקול הליקויים"**).

המפעיל מתחייב בזאת לבצע את כל התיקונים על פי פרוטוקול הליקויים לא יותר ממועד פינוי המבנה.

לא ביצע המפעיל את התיקונים בעצמו, תהיה רשאית החברה (אך לא חייבת) לבצע את תיקון הליקויים שלפי פרוטוקול הליקויים בעצמה ו/או באמצעות מי מטעמה, על חשבו, המפעיל, ולהייב את המפעיל בעלות ביצוע התיקונים ובכל ההוצאות הכרוכות ביביעום, לרבות תשלום דמי השימוש ודמי ניוחול, המיסים והפיצויים (לרבות הפיצויים המוסכמים) המגיעים בגין אי-פינוי המבנה במועד, בגין התקופה שתידרש לביצוע התיקונים או חלוקם על ידי החברה לאחר תום תקופת השימוש, והמפעיל ישיב לחברה את ההוצאות אשר הוצאה במקומו מיד לפי דרישתה הראשונה.

עם תום תקופת השימוש ימסור המפעיל לידי החברה את כל מפתחות המבנה, לרבות מפתחות דלת הכניסה, דלתות החדרים הפנימיים, תיבת הדואר ו/או כל מפתח אחר אשר קיבל מאת המפעיל היוצא ו/או החברה.

ההסכם יפרק בתום תקופתו, וכן ובכל מקרה שהמפעיל יפר את ההסכם או תנאי מתנהיו, החברה תהיה רשאית (אך לא חייבת) להודיע למפעיל על גמר ההסכם גם לפני תום תקופתו. בכל אחד מהמקרים האמורים יהיה על המפעיל לפנות את המבנה ולמסור את החזקה הייחודית בו לחברת בתוך 10 ימים ממועד הודעה כאמור.

ambil לפגוע ו/או לגורוע מכל הוראה אחרת ב חוזה זה, הרי בכל אחד מהמקרים הבאים תהיה החברה רשאית להפסיק באופן מיידי את ההתקשרות נשוא חוזה זה, ולדרוש את הפינוי המיידי של המבנה על ידי המפעיל:

17.7.1 אם המפעיל יפרגר למעלה מ- 7 ימים בפירעון סכום כלשהו שיגיע לחברה לפי הוראות חוזה זה ובתנאי שהמפעיל לא תיקן החרפה תוך 7 ימים מיום שנסקרה לו בידי או נשלחה לו בדואר רשום דרישת תשלום אותו סכום, וזאתambil לפגוע בכל סעיף אחר עפ"י חוזה זה ועפ"י כל דין.

17.7.2 אם יינתן צו פירוק ו/או צו כינוס נכסים ו/או צו הקפת הליכים נגד המפעיל ו/או נכסיו ו/או ימונה כונס נכסים (זמני או קבוע) או כונס נכסים ומנהל (זמן או קבוע) או נאמן או מפרק זמן ו/או קבוע ו/או מנהל מיוחד לעסקי ו/או רכוש המפעיל או חלק מהם והמיןיו לא בוטל תוך 90 ימים מיום המינוי כאמור.

17.7.3 אם יוטל עיקול על נכסיו המפעיל, או אם תעשה פעולות הוצאה לפועל לגבי נכסיו המפעיל המונעים מהפעיל מלקיים התחייבויות עפ"י חוזה זה ולא יופסקו לחוטין או לא יוסרו לחוטין, תוך 90 ימים ממועד הטלת העיקול או ממועד עשיית פעולות הוצאה לפועל האמורה, לפי העניין.

17.7.4 אם יתרברר כי הצהרה מהותית כלשחי של המפעיל אינה כוננה או כי לא גילתה לחברה לפני חתימת חוזה זה עובדה שהיא בה כדי להשפיע על החלטת החברה לחותם על חוזה זה.

17.7.5 הוכח להנחת דעתה של החברה כי המפעיל הסתלק מביצוע החוזה ו/או הפסיק פעילותו במבנה, לתקופה רצופה של 90 ימים ומעלה.

17.7.6 בכל מקרה של שינוי בהרכבת בעלי המניות של המפעיל ו/או במקרה של שינוי מהותי בהנהלת התאגיד של המפעיל, ללא הסכמת החברה מראש ובכתב.

17.7.7 בכל מקרה בו יפר המפעיל חוזה זה הפרה יסודית וההפרה לא תוקנה תוך 7 ימים מיום קבלת דרישת כתוב לתיקונה.

17.7.8 בכל מקרה שהמפעיל הפר את החוזה הפרה שאינה יסודית ולא תיקן את ההפרה אף שחלף המועד אותו קצבה לו החברה לשם תיקון כאמור.

לא פינה המפעיל את המבנה כאמור לעיל רשאית החברה לעשות שימוש בזכותו על פי האמור בסעיף 17.1 שלעיל.

17.9 מובהר ומוסכם בזאת כי פינויו של המפעיל על פי סעיף 17.7 לעיל לא יפגע בהתחייבותו שלם לחברת את מלאה דמי השימוש ודמי הניהול עבור מלא תקופת השימוש ו/או תקופת השימוש הנוספת לפី העניין, ודמי השימוש ודמי הניהול בגין התקופה שלאחר ביטול רשות השימוש יזקפו על חשבונו נזקי החברה הנובעים מהפרת ההסכם על ידי המפעיל.

18. סעדים

18.1 לחברה תעמוד הזכות לקיזוז סכומיים המגיעים לה על פי הסכם זה, ועל פי כל הסכם אחר בין לבין המפעיל ו/או מי מיוחדיו.

18.2 המפעיל מוותר במפורש ובבלתי חוזר על הזכות לקיזוז בכל הקשור להסכם.

18.3 הנזק המוערך והמוסכם מראש ע"י הצדדים שיגרם לחברת במקרה של אי פינוי המבנה במועד כאמור בהסכם זה והוא כל דין הוא סכום בשקלים חדשים לדמי השימוש לשנתיים באותה עת חלקיק 365 כפול 4 צמוד לעליות ממך הבסיס לכל יום של פיגור בפינוי, בתוספת מע"מ (להלן - "הפיוצי היומי המוסכם בגין אי פינוי"). מוסכם כי במידה ואחר המזמין בפינוי המבנה לאחר שנדרש לעשות כן בכתב על פי הסכם זה ו/או כל דין, ישלם המזמין לחברת הפיוצי היומי המוסכם בגין אי פינוי כפול מספר הימים אשר בהם התעכב הפינוי, וזאת בתוספת לתשלומים דמי השימוש עבור התקופה שבה המבנה לא פונה או בתוספת לתשלומים דמי שימוש ראויים לכך היחסיש של דמי השימוש במידה ואי הפינוי הוא לאחר תום תקופת השימוש, וזאת בנוסף לכל סעיף כל אחר השמור לחברת לפי הסכם והדין, ולא כל צורך בחוכחת נזק ואך אם יוכת כי לא נגרם נזק בפועל. מוסכם במפורש כי סכום פיוצי זה הוא לא קנס משום סוג שהוא, אלא הסכום המוסכם על הצדדים להסכם זה כנק שצפו להיגרם לחברת כתוצאה מאיחור בפינוי המבנה.

18.4 מבלי לגרוע מן האמור ומכל סעיף אחר המוקנה לחברת לפי הסכם זה ו/או כל דין, ובנוסף להם, מוסכם כי בגין כל הפרה כל הדרישה של נוהלי ההתנהלות וההתנהלות בנמל כמפורט בסעיף 6 לעיל ו/או כפי שהחברה ו/או מי מטעמה יורו למפעיל מעט לעת, החברה תהא זכאית לפיצוי מוסכם ללא הוכחת נזק ואף אם יוכח כי לא נגרם נזק בפועל של 1,000 ל"נ כולל מע"מ לכל הפרה. בכל מקרה לא תוקן פרק זמן של שלוש שעות מעת שניתנה למפעיל הודעה על כך מהחברה ו/או במקרה שבו המפעיל הפר מעל שלוש פעמים איזו מהנהלים האמורים, יעמוד הפיוצי המוסכם כאמור בסעיף זה על סכום של 2,500 ל"נ כולל מע"מ לכל הפרה. מוסכם במפורש כי סכום פיוצי זה הוא לא קנס משום סוג שהוא, אלא הסכום המוסכם על הצדדים להציגו להיגרם לחברת כתוצאה מהפרת נוהלי ההתנהלות וההתנהלות בנמל.

18.5 מבלי לפגוע בכל זכות אחרת המוקנית לה, זכאיות החברה במקרה של אי פינוי במועד כאמור בסעיף 17 לעיל להיכנס למבנה וליטול מהמפעיל או שליך או עובדיו להיכנס למבנה ובצד שבו בפועל ללא הודעה מוקדמת, או למנוע מהמפעיל או שליך או עובדיו להיכנס למבנה וזאת ללא צורך בפסק"ד של ביהם"ש או בצו של י"ר החוץ לא פעול, ולממש כל בטווחה. בכל הפעולות הנ"ל תפעל החברה כשלוחת המפעיל ועל אחריותו הבלעדית של המפעיל בלי שתהיה אחראית

לפצת את המפעיל אם ייגרם לו נזק כתוצאה מפעולה כזו, וחתימת המפעיל על הסכם זה מהוות הרשאה בלתי חוזרת שלו לחברה לפועל כאמור בסעיף זה.

18.6 אין בהוראות ההסכם כדי לגרוע מהזכויות שיש לחברה על פי כל דין, או לגרוע מכל חבות המוטלת על המפעיל לפי הסכם זה וככל דין.

.19. העברת זכויות ואו התחייבויות

19.1 המפעיל מתחייב לא להעביר ו/או להמחות את זכויותיו ו/או התחייבויותיו על-פי הסכם זה כולם או חלקו, וכן לא להעביר את השימוש במבנה ו/או בחלק ממנו לזרלו, לא למסור, לא להעביר, לא להשכיר את המבנה ו/או כל חלק ממנו, לא לשטר את זולתו בשימוש ו/או בתפעול ו/או בהנאה מהמבנה ו/או בחלק ממנו, ולא להעניק לזרלו כל זיקת הנאה או זכות שהיא במבנה ו/או בחלק ממנו - כל אלה בין בתמורה ובין שלא בתמורה, וכן לא למשכן ו/או לשעבד בכל דרך אחרת את זכויותיו על-פי הסכם זה, אלא אם ולאחר קבלת אישור מראש ובכתב מאת החברה ולחברה תהיה את האופציה ושיקול הדעת הבלעדי לאשר או לדוחות את הבקשה. מען הסר כל ספק – מוסכם במפורש, כי זוהות הנאה ו/או זהות בעלי מנויותיו ו/או זהות מנהליו ו/או זוהות חברות האם ו/או הבת ו/או האחות שלו, איתונתו הכלכלית, אופי העסק שהוא מעוניין להפעיל במבנה ו/או שעות הפתיחה שהוא מעוניין בהם ו/או השפעת העסק המוצע על שאר העסקים בסביבת המבנה ו/או ניסיונו הרלוונטי בתחום העסק, ניסיון קודם של החברה עם הנאה ו/או מגבלות נוספות שמקורן בדיני המכרזים לרבות אפשרות להקצתה המבנה לצד שלishi שלא באמצעות מכרז פומבי) ו/או התקיימות התנאים הנוקובים בסעיף 19.3 להן ו/או תנאים רלוונטיים נוספים הספציפיים למבנה ו/או לנuber להן, יהוו טעמים סבירים לדחיתת בקשה להמחאה כאמור.

19.2 מקום שהמפעיל הוא תאגיד, האמור בסעיף 1.1 לעיל יכול גם בכל מקרה של החלפה ו/או העברת ו/או הקצאה ו/או הקניית זכויות במנויות התאגיד לצד ג' ו/או העברת ו/או הענקה של השליטה בתאגיד לצד ג' בכל דרך אחרת, בין במישרין ובין בעקיפין.

19.3 החברה תחליט בבקשתה של המפעיל להעברת זכויותיו ו/או התחייבויותיו לפי הסכם זה לצד ג' כאמור בסעיף 1.1 לעיל לפי שיקול דעתה הגמור והבלתי. ואולם, החברה לא תיתן בשום מקרה את הסכמתה להעברת הזכויות ו/או התחייבויות כאמור לצד ג', אלא אם ולאחר שיתקיים כל התנאים הבאים יתקיימו, ואלה הם :

19.3.1 התקבלה בחברה בקשה בכתב חתומה על ידי המפעיל והנuber, הכוללת פרטים מלאים ומדויקים לגבי העברת הזכויות ו/או התחייבויות ולגבי זוהות הנuber.

על הבקשה לכלול הצהרה של הנuber על התחייבותו לחתום על עצמו את כל זכויותיו ו/או התחייבויותיו ו/או חובותיו של המפעיל לפני החברה על פי ההסכם ו/או בכלל.

19.3.2 הנuber מילא אחר כל התנאים והדרישות בהתאם להסכם זה, ובכל זה גם (אך לא רק) הסדרת התשלומים המגיעים ממנו והמצאת הביטחונות הנדרשים לפיו והחברה תהיה רשאית לדרוש בטחוניות נוספות מהנuber מעבר לביטחונות שנדרשו מהמפעיל.

19.4 האמור בסעיפים 1.1 ו-19.3 לעיל יכול גם על העברת כאמור שם של עד 49% (ארבעים ותשעה אחוזים) מהזכויות ו/או הקניית זכויות של המפעיל לפי הסכם זה ו/או על החלפה ו/או העברת ו/או הקצאה ו/או הקניית זכויות של עד 49% (ארבעים ותשעה אחוזים) מההון המוקצה והנפרע במפעיל במקרה שתאגיד.

19.5 יובהר, מען הסר ספק, כי לצורך העברת כאמור בסעיפים 1.1, 19.2, 19.3 ו-19.4 לעיל – גם השכרת משנה ו/או הענקת זכויות שימוש אחרות מכל מין וסוג שהוא מטעם המפעיל ובכלל לתקופה קבועה ובכלל, בתמורה או ללא תמורה, במשמעותו, והאמור בסעיפים הנזכרים יכול גם במקרים כאלה, בשינויים המחויבים ובהתאמה.

19.6 מבלי לגרוע מהאמור, המפעיל מתחייב ומצהיר כי הוא בלבד, ובמקרה של תאגיד – מי שהם הבעלים הרשומים של המניות שהובן המוקצה והנפרע שלו בלבד או השותפים בו הינם כמפורט בסעיף 9 להסכם זה, וכי הם מתקשרים עם החברה בהסכם זה עברו עצמן

בלבד, ובשם אופן לא (גם או בכלל) עברו מישחו אחר, בין במישרין ובין בעקיפין, וכי זה יהיה מצב הדברים לכל אורך תקופת השימוש ועד לסיוםה.

כל שינוי בתיאור העומדים מאחרוי המפעיל וחלוקת האחזקות בו לעומת המפורט בנספח 9 להסכם זה, ללא אישור מראש ובכתב של החברה יהווה הפרה יסודית של הסכם זה.

תנאים יסודיים .20

כל אחד מהתנאים, התchieビות והצהרות שבסעיפים הבאים ייחשבו כתנאים עיקריים והתחייבויות יסודיות בהסכם: המבוא להסכם, וכן סעיפים 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ו-19 (וכל סעיף המשנה שלהם).

הפרטים או אי קיומם של אותם תנאים, התchieビות והצהרות כאמור בסעיף 20.1 לעיל, או הפרת או אי קיומם אחד או יותר מהם, ייחשבו כהפרות יסודיות לצורך חוק החוזים (תרומות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970.

העדר יחסיו עובד מעבד .21

21.1 מוצחר בזוה כי הסכם זה אינו יוצר בין החברה לבין המפעיל או בין החברה לבין מי מטעמו יחסיו עובד ומעבד וכי הצדדים אינם מתקווים ליצור יחסים כאלה ושום דבר האמור בהסכם זה לא יתפרש כיוצר אותם.

21.2 המפעיל ישפה ויפיצה באופן מיידי את החברה עבור כל נזק, הוצאה והפסד שיגרמו לחברה בגין כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישת שהיא בדבר קיום יחסיו עובד מעבד בין עובדי המפעיל ו/או מי הפועלים מטעמו לבין החברה.

שינויים בהסכם .22

הסכם זה ממצה את כל ההסכנות שנעו בין הצדדים בטרם חתימותו ועם זאת, לשם מניעת ספקות ואי הבנות, קבועים הצדדים ומתחנים מראש כי כל אמרה, התבטאות, הצעה, הסכמה, פניה, מצג, התנהגות או דיבור בכל צורה ואופן לרבות כל ויתור, אורכה, הסכמה לשינויו או ימיומו של זכות המוקנית לצד הצדדים להסכם, לא יהיה בהם כדי לשנות תנאי מותנאי ההסכם, או התchieビות מהתחייבוטני, וזאת אפילו נהגו הצדדים אחרת בכך תקופה כלשהי. לא תשמעו שום טענה בדבר שינוי בהסכם או בתנאיו, או בדבר תוספת לו, או מתן אורכה או הסכמה, אלא אם כן נעשה הדבר במפורש ובכתב ונחתם על-ידי הצדדים להסכם.

שינויים .23

23.1 המפעיל לא יהיה רשאי לרשום את זכויותיו על פי הסכם זה בלשכת רישום המקראין.

23.2 המפעיל יאפשר למנהל ו/או לנציג החברה להיכנס לכל מקום במבנה בכל עת, כדי לבדוק אם הוא מלא וקיים את הוראות ההסכם. כמו כן מתחייב המפעיל להציג בפני החברה כל מסמך, חשבון, חשבונות ו/או קבלה שידרשו על-ידי החברה במסגרת ביקורת שעריך כאמור.

23.3 החברה תהא רשאית להעביר את זכויותיה במבנה לצד ג' ובלבך שזכויות המפעיל לפי הסכם זה לא תיפגענה.

23.4 הסמכות המקומית הבלעדית לדון בכל סכסוך הנובע והקשרו להסכם זה תהא נתונה לבית המשפט המוסמך לדון בה מבחינת העניין במחוז תל-אביב.

23.5 מעוני הצדדים לצורץ הסכם זה הם אלה שבמبدأ להסכם זה וכל הודעה שתישלח מצד אחד למשנהו תהשׁחַב כאילו הגיעו לגיינה לטעודתה 72 שעות לאחר משלוחה בדוואר רשום.

ולראיה באו הצדדים על החתום באמצעות מושרי חתימה:

המפעיל

החברה

כתב ערבות

אנו החר"ם, ת"ז שמעני הקבוע הוא ברחוב טלפון ו-..... ת"ז שמעני הקבוע הוא ברחוב טלפון שניינו יחד וכל אחד מתנו לחוד, ערבים בזאת הדדיות ערבות בלתי חוזרת ובلتני ניתנת לביטול ו/או לשינוי מכל סיבה שהיא למילוי כל התcheinויות חברת לפי הסכם זה.

ערבותנו זו לא תפקע בשל מתן ארכה ו/או הנחה ו/או הקלה מצד החברה במילוי ההתחייבויות לפי הסכם זה ו/או בשל ויתור מלא ו/או חלקי מצד החברה על זכויותיה לפיו ו/או לפי ההסכם ו/או לפי הדין החל על העניין.

אנו מצהירים כי איןנו ערבים ייחדים ו/או ערבים מוגנים כהגדרת מונחים אלו בחוק העARBOT, תשכ"ז-1967, וכי סעיפים 5, 6 ו-8 לחוק העARBOT, תשכ"ז-1967 לא יחולו על ערבותנו זו.

ולראיה באנו על החתום, היום : 2024

אישור עוז"ד

אני החר"ם , יועצטו המשפטים של המפעיל מאשר בזאת כי החתוםים על הסכם זה מטעמו מוסמכים לחייב אותו כדין ומוסמכים לחתום על הסכם זה. כמו כן, אני מאשר את חתימת העARBOT דלעיל שאף הם חתמו על כתב העARBOT דלעיל בפני.


_____, עוז"ד

מקום : נמל תל אביב
מבנה : 1 מערבי
יחידה : 3
גוש : 6962
זיהוי : 150,151,170


מבנה 1

תרשים גנימ 1:200

דף מס' : 3/3
תאריך : 06.08.23
שם השרטוט : 230450arc-B1-3




קומה א'




קומה קראקע

שטח 377.26 מ'יר (ברוטו)
שטח 129.20 מ'יר (ברוטו)
שטח 506.46 מ'יר (ברוטו)


תרשים הסביבה



תרשים כללי



קומה קראקע



קומה א'


הערה: שטח הנכס כולל את מלא קירות החוץ ומחצית קיר המשותף בין מוחזקים

גטניי ברני מודד מוסמך
רשון מס' 570

חתימה

גטניי ושות'
מודדים מוסמכים בע"מ

רחוב הירקון 67 בני-ברק 51206 טל: 03-7541000 פקס: 03-7516356



נספח 2

תאריך הנפקת האישור		אישור ביטוח נספחים - ביטוח עבודות קבלניות				
שם הראשי	מבקש האישור	גורמים נוספים הקשורים למבקש האישור	האישור שבסkrהו מבקש האישור			
שם אוצר מפעלי ים בע"מ	שם אטרים בחו"ל תיירות בת"א-יפו בע"מ ו/או החברה לפיתוח בע"מ ו/או עיריות תל אביב ו/או מנהל מקרקעי ישראל ו/או חברות בניות ועובדים על הנ"ל	שם ואות קבלני משנה ועובדיהם	שם והתאמאה של במושבר ו/או במקרקען המומוקמים ב ואו חברות נלוות			
ת.ז./ח.פ. 520010547	ת.ז./ח.פ.	מען :	מען : חברות בת.			
רחוב כ"ג יורדי הסירה 1 תל אביב	פרקי הפוליסת החלוקה לפי גבולות אחראיות או סכמי ביוטה או הרחבות					
כיסויים						
308 אחרים, דירות ובעלי זכויות אחרים מבנה/ עליה הזוכות האחרים נכלל טער מקביל בדבר ויתור על זכות התחלוף כלפי השוכר. 309 מי שגרם לנזק בדין. 313 כיסוי גנבה פריצה ושוד 314 כיסוי רעידת אדמה 316 318 324 328 334 302 אחרים, דירות ובעלי זכויות אחרים מבנה/ עליה הזוכות האחרים נכלל טער מקביל בדבר ויתור על זכות התחלוף כלפי השוכר. 309 מי שגרם לנזק בדין. 312 כיסוי בין נזק שנגרם משימוש בצמ"ה 315 כיסוי לתביעות המל" 318 328 328 340 – רעד והחלשת משען. 341 – נזק עקיף, פגיעה במתיקנים וכבלים תת-קרקעיים.	מטבע	טלפון לתקופה למקורה*	גבול המבotta/ סקום ביטוח/שווי העובדת תאריך סיום תאריך תחילת נוסח פוליסת מספר הפוליסת הpolation תאריך ט	308 10% מערך העבודות אך לא פחות מ 300,000₪ 309 10% מערך העבודות אך לא פחות מ 300,000₪ 334 10% מערך העבודות אך לא פחות מ 300,000₪	308 309 313 314 316 318 324 328 334 302 307 308 309 312 315 318 328 328 340 – רעד והחלשת משען. 341 – נזק עקיף, פגיעה במתיקנים וכבלים תת-קרקעיים.	כלי הסיכון עובדים רכוש סיכון רכוש סיכון פינוי הריסות צד ג'
אחריות מעבידים	פירוט השירותים (בכפוף לשירותים המפורטים בהסכם בין המבotta למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה הסgorה המפורטת בסוף ג')	009 (בנייה) / עבודות קבלניות גדולות 062 (עבודות חשמל / איטום / אינסטלציה) 074 שיפוצים	009 (בנייה) / עבודות קבלניות גדולות 062 (עבודות חשמל / איטום / אינסטלציה) 074 שיפוצים			
ביטוח/שינוי הפוליסה*	שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 60 יומם לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.	חתימת האישור	המבotta			

נספח 2א'

תאריך הנפקת האישור:		אישור קיומם ביטוחים					
<p>אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלມבוטה ישנה פוליסטית ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפליטה וחיריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סטייה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסטית הביטוח יגבר האמור בפוליסטית הביטוח למעט במקרה שבו תנאי אישור זה מיטיב עם מבקש האישור.</p>							
מבקש האישור הראשי	גורמים נוספים	המבוטה	APOFI העסקה	מעמד מבקש האישור*			
<input checked="" type="checkbox"/> מזמין השירותים <input checked="" type="checkbox"/> אחר: ברשות שימוש	<input checked="" type="checkbox"/> שירותיים <input checked="" type="checkbox"/> אחר: רשות שימוש	<input checked="" type="checkbox"/> רשות שימוש במבנה ובנכסי הממוקמים <input checked="" type="checkbox"/> ב�ульיות של <input checked="" type="checkbox"/> 1/או פעילויות נלוות העיסוק המבוטה: שכירות של הניל			520010547 מען : רחוב כ"ג יורדי הסירה 1 תל אביב ת.ז./ח.פ. מען : תיאור הקשר למבקש האישור הראשי:		
כיסויים							
סוג הביטוח חלוקה לפי גבולות או אחריות או סכומי ביטוח	מספר הפולישה	נושה ומזהירות הפולישה	תאריך תחילת הפולישה	תאריך סיום	גבול האחוריות/ סכום ביתוח	מטבע	כיסויים נוספים ביטוח וביטול חריגים
צד ג'							302 אחריות צולבת 304 הרוחב שיפי בגוں פעילות המבוטה. 307 חבות כלפי צד ג' במסגרת הכספי המכוסה בפולישה בגין קבלנים קובלני משנה 308 יותר על זכות התחלוף גם כלפי שכרים אחרים, דיררים וב בעלי זכויות אחרים במבנה ו/או בשטח המשביר, ככל שישנם, אשר בביטוח רכושים של בעלי הזכויות האחרים כלל עירף מקבל בדבר יותר על זכות התחלוף כלפי השוכר. 309 יותר על תחלוף לטובת מבקש האישור למעט מי שגורם לנזקゾודו. 315 תביעות המל"ל 318 מבוטח נסף – מבקש האישור 322 מבקש האישור מוגדר הצד ג' 328 ראשוניות
צד ד'							309 יותר על תחלוף לטובת מבקש האישור למעט מי שגורם לנזקゾודו 319 מבוטח נסף היה וייחשב כמפורט 328 ראשוניות
רכוש ציוד ותוכלה ואבדון – הכנסות – תקופת שיפוי 12 ח'							308 יותר על זכות התחלוף גם כלפי שכרים אחרים, דיררים וב בעלי זכויות אחרים במבנה ו/או בשטח המשביר, ככל שישנם, אשר בביטוח רכושים של בעלי הזכויות האחרים כלל עירף מקבל בדבר יותר על זכות התחלוף כלפי השוכר. 309 יותר על תחלוף לטובת מבקש האישור למעט מי שגורם לנזקゾודו 313 נזקי טבע 316 רעדת אדמה 328 ראשוניות
פירוט השירותים (בכפו, לשירותים המפורטים בסכום בין המבוטה לבין הרשיימה הסgorה המפורטים בספח ג' כפי שמפורטים על ידי רשות שוק ההוו, ביטוח וחסכו. ניתן להציג בנוסף גם המלול המוצע לצד הקוד בראשינה הסgorה): 96 שכירות והשכרות bijtoli/שינוי הפולישה * שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסטית ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 60 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול. התימות האישור המבטה:							

נספח 3

ערבותות להסכם מס' 2024/.....

יוםצא ע"י הזוכה במכרז. ערבות זו אינה ערבות המכרז !!!

לכבוד
אוצר מפעלי ים בע"מ
ת.ד. 16287
תל-אביב

תאריך:

א.ג.נ.

הנדון: ערבות בנקאית מס'

1. אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של
..... שקלים חדשים (להלן - "סכום הערבות"), שתדרשו מאת
..... (להלן: "הנערב" או "החייב"), בקשר לקיום הסכם להפעלה
וניהול יחידה 3 במבנה מס' 1 המצויה בנמל ת"א.
- סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחרירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, בתנאי ההצמדה שלhallon:
- "מדד הייסודי" לעניין ערבות זו, יהיה מועד דצמבר 2023 שהतפרסם ב-15 לחודש שלאחריו (או בסמוך למועד זה).
- "מדד החדש" לעניין ערבות זו, יהיה מועד שפורסם לאחרונה וקדם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו.
- הפרש הצעדי לעניין ערבות זו, יהיה הפרשי הצעדי - אם יתרברר כימדד החדש עולה לעומת מדדי הייסודי, יהיו הפרשי הצעדי - הסכום השווה למינימום ההפרש ביןמדד החדש למדד הייסודי בסכום הדרישת, מחולק במדד הייסודי. אםמדד יהיה נמוך ממדד הייסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד סכום הערבות, ללא כל הפרשי הצעדי.
- לפי דרישתכם הראשונית בכתב, לא יותר ממחמשה עשר ימים ממועד התקבל דרישתכם על ידינו לפי כתובתנו המפורטת לעיל, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדף ובבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי הצעדי, מבלי להטיל עליהם חובה להוציא את דרישתכם ומבלתי שתהייו חייבים לדרוש את התשלומים תחילת מועד הנערב.
3. ערבות זו תישאר בתוקפה עד 31 לחודש דצמבר 2024 (כולל) בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת.
4. כל דרישת על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב לא יותר ממהຕאריך הניל. דרישת בכתב כאמור בערבות זו, אין פירושה דרישת שתגיעה לבנק באמצעות פקסימיiliar, טלפקס, מברך, דואר אלקטרוני או בכל אמצעי אלקטרוני אחר ודרישת כזו לא תיחשב כדרישת בהתאם לערבות זו.
5. ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. בכפוף לאמור בסעיף 4 לעיל, ערבותנו זאת היא מוחלטת ובלתי תלויה, אנו מתחייבים לפעול על פיה ולא נהיה זכאים לבטלה בדרך כלשהיא.

בכבוד רב,

בנק בע"מ
סניף (מס'

מכרז פומבי דו שלבי מס' 3/2024

נספח 5 - מטרת השימוש

השימוש המוצע (ניתן לפרט כאן ו/או להויסיף דפ' הסביר)

ימים ושעות פעילות של העסק: _____

*למסמך זה יש לצרף גם תוכנית/תשريع עקרונית ו/או תוכנית ראשונית של העסק המוצע.

אישור

אני החתום מטה מאשר בזוה כי השימושים המפורטים לעיל הם השימושים המוצעים על-ידי
במסגרת הצעתנו במכרז זה.

ולראיה באננו על החתום באמצעות מושגי חתימה, היום: (תאריך):

חותמת + חתימה

אישור חתימות המציג

אני הח"מ, עו"ד מ"ר מאשר את חתימתה של
ח"פ/אחר על הצעה זו שנעשתה באמצעות מושגי החתימה שלה ה"ה
ת"ז ו- ת"ז אשר חתמו על הצעה זו בפני.

ולראיה באתי על החתום היום:

....., עו"ד

נספח ...' להסכם/....

נוהל התנהגות והתנהלות בנמל תל-אביב

1. המפעיל מתחייב בזאת למלא אחר הנחיותיה של החברה, כפי שתינתנה מעט לעת, בוגע לנהלי הנהיגות בתחום הנמל.
2. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 1 לעיל, להלן רשימת הנהיגות על פיין ינהג המפעיל:
- 2.1. המפעיל ימלא אחר הוראות החברה שניתנות מעט לעת לצורך שמירה ואחזקה של המבנה, אס וככל ווינטו. מודגש, כי האמור לא מחייב את החברה לתת הוראות כאמור וחובת המפעיל לשמר ולתחזק את המבנה גם מבלי שניתנו הוראות כאמור.
- 2.2. השוכר ישמר על הנראות החיצונית של המבנה בהתאם להנחיות החברה ובכלל זה, יקבע את חזיותה המבנה ככל ויידרש על-ידי החברה.
- 2.3. לא יועמדו פחי אשפה מחוץ לשטח המבנה.
- 2.4. לא תבוצענה פעולות שטיפה וניקיון של ציוד מחוץ לשטח המבנה.
- 2.5. לא יוצבו מחסומים וחסמים מחוץ לבנייה אלא באישור החברה.
- 2.6. לא יוצב ציוד כלשהו מחוץ לבנייה ולדוגמא בלבד שולחנות, כיסאות, שימושים, מאוררים אלא בהתאם להוראות סעיף 3.3 להלן.
- 2.7. לא יימכרו מוצריים מחוץ לפנים המבנה.
- 2.8. לא יוצבו רמקולים מחוץ לפנים המבנה.
- 2.9. לא יבוצעו שינויים במעטפת המבנה.
- 2.10. כניסה ספקים לעסקים תבוצע בהתאם ללוח זמנים והנהלים שתקבע החברה מעט לעת.
- 2.11. המפעיל יקפיד על שמירת הניקיון מחוץ לשטח המבנה.
- 2.12. המפעיל לא ישנה כל קו תשתיות שהוא מחוץ לשטח המבנה.
- 2.13. המפעיל ישמש בכללי אשפה קיימים לצרכי ניקיון בהתאם להנחיות שיקבל מעת החברה, ובין השאר :
- 2.13.1. אין להשאיר אשפה מחוץ למכלים.
- 2.13.2. יש לאסוף שיירי אשפה מהרצפה.
- 2.13.3. יש לזרוק אשפה לפחות פחי הזבל אך ורק בשקיות.
- 2.13.4. יש לבצע הפרדת אשפה לפי הנחיות החברה.
- 2.13.5. יש לשטח קרטוניים בחדרי הקרטון.

אין לזרוק מוחץ למבנה ו/או במיכלי האשפה הטמונה ריחות ישן ו/או שלא בשימוש (כולל מוצר חשמל) ו/או פסולת בניין ו/או שיפוצים ו/או כל אשפה שלא ניתן להכניס למיכלי האשפה הטמונה משום גודלם. פינוי של המפורט בסעיף קטן זה יבוצע על-ידי המפעיל לאטר פינוי מורשה על חשבו המפעיל.

3. עניינים נוספים הדורשים אישור מטעם החברה :

3.1. ביצוע שיפוצים ו/או התקנות מכל סוג שהוא בשטח המושכר (כולל שטח חוץ) כפופות לאישור החברה מראש ולעריכת ביטוח לקבלת אשר מבצע את העבודות בהתאם להנחיות החברה.

3.2. כל בית עסק מהויב לקבל אישור מוקדם ובכתב מאית החברה לעיצובו החיצוני. כל בקשה עסק לעיצוב חיצוני תועבר לחברה באמצעות טופס בקשה חתום ע"י מנהל הנמל. על טופס האישור יחתום תחילה אדריכל החברה ולאחר מכן מנהל הנמל.

3.3. כל בית עסק שייהה מעוניין להוציא מוחץ לעסק שלוחנות וכסטות יהיה מהויב לקבל את אישורה המוקדם בכתב של החברה לכך, אשר יוכל להסכים לקבלו או לסרב לה, או להנתenna בתנאים, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. הוצאת שלוחנות וכסטות כאמור תהיה מותנית גם בקבלת אישורה המוקדם לכך של העירייה, וכן תשלום אגרה מתאימה (אם תחוליט העירייה כי יש צורך בכך).

3.4. ריחות ישיבה חיצוני ומשניות – יובאו לאישור החברה לפני רכישתו. יאשרו רק ריחות הבניין לשימוש חיצוני אינטימי, ומשניות לבנות מרובעות עם שלד עץ או אלומיניום שיימדו בסטנדרטים שתקבע החברה.

3.5. לא יותרו כל גופי תאורה חיצוניים מכל סוג, כמו גם כל קופסאות חשמל או חיבורים שונים מוחץ למבנה.

3.6. המפעיל לא יתקן כל שלט שהוא על הקירות החיצוניים של המבנה ללא אישור מראש ובכתב מהחברה ומהרשויות הרלוונטיות, והכל בהתאם להנחיות האדריכל מטעם החברה לגבי סוג, צורת, גודל ומיקום השלט ולרבות נוהל השילוט המצויר להסכם השימוש.

3.7. מדבקות על חלונות העסק / שילוט ע"ג החלון ועוד – החלונות יוותרו שkopים בעקרון. לא יותרו מדבקות מלאות או מדבקות עם כתוב כלשהו.

3.8. הפרדה בין השטח המוצמד לשטח הציבורי – יבוצע בהתאם להוראות החברה..

3.9. לא תבוצע פעולה כלשהיא על גג המבנה ללא קבלת אישור החברה.

4. **הפרות** - החברה רואה חשיבות.Ultra להנחיות המפורטוות לעיל ו/או אלו שתינטנה למפעיל מעות לעת, זאת על מנת לשמור על חזותו וציבוו של הנמל.

במידה והמפעיל לא ימלא אחר הנחיה כלשהי, לאחר שניתנה לו על כך התראה (בכתב) מאית נציג החברה, ישלם המפעיל לחברת פיצויי מוסכם בסך של 1,000 ₪ כולל מע"מ בגין כל הפרה כאמור.

הפר המפעיל מעלה שלוש פעמים איזו מההנחיות האמורות (לענין זה – גם שלוש הפרות שוות) יחויב בגין כל הפרה נוספת בפיצוי מוסכם בסך 2,500 ₪ כולל מע"מ, מעבר להיותה כל הפרה כאמור בבחינת הפרה יסודית, המקנה לחברת כל זכות המוקנית לה על פי דין עקב הפרתו הייסודית של ההסכם.



מועד עדכון: מאי 2022

**נווה ביצוע עבודות המבוצעות על-ידי שכרים בנמל תל-אביב ויריד המזרח -
נספח להסכם השכירות**

כללי

נספח זה מתאר את כללי התכנון והעיצוב, דרישות והמלצות אשר פותחו על-ידי החברה, על מנת לשמש כהנחיות לדירותי הייחודיות ולמעצבים הפועלים בשםם וליצור מסגרת לעיצוב היחידות כל זאת תוך תזקהתאמת בין ייחוזות סמכות, וכן מניעת מעבר רעש בין הייחוזות ולשתתח הציורי תוך כדי שימירת חזוקו הקונסטרוקטיבי של המבנה.

השוכרים וכל מי שפועל בשם השוכרים לרבות אדריכלי הפנים, המעצבים, קונסטרוקטור, יועצי החسلام, יועצי האינסטלציה, יועצי הבטיחות, יועצי האקוסטיקה, יועצי האלומיניום, קבלנים וכו', חייבים להכיר היטב את ההנחיות דלהלן על מנת שעבודות התכנון, הבניה וההתקנה ביחסות תולנה להתבצע תוך כדי תיאום מרבי ובצורה הטובה ביותר.

נספח זה מהווה חלק אחד ובतלי נפרדים מההסכם שבין החברה לשוכר וכל ההוראות המפורטים לעיל ולהלן חלות על השוכר.

השוכר מתחייב כי קבלנים וקבלני משנה הקשורים עימיו לשם ביצוע העבודות נשוא הסכם בין לו לבין החברה, יחויבו לפעול בהתאם לאמור בנוסחה זו.

חברה שמורה הזכות לשנות הוראות אלה או להוסיף עליהם בכל זמן והודיע על כך תועבר לשוכרים. שינוי אלה במידה ויהיו יחייבו את השוכרים ויבוצעו על-ידי השוכרים ועל חשבו השוכרים.

בעצם החתימה על נספח זה, השוכר מסכים לפעול בהתאם לכל ההוראות המפורטים בנספח זה, כפי שהן כיוון וכן כפי שיישונו בעתיד על-ידי החברה.

1. הגדרות

בנוסף זה יחולו ההגדרות הבאות:

"**החברה**" - החברה המשכירה את המושכר בהתאם להוראות ההסכם.

"**المושصر**" - השיטה המושכר לשוכר בהתאם להוראות והסכם.

"**השוכר/המפעיל**" - השוכר של השיטה המושכר בהתאם להוראות ההסכם.

"**הקלון**" - הקובלן מטעם השוכר מבצע את העבודות.

"**עבודות**" - עבודות שיפוץ ו/או תחזקה ו/או התאמת המושכר למטרת העסק ואשר אושרו על ידי החברה בהתאם להוראות ההסכם ו/או הוראות נוהל זה.

2. תיאום ופיקוח על הגשת תוכניות

2.1. במקרה שהמפעיל מעוניין לבצע עבודות במושכר, עליו להגיש לאישורה של החברה סט תוכניות מושלים, במספר עותקים שייתבקש, הכול תוכניות אדריכליות ע"י אדריכל רישוי, תוכניות קונסטרוקציה ע"י מהנדס רישוי, תוכניות חשמל, אינסטלציה, אקוסטיקה, מיזוג, בטיחות, תקשורת, גז – כשהן ערוכות ע"י



מהנדס רישי בתחומו וכן אישור מורה נגשיות. הוצאות המקצוע של החברה יבדוק ויהיה רשאי לאשר את התוכניות או שלא לאחרן ו/או לדרוש שינויים ו/או להנתן אישור בהתניות ו/או מוגבלות ולפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. המפעיל, באמצעות יועציו, יבצע את השינויים וההתאמות כפי שיידרש ולא יחול בכלל עבודה מכל סוג שהוא עד לקבלת אישור ממכ"ל החברה או מנהל המתחם. רק לאחר קבלת אישור בכתב מהנהלת החברה ותקבל סט תוכניות מלא להנהלת החברה והמצאת אישורי העבודה המתאיםים (במידה ונדרשים) יהיה רשאי המפעיל להתחיל בעבודות.

מודגש בזאת כי לחברה ו/או לייעצי המערכאות מטעם החברה לא תהיה כל אחריות מקצועית לתכנון המערכאות הפנימיות של השוכר וכי בדיקת התוכניות והמפרטים של השוכר הינה בדיקה של מנתע הפרעות אקוסטיות, פגעה במערכות ביוב ציבוריות ושמירה אחידה על סגנון אדריכלי של הפרויקט ו/או כל מטרה אחרת המצוינת בהסכם ו/או בנווה זה.

2.3. בטרם יתחל השוכר לבצע תוכניות לאישור ו/או ביצוע עבודות השיפוץ והשלמת העבודות, על השוכר לוודא קבלת כל הנקודות הספציפיות לעסק אותו הוא מתכוון להנהל מהמושכר מאט הרשוויות העירוניות, המshallתיות ו/או כל גורם אחר הנדרש לרישי והפעלת העסק מהמושכר.

2.4. המפעיל לא יוכל להתחיל להפעיל את העסק ללא הבאת כל המסמכים המפורטים להן וכן ללא אישור כיבוי אש, אישור בודק חשמל, אישור נגשיות וכל אישור נדרש אחר.

2.5. לפני ביצוע כל עבודה מתוך העבודות וכתנאי הכרחי לקיומה יש לקיים סיור שטח מוקדם עם נציג מוסמך מטעם החברה.

2.6. במסגרת ביצוע העבודות יש להකפיד על שמירת המרחב הציבורי חופשי ופנוי ממפגעים, וכך לא תותר חסימות מעברים המיועדים לקהל הרחב או לרכבים כולל בכבישי הגישה. אלא אם ניתן אישור כאמור ע"י מכ"ל החברה או מנהל המתחם.

2.7. מובהר כי אסורה כניסה כל רכב ו/או גוררים לשטחי החברה אלא אם ניתנה לכך הסכמה מראש ובכתב מטעם החברה.

2.8. בעת ביצוע העבודות אין לחסום מקומות חניה מסוימים ואין לחנות בחניות נכדים.

2.9. אין להתחבר למתקני החברה ולרובות אך לא רק תשתיות המים ו/או החשמל ו/או תקשורת.

2.10. במושכר המצוין בסמיכות לבתי מגורים, שעות הפעילות יהיו כדלקמן: 00:00 עד 07:00 ו-18:00 עד 00:00 בלבד. מבליל לגראע מהאמור ביצוע העבודות באזוריים אלו כפוף לכל חוקי העירוניים הנוגעים לרעש, איכות סביבה, שיפורים ובנייה.

3. תכנון מערכות מכניות, חשמל, מיזוג אוויר, כיבוי אש ואינסטלציה

3.1. תכנון מערכות חשמל, מיזוג אוויר, כיבוי אש, אינסטלציה וכי חייב להתבסס על ייעוץ מקצועי מותאים. השוכר רשאי להשתמש בשירותי יועצים, אדריכלים ומהנדסים לפי בחירתו.

3.2. יש להקפיד שם מדובר בעסק שנוטן שירותים הסעדת תכלול התייחסות לבורות שומן ופיננסים עפ"י חוק.

3.3. כל העבודות במושכר יבוצעו ע"י בעלי מקצוע מוסמכים ובחומראים ע"פ תו תקו ובהתאם לכל כללי הבטיחות.

3.4. מובהר בזאת כי השגת ההיתרים, הרישיונות והאישורים לביצוע העבודות ככל ובמידה וידרשו, יהולו ויבוצעו על-ידי השוכר ועל חשבונו, והאישורים שיינטנו על-ידי החברה ו/או יועצה איןם במקום האישורים הנ"ל ואינם פוטרים את השוכר מחובבה זו.

4. תוכניות לאישור יועץ הנדסי של החברה

מערכות:

4.1. מים - חיבור המושכר למערכת המים יהיה באישור החברה בלבד, זאת לאחר שהשוכר התקין מדמים. כל הבעיות בגין החיבור המושכר למים יהיו על חשבון השוכר בלבד.

4.2. ביוב - ביצוע כל עבודה מוחוץ למושכר לרבות חיבור למערכת הביוב מהייבות תוכנית מהנדס אינסטלציה שתועבר מראש לאישור החברה. במידה והעסק יחייב מفرد שומן, השוכר ישא בכל הבעיות הקשורות בכך, כולל הבעיות של החזרת הפיתוח לקדומו והביצוע יהיה בהתאם עם נציג מוסמך מטעם החברה.

4.3. גז - חיבור המושכר לאספקת גז יבוצע ישירות מול ספקית הגז של החברה, הכול על חשבונו ואחריותו של השוכר.

4.4. תקשות - במקרה והשוכר נדרש לבצע חפירה לצורך העברת תשתיות בשטח החברה, יש לקבל אישור מהחברה מראש ובכתב.

4.5. חשמל - השוכר יוכל למושכר הזנת חשמל מחברת חשמל. על השוכר לתקן עם חברת חשמל, ביקורת לMOTEKON החשמל בתחום המושכר. כל התשלומים אשר יהיו בגין חיבור החשמל למושכר וכן ביקורת החשמל יהיו ע"ח השוכר.

לאחר שהшוכר עבר את ביקורת החשמל של חברת החשמל כאמור לעיל, תתקן חברת החשמל מונה חשמל במושכר ע"ח השוכר. במקרה וחברת החשמל תקבע מונה ברি�כו מוניהם של המושכר, וכך ביקורת החשמל ביצוע תשתיות וקו חזרה מהמונה למושכר. הביצוע יהיה בהתאם עם נציג מוסמך מטעם החברה.

כל התואמים עם חברת החשמל יבוצעו ע"י השוכר וע"ח השוכר. כל עבודות החשמל בתחום המושכר כוגן לוחות חשמל, אביזרים למיניהם, כבלי חשמל, גופי תאורה וכו' יבוצעו ע"י השוכר ועל חשבונו. השוכר יעביר לחברת אישור בודק לMOTEKON החשמל לפני הפעלת העסק. השוכר יחדש את האישור על-ידי חשמלאי בודק מוסמך.

4.6. ميزוג אוויר - התקנת מערכת מיזוג אוויר על יד השוכר תיעשה אך ורק במיקומים שייאושרו על ידי החברה.

במידה וידרשו מתקנים חיצוניים לביסוס המנוועים על גג המושכר, יבצע השוכר על חשבונו את ביסוס המנוועים על גג המושכר ע"פ תכנון שייאושר מראש על ידי החברה. אין החברה מתחייבת לאשר פתרון כאמור לעיל.

מובהר כי ניקוז ייחדות מיזוג האוויר יהיה לתוך מערכת הביוב של המושכר ולא יותר שפיכה חופשית לשטח הציבורי.

מתקני מיזוג האויר יעדמו בדרישות האקוסטיות של יווצי החברה.

mobachar bi'atot ci la tutoar ha'teknata me'zognim u'ig ha'kiyot ha'chitzoniot shel ha'moshcher wa'ao be'kiyotot meshotafim li'chidotot she'korotot semocotot lemoshcher wa'ao be'muberim ziboriim, ala ma'achori metastor me'zognim smukh legg moshcher v'bto'ot ha'moshcher bel'd, b'kafuf la'iyyor marash shel ha'choba. Yesh letta d'gash ul aiyotom makom chidrata ha'cenra la'mbana.

4.7. **ספרינקלרים** - יותקנו לפי דרישות בטיחות ואישורי CiBo'i ash ul id ha'shoker u'el achriyotu v'to'ot tay'ot mol ha'choba v'mi avivim v'kel zo'at ul chabono shel ha'shoker.

4.8. **דרישות CiBo'i ash** - ul ha'shoker le'umod b'drishot CiBo'i ash (l'rebot atimot ash bein usk le'sek) v'lehamzia at ha'iyyorim ha'ndashim ul chabono kolul ul ha'tcanon v'havizut. mobachar, ci ul ha'maf'il le'umod b'khol drishot yuz'ch ha'btiyotot shel ha'choba.

5. הוראות כלליות:

5.1. ha'ubrat ha'tshiyot lemoshcher dr'ek ha'kiyot v'hagg tusa'ha rak b'makraha shi'tekbel aiyyor mporash shel ha'menek'el au manhal ha'mtachm v'ha'ia tusa'ha rak um kiblat prat msodar shi'aosher ui'i ha'choba marash. ain la'ha'tkanin chinorot m'kol so'g sh'ho'ao o'la' k'l matraha she'hiya o'gofi ta'ora'ha ul ha'kiyot ha'chitzonim shel ha'moshcher la'a kiblat aiyyor marash.

5.2. ain la'bazu k'l shinui b'me'utfat ha'moshcher la'a aiyyor marash shel ha'choba, l'rebot k'l shinui ba'almentim konstrotiviim kiimim b'moshcer ganu' umodim, takerot v'korot.

5.3. b'mida v'ha'shoker yihya mu'onin l'patoha f'tah bagg ha'moshcher, ul ha'shoker la'bazu ul chabonot ha'tcanot mporotot ui'i konstrotutor l'f'tiyyat ha'f'tah v'chiyok gg ha'moshcer ha'kiim ba'amatzot profili pl'dah, yibud peni ha'f'tah la'kiblat ha'atimot ha'kiyimot v'sig'rot ha'f'tah l'muber reusim. ha'tcanot ha'mporotot yu'abru la'iyyor marash shel ha'choba.

5.4. b'iczu' u'vodot f'tiyyat ha'f'tah, tikiyon ha'atimot v'ha'atimot ha'akusti yihyu ul chabon ha'shoker.

5.5. chl aiyyor mo'chalt ul shvira'at kiryot meshotafim um shocrim sh'canim. ain la'prak al'mentif pl'dah b'mida v'kiimim batkerot ha'moshcer. mobachar, ci b'mida v'ha'shoker yikbal le'shimoso moshcer ha'morocab m'cmeha ychidot nfrdotot be'ulot machicot, yidresh ha'shoker la'kibla at aiyyor ha'choba l'fni ha'serat ha'machicot. b'khol m'kra, ul'ot ha'tammat ha'yachidot v'ha'serat ha'machicot t'hul ul ha'shoker.

5.6. chl aiyyor mo'chalt ul chzibat kiryot meshotafim um shocrim sh'canim v'ha'ubrat ha'tcanot ha'kiimim b'moshcer. b'mida v'ha'shoker yidresh la'ha'tkanat ha'gnotot ash ul k'l ha'moshcer ul-id ha'reshiot ha'makomiot v'ao ha'meslaliyot la'rivot CiBo'i ash, ha'n'il yobetz u'ch ha'shoker.

5.7. chl ha'tcanot chzibot le'hiyot ma'osherot marash ui'i ha'choba. k'blon asher la' y'avor ba'ha'tam la'tocnit ha'mas'heret yictrax la'prak at u'vodato v'la'hazir at ha'matzb k'kd'motu.

5.8. ul ha'shoker la'tam um nazig ha'choba ha'ubrat chomri'i binin la'to'ot ha'moshcer.

5.9. kali u'voda' v'chomri'im shel ha'shoker ya'ochsnu ba'to'ot sh'ta ha'moshcer bel'd.

5.10. בנוסף, יש להציג את האישורים הבאים: אישור כיבוי אש, אישור משרד הבריאות (מזון), אישור בודק מוסמך חשמל, אישור נגירות, אישור יונצ' בטיחות וכל אישור אחר אשר ידרש ע"י הרשות או החברה עפ"י נסיבות העניין.

6. תוכניות לאישור אדריכל החברה

6.1. שילוב - על השוכר להגיש את תוכניות השילוט לעירית ת"א לאחר קבלת אישור מהחברה ובהתאם לנוהל השילוט ומפרט השילוט של החברה/מתחם אם וככל שקיים נוהל ומפרט זהה במיקום בו מצוי המושכר. השילוט יותקן על פי הנחיות אדריכל החברה הכלול: תרשימים שלט, מידות, מפרט טכני, אישורי בטיחות והדמיה ממוחשבת. ביצוע על ידי ועל חשבון השוכר.

6.2. תוכניות אדריכליות - הכוללות גם תוכניות עיצוב פנים המבנים.

6.3. חוויות - הכוללות תוכניות שינוי חוותות.

כל תוכניות אדריכליות סופיות שאושרו ויצאו לבניה צרכות לעبور לידי החברה על גבי דיסק בפורמט DWG או באופן אחר עפ"י דרישת החברה.

7. הסדר תשלום חניה למכוולות בעת ביצוע העבודות

7.1. הסדר תשלום עבור חניה יעשה בין השוכר לבין מפעיל החניון באזור בו מצוי המושכר. לצורך קבלת פרטיים אודוות טעירפים והסדרי חניה יש לפנות לחברת.

7.2. בכל מקרה בו נשארת המכולה מעבר ליום, יש לכטוטה ולגדירה. בכל מקרה, מכולה מלאה נדרש לפנות ולא להשאיר. אין להשאיר מכולה פנויה או מלאה בסופי שבוע, אלא אם נתקבל אישור מנכ"ל או מנהל המתחם מראש.

8. התחייבויות הקובלן

8.1. יובהר כי באחריות השוכר לווצה כי הקובלן מבצע את כל הוראות סעיף זה באופן מדויק ולא כל חריגה. הפרת הוראות סעיף זה על ידי הקובלן תהווה גם הפרה של השוכר את הוראות סעיף זה ובהתאם הῆפה של הוראות נוהל זה.

8.2. בכל מקום בו, בגין ביצוע העבודות, נקבעו עודפי חומרים, חומרי הריסות, פסולת וחומרים אחרים, מתחייב בוזה הקובלן לדאוג לפינויים ולסילוקם, למקומות מאושרים לשפיקת פסולת והקל על חשבונו.

8.3. על הקובלן לספק על חשבוןנו גידור ושאר אמצעי בטיבוחת במקומות ביצוע העבודות וכן לעובדיו, כנדרש על פי כל דין, נהג או הוראה מחייבת של רשות מוסמכת בעניין זה וכן לספק שלטי אזהרה, תמרורים, סרטי סימון תאורה מהבהבת וכל אמצעי בטיחות בהתאם לדרישות החברה. ככל שתהייה דרישת להצבת שומר בשטח בו מבוצעות העבודות, בין מצד בעלי העסקים הסוכרים ובין מצד החברה, עלויות הצבת השומר כאמור יחולו על הקובלן.

8.4. על הקובלן לדאוג כי הוא ו/או כל אחד מטעמו יישמעו לכל הנחיות החברה ו/או מי מטעמה בכל הקשור לנושא הבטיחות במקום העבודות.

8.5. על הקובלן לדאוג לביצוע העבודות בייעילות וברמה מקצועית גבוהה, תוך שימוש בצד המתאים, המיעוד והדרושים לביצוע מושלם, יעיל ונכון של העבודות והעומד בדרישות כל תקני הבניה.

8.6. על הקובלן לבצע את העבודות תוך התחריביות לעשורתם כל שביכולתו להימנע מהפרעה לפעילויות השוטפת של העסקים הסמוכים.

8.7. על הקובלן לבצע כל פעולה הקשורה ביצוע התחריביותו, בין באמצעותו, בין באמצעות עובדיו ו/או מי מטעמו, אשר ביצועה מחייב קבלת רישיון או היתר על פי כל דין, רק לאחר קבלת אותו רישיון או היתר או מילויוותו תנאי, לרבות בכל הקשור לביצוע העבודות, היה ומתעורר הצורך במקורה חירום שבנסיבות או בחגים.

8.8. על הקובלן לתקן כל ליקוי או פגם אשר מהווה או עשוי להיות סכנה בטיחותית או מטרך לציבור מיד עם גילויו או מיד עם דרישת החברה ו/או מי מטעמה לכך ולא כל דיחוי.

8.9. מיד עם סיום ביצוע העבודות, על הקובלן לנוקות את אזור ביצוע העבודות ויסלק ממנו את כל מתקני העבודה, החומריים המיותרים, והאשפה מכל סוג שהוא וייתיר את אזור ביצוע העבודות שהוא נקי לחלווטין, לשביעות רצון החברה או/ו מי מטעמה.

8.10. בסוף כל שבוע עבודה על הקובלן להוtier את אזור ביצוע העבודות שהוא נקי ובטיחותי לסובבים.

9. הוראות בטיחות באתר ביצוע העבודות

9.1. בעת ביצוע העבודות על השוכר לנוקות בכל נוהלי הבטיחות הדורשים ע"פ החוק. כל תקנה או תאונת שתתרחש בעת ביצוע העבודות במושכר או בשיטה הציבורית כתוצאה מעבודות השוכר או מי מטעמו תהיה באחריות הבלעדית של השוכר כמפורט בהסכם בין השוכר לחברת.

9.2. על כל שוכר להשאיר בידי נציג החברה שם וטלפון של איש קשר לכל מקרה חרום או הוודה דחופה.

9.3. על השוכר לדאוג על חשבונו לחסמל זמני (גנרטטור) לצורך ביצוע העבודות. כמו כן על השוכר לדאוג לאספקת מים לביצוע העבודות באמצעות מיכלים או חיבור זמני למקור מים עירוני ע"ח השוכר. במקרה שכזה, יהיה על מבצע העבודות להציג לחברת אישור בודק חשמל מוסמך.

9.4. על השוכר לוודא כי במהלך העבודות יהיו במושכר מטפי כיבוי וכיום וכל אמצעי נוספים לצורך בטיחות בשיטה השוכר.

10. תיק מסמכים בסיום העבודות:

השוכר מתחייב להגיש לחברת בסיום העבודות תיק עם המסמכים הבאים (במידה ונדרש ובשים לב לאופי העבודות) :

- 10.1. תשריט (גרמוiska) של המושכר.
- 10.2. אישור נגירות.
- 10.3. אישור יווץ בטיחות.
- 10.4. טופס 4 ככל שידרש.
- 10.5. אישור קונסטרוקטור.
- 10.6. היתר בניה.
- 10.7. אישור מכון תקנים על כל שלבי העבודות.



- 10.8. אישור כיבוי אש ורישון עסק.
- 10.9. דוח בודק מוסמך לחשמל.
- 10.10. תכנית AS-MADE על כל סוג העבודות - נדרש להתקבל עותק מודפס ועותק בפורמט DWG על דיסק.

11. נוהל אמצעי בטיחות לעבודה בחום ולמניעת אש

- 11.1. יובהר כי באחריות השוכר לוודא כי הקובלן מבצע את כל הוראות סעיף זה באופן מדויק ולא כל חריגת. הפרת הוראות סעיף זה על ידי הקובלן תהווה גם הפרה של השוכר את הוראות סעיף זה ובהתאם הפהה של הוראות נוהל זה.
- 11.2. מובהר, כי כל הנהלים המפורטים להלן הינם בנוסף ומעבר לחובות ולאמצעים הנדרשים מקבלן ו/או משלוחיו, על פי כל דין ו/או ההסכם.
- 11.3. על הקובלן לנ��וט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות המפורטים להלן, במהלך העבודה המבוצעת על ידו ו/או ע"י קבלני המשנה שלו ו/או ע"י עובדיו ו/או שלוחיו ו/או הפוילים מטעמו במקום ביצוע העבודות.
- 11.4. המונח "עבודות בחום" פירוש ביצוע עבודות כלשהן במקום ביצוע העבודות, תוך שימוש בריתוך ו/או חיתוך בחום ו/או הלחמה ו/או ליטוש ו/או תוק שימוש באש גלויה.
- 11.5. הקובלן ימנה מי מטעמו, אשר הינו בעל ניסיון ומומנות בכיבוי אש, אשר תפקידו יהיה להשקייף על ביצוע העבודות בחום ולכבות מידית כל התלקחות העולה לנבעו מביצועו (להלן: "צופה האש").
- 11.6. הקובלן לא יתחיל ביצוע העבודות בחום במקום ביצוע העבודות, אלא אם לפניו כן בוצע כל האמור להלן:
 - 11.6.1. סולק כל חומר דליק ו/או פסולת של עץ, נייר, פלסטיק, אריזות קרפטון, ארגזים ו קופסאות וריקות וכל פסולת דיליקה אחרת, שאין דרישים לצורך ביצוע העבודות, במקום ביצוע העבודות בחום לנΚוזת איסוף הפסולת. הקובלן יסלק כל חומר ופסולת כאמור בסוף כל יום עבודה לנΚוזת איסוף הפסולת.
 - 11.6.2. הקובלן יסיר בשטח המועד לביצוע העבודות בחום ויודה הרחקת חומרים דליקים מכל סוג שהוא (לרבות נזולים וגוזים דליקים), הדרישים לצורך ביצוע העבודות, ברדיוס של 30 מטר לפחות ממוקם ביצוע העבודות בחום, כאשר חפצם דליקים קבועים, אשר אינם ניתנים להזזה, יכוסו כמעט בלתי דליק.
 - 11.6.3. הקובלן יודא קיומו של ציוד ואביזרי כיבוי אש באיכות מתאימה ובכמות מספקת בסביבות העבודה, כשהם זמינים ויעילים בכל רגע נתון. כמו כן, יודא הקובלן שבכמה בה מתבצעות העבודות מותקן היידרנט עם צינור אספקת מים בקוטר 4/3" לפחות וסגור בשיטות זמני, המגיע למקום בו מתבצעות העבודות.
 - 11.6.4. הקובלן יdag לסירה זמנית של תעלות ו/או פתחים כלשהם בסביבת העבודות בחום, למניעת כל התלקחות.
 - 11.6.5. צופה האש התמוך במקום ביצוע העבודות בחום, כשהוא מצויד בכל אמצעי כיבוי האש הדרושים לכיבוי כל סוג החומרים הדליקים הנמצאים במקום.

11.7. צופה האש יהיה נוכח במקומות ביצוע העבודות בחום החל מתחילה ביצוען ויבדק את השטח שעה אחת לפחות לאחר סיומן, וזאת על מנת לוודא כי לא נותרו במקום כל מקורות התלקחות.

11.8. הקובלן יוודא, טרם תחילת ביצוע העבודות בחום, כי כל קובלן מטעמו יהיה בעל רישיון ו/או היתר מתאים לביצוע העבודות בחום.

11.9. הקובלן יהיה האחראי הבלעדי כלפי המזמין ו/או בעלי הנכס ו/או הקובלן ו/או מי מטעם לכל נזק לגוף ו/או לרכוש, שיגרם, אם יגרם לממי מהם ו/או למטייעם ו/או למקום ביצוע העבודות, עקב אי ביצוע הוראות נהלה זה ו/או אי ביצוע הוראות כל דין רלוונטיות, בין אם הנזק גרם על ידו ובין אם על ידי מי מטעמו, לרבות הקובלן ו/או צופה האש ו/או קובלני המשנה שלו ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או הפועלים מטעמו.

12. הצהרה על קיומם הסמכתה בנושא עבודות בגובה

12.1. יובהר כי באחריות השוכר לוודא כי הקובלן מבצע את כל הוראות סעיף זה באופן מדויק ולא כל חריגה. הפרת הוראות סעיף זה על ידי הקובלן תהווה גם הפרה של השוכר את הוראות סעיף זה ובהתאם הῆפה של הוראות נהלה זה.

12.2. הקובלן מצהיר כי הסמיך את עובדיו לעניין עבודה בגובה בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) התשס"ז 2007 (להלן: "התקנות").

12.3. הקובלן מתחייב למלא אחר כל הוראות התקנות, כפי שייהיו מעת לעת, בכל זמן ולא לבצע עבודות בגובה אלא אם מתקיימים כל התנאים כמפורט בתקנות.

12.4. הקובלן יהיה האחראי הבלעדי לקיום הוראות ומטלות התקנות לעניין עבודה בגובה, לרבות לעניין הספקת ציוד מגן אישי לעובדיו ו/או למי מטעמו.

12.5. הקובלן מתחייב להמציא לידי החברה מיד עם תחילת העבודות העתק תעודה הסמכתה של עובדיו ו/או מי מטעמו המאשרת כי עברו הסמכתה לעבודה בגובה. התעודה תפרט את מספר שעות ההסמכתה בפועל, התחומים בהם הודרך העובד ואת שמות המדריכים.

12.6. הקובלן מסכימים כי הממצאת תעודה הסמכתה הניל הינה תנאי יסודי של לביצוע העבודות וכי הממצאת התעודה כאמור הינה תנאי לשחרור התשלומיים لكובלן.

12.7. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה והקובLEN לא יסמיך את עובדיו לעבודה בגובה ו/או לא יספק להם את הציוד הנדרש בתקנות, אז נציג החברה יהיה רשאי להפסיק באופן מיידי את ביצוע העבודות.

על החתום:

החברה

השוכר/המבצע

נמל ח"א

נמל תל-אביב ויריד המזורה

המפרט הטכני לעבודות אלומיניום

ספטמבר 2020

פרק 12. מסורות אומן – אלומיניום

פרק 12 - תוכן העניינים

3	מפורט כללי.....	12.1
3.....	תנאים כלליים, ת"י.....	12.1.1
3.....	מסמכים להגשה לפני יצור פרט אלומיניום לאישור המשכירה.....	12.1.2
3.....	צמוד לעובדה.....	12.1.3
3.....	מניעת הפרעות.....	12.1.4
3.....	תנועה על פני כבישים קיימים או כל כבישים בשלבי ביצוע.....	12.1.5
3.....	סילוק עודפים ופסולות.....	12.1.6
4.....	סידור השטח בגמר העבודה.....	12.1.7
4.....	גידור.....	12.1.8
4.....	שעות עבודה.....	12.1.9
4.....	אחריות לבנים ומתקנים קיימים.....	12.1.10
4.....	NEYKO סופי	12.1.11
4.....	הגנה מפני נזקי אקלים	12.1.12
5.....	מניעת רעש והפרעות לציבור	12.1.13
5.....	דרישות טכניות	12.1.14
6.....	לא יתריל החוכר בייצור אלא לאחר :	12.1.15
6.....	איתום הפתחים	12.1.16
6.....	זכוכית בפרויקט	12.1.17
6.....	ייצור זכוכית בידודית	12.1.18
7.....	ייצור זכוכית שכבות	12.1.19
7.....	זכוכית – חיסום ובקרת איניות	12.1.20
7.....	גימור פרופיל ופחאלומיניום בסביבה קרווזיבית חמורה	12.1.21
7.....	משכופים עיוורים והתקנת מוצרי האלומיניום	12.1.22
7.....	איתום הפתחים	12.1.23
9.....	המפרט המינוחד	12.2
9.....	קיר מסך / ויטרינת קיר מסך / רצעת קיר מסך	12.2.1
11.....	חלון סמי בקיר מסך / ויטרינת קיר מסך / רצעת קיר מסך	12.2.2
12.....	מנוע חשמלי עם נעילה בחולנות לשחרור עשן	12.2.3
15.....	דלת פתריה סביב צרי צד (תיאור כלל)	12.2.4
17.....	דלת דו-כנפית עם כנף פעילה וכנף מקובעת D1	12.2.5
17.....	דלת מילוט דו-כנפית D2	12.2.6
18.....	דלת מילוט חד-כנפית D3	12.2.7
18.....	דלת חד-כנפית רוילה D4	12.2.8
18.....	דלת נגררת אוטומטית קורסט 2 כנפיים D5	12.2.9
19.....	דלת נגררת אוטומטית 2 כנפיים D6	12.2.10
20.....	דלת נגררת אוטומטית חד כנפית D7	12.2.11
21.....	דלת זכוכית נאסת D8	12.2.12
21.....	חלון חזזה	12.2.13
23.....	רפפות קבועות R1	12.2.14
23.....	רפפות קבועות R2	12.2.15

מפורט כללי	12.1
תנאים כלליים, תי	12.1.1
עובדות אלומיניום ייעשו בהתאם לדרישות המפרט הכללי פרק 12 והאמור להלן.	12.1.1.1
מסמכים להגשה לפני יצור פרט依 אלומיניום לאישור המשכירה	12.1.2
השוכר יגיש לאישור המשכירה את המסמכים הבאים לפני הביצוע:	12.1.2.1
– תכניות ביצוע מפורטות בקנה מידה 1:1. תוכניות ביצוע יכללו פרטי הרכבה, פרטי איטום, פרטי עוגנים, רישומות פרזול לכל דלד ודלת.	
– חזיתות פרטי אלומיניום, חתכים אנכיים ואופקיים בקנה מידה 50:1 כולל סימון פרטי הרכבה.	
– תכנית עיגון פרופילי האלומיניום.	
השוכר לא יתרחיל בעבודות יצור פרטי אלומיניום לפני שיקבל את אישור המשכירה.	12.1.2.2
עם סיום העבודה השוכר ינקה את פרופילי האלומיניום והזוכחת ושתח סמוך לאיזור העבודה.	12.1.2.3
ציד לעובדה	12.1.3
השוכר לא יוכל בשום עבודה, אלא לאחר שכל הצד הדרוש לביצוע אותה עבודה ימצא באתר, בנסיבות ובנסיבות הנדרשים, לשבעות רצון המזמין.	12.1.3.1
מניעת הפרעות	12.1.4
השוכר יdag, במשך כל תקופה הביצוע, לסידורים ואמצעים מתאימים אשר יבטיחו מניעת סיכונים והפרעות מכל סוג שהוא. סידורים ואמצעים אלה יכללו שלטי ותמרורי עבודה, אי השארת מכשולים ללא סימון ותאורה וכן כל סידור ואמצעי אשר השוכר חייב בו עפ"י דין ו/או הורה עליו המזמין.	12.1.4.1
כן מתחייב השוכר שלא להניח על פני השטח חומרים ו/או ציוד בצורה העוללה להפריע את תנועתם החופשית של הולכי רגל ושל כלי רכב מכל הסוגים וכן לשכנים הגובלים בתחום עבודתו.	12.1.4.2
העבודה תבוצע בכפיפות להנחיות בטיחות העבודה של משרד העבודה.	12.1.4.3
השוכר יבצע את העבודה בהתאם לשליibi הביצוע שיושרו ע"י המזמין. כמו כן יdag השוכר שבכל תקופה ביצוע העבודה, תהיה נגישה לכל חלק במבנה שמצוד לאתר העבודה.	12.1.4.4
כ"כ ינקוט בכל האמצעים למניעת הפרעות לפעילות במלחמות הסמוכות בעת ביצוע העבודות במקומות בין המלחמות.	12.1.4.5
תכניות שינוע חומרים וצדוק לשלייבים השונים יוכנו ע"י השוכר ויושרו ע"י המזמין. כל ההוצאות עבור מילוי דרישות סעיף זה ע"י השוכר, כמו הצבת מעקות, ביצוע בשלבים, שילוט ותאורה, נקבעת כל אמצעי הבטיחות וכוכ... תחשבנה ככלולות במחירים היחידה השונים שככטב הכספיות ולא ישולם עבורם בנפרד, אלא אם צוין סעיף מיוחד עבור העבודות הניל' בכתב הכספיות.	12.1.4.6
תנועה על פני קבועים קיימים או כל קבועים בשלבי ביצוע	12.1.5
הן לצרכי העברת חומרים והן לצרכי כל מטרה אחרת שהיא תבוצע התנועה אך ורק באמצעות כל רכב מצוידים בגלגולים פנאומטיים. כל נזק אשר יגרם לבניינים קבועים קיימים ו/או לשטחים אשר נקבעו על ידי תנועת כלי רכב עליהם – יתוקן על ידי השוכר ועל חשבונו, לשבעות רצונו המלאה של המזמין.	12.1.5.1
המקרה של אי ביצוע התקיקו לשבעות רצון המזמין, רשאי המזמין לתקן את הנזקים ע"י קבלנים מטעמו ולהחייב את השוכר בהתאם. תיאום תנועת אנשים וצדוק בשטח המבנה יתואם עם המזמין.	12.1.5.2
סילוק ועדפים ופסולות	12.1.6
לצורך סעיף זה יוגדרו כפסולות:	12.1.6.1
עדפי פרוק, הריסה/חציבה שאין שימוש בהם באתר ועדפי חומרים של השוכר.	12.1.6.2
פסולות הנוצרת בשטח עקב עבודות השוכר.	12.1.6.3
כל חומר שהובא לאתר ונפסל על ידי המזמין.	12.1.6.4

כל חומר זר או פסולת אחרת.	12.1.6.5
כל הפסולת הניל תסולק ע"י השוכר ועל חשבונו אל מחוץ לאתר העבודה, למקום מאושר ע"י הרשויות המוסמכות.	12.1.6.6
המקום אליו ית솔ק הפסולת, הדרכים המובילות למקום זה, הרשות להשתמש במקום ובדרכיהם הניל, כל אלה יתואמו על ידי השוכר, על אחריותו ועל חשבונו.	12.1.6.7
לענין זה רואים את הפסולת כרכוש השוכר, אלא אם כן דרש המזמין במפורט כי חלקים מסוימים ממנו יאוחסנו לשימוש המזמין באתר העבודה ו/או בקרבתו.	12.1.6.8
סילוק הפסולת, כפי שתואר לעיל, הינו חלק בלתי נפרד מכל סעיפי העבודה, בין אם הדבר נדרש במפורש באוטם סעיפים ובין אם לאו, ובשום מקרה לא ישולם עבורו בנפרד.	12.1.6.9
<u>סידור השטח בגמר העבודה</u>	12.1.7
עם גמר העבודה ולפנוי קבלתה על ידי המזמין, יפנה השוכר ערמות, שיירים וכל פסולת אחרת שהמזמין יורה לסלקה מאתר ובסמוך לו. השוכר יהיה אחראי לכל העבודה ולכל הצד שבאתר עד למסירתו למזמין. השוכר ימסור את האתר למזמין במצב נקי ומסודר.	12.1.7.1
השוכר יחויר לקדמותו את המצב שהיה קיים לפני תחילת עבודות הבניה כגון: תיקוני ריצוף בשטח שמסבב לבניון, תיקוני אספלט, תיקוני צמחיה ודשא אשר נהרסו או נפגעו בגין העבודות ותיקונו כל נזק שנגרם לחלק מחלקי הבניון הקיימים כתוצאה מעבודות השוכר.	12.1.7.2
<u>גיזור</u>	12.1.8
השוכר יקים על חשבונו גדרות ו/או מחיצות (סביב אזור העבודה) להגנה על בני אדם ורכוש, הכל עפ"י חוקי הבטיחות ותקנות משרד העבודה. לפני ביצוע הגדרות ו/או המחיצות יש לקבל את אישור המזמין.	12.1.8.1
<u>שעות עבודה</u>	12.1.9
שעות העבודה (מעבר לשעות עבודה רגילים) יתואמו עם המזמין, לא תעשה כל עבודה קבוע בשעות הלילה, בשבת ובמועד ישראל, או ביום שבתון אחרים. אם תידרש עבודה שכזו והיא בלתי מנענת או הכרחית בהשלט, יודיע השוכר על כך למזמין ויקבל אישור. כל אישור שידיידש לעבודותليل או לעובדה ביום שבתון, יושג ע"י השוכר מהרשויות המתאימות קודם תחילת העבודה.	12.1.9.1
<u>אחריות לבנים ומתקנים קיימים</u>	12.1.10
השוכר יהיה אחראי לשכבות מבנים ומתקנים באתר העבודה ובדרכי הגישה אליו ויתקן על חשבונו כל נזק שייגרם להם כתוצאה מביצוע העבודה.	12.1.10.1
השוכר ינקוט בכל אמצעי זהירות והבטיחות כדי למנוע נזק או פגעה באנשים, במבנים, במתקנים ובתכולתם וישא באחריות מלאה לכל נזק או פגעה כאמור.	12.1.10.2
ינקטו צעדים חמורים נגד קבלנים אשר יגרמו לנזק מבלי להודיע עליו. השוכר מצהיר כי הוא מקבל על עצמו אחריות מלאה לנזק שייגרם לבניינים ומתקנים קיימים ומתחייב לתקנס על חשבונו לשבייעות רצון המזמין ולשאת בכל הנסיבות הישירות והעקיפות שנגרמו כתוצאה מהנזק הניל.	12.1.10.3
<u>ניקוי סופי</u>	12.1.11
בגמר כל העבודות על השוכר לפנות על חשבונו את האתר מכל פסולת, שיירי בניין וחומרים אחרים שהובאו למקום, ולהשאר את המקום נקי לשבייעות רצונו של המזמין.	בגמר כל העבודות על השוכר לפנות על חשבונו את האתר מכל פסולת, שיירי בניין וחומרים אחרים שהובאו למקום, ולהשאר את המקום נקי לשבייעות רצונו של המזמין.
<u>הגנה מפני נזקי אקלים</u>	12.1.12
במהלך כל זמן ביצוע העבודות השונות ינקוט השוכר בכל האמצעים הדרושים להגנת המבנה/העבודה, הצד, הכלים והחומרים בפני השפעות אקלימיות לרבות גשם, רוח, אבק, שימוש וכו'.	12.1.12.1
אמצעי ההגנה יכולו כיסוי, אטימה וכן בכל האמצעים האחרים שידרשו על ידי המשכירה.	12.1.12.2
כל אמצעי ההגנה הניל יינקטו על ידי השוכר, על חשבונו הוא, והכל באופן ובתוקף שהיה לשבייעות רצונו המלאה של המשכירה. כל נזק שייגרם לעבודות גם אם נקט השוכר בכל האמצעים הדרושים	12.1.12.3

אשר אושרו ע"י המשכירה, יתוקן ע"י השוכר ועל חשבונו בהתאם להוראות המשכירה ולשביעות רצונו המלאה. להסרת ספק מודגש בזה כי עיכובים בעבודה הנגרמים עקב תנאי מזג האוויר, לרבות גשמיים לא יחויבו ככה לעילו.

מניעת רעש והפרעות לציבור

- מודגש במפורש כי העבודה מתבצעת בנמל בו קיימת תנועת אנשים בכל שעות הפעילות כל יום השוכר מתחייב בזה, להימנע מכל הפרעה לפעולות בנמל, להימנע מכונסה למקום מחוץ לאתר, כמו כן מתחייב השוכר לשמור על הוראות החוקים וחוקי העוז בעניין שמירה על השקט ומינעת רעש, הכל בהתאם להוראות המשכירה.
- השוכר יהיה אחראי הבלעדי לשמירה על הניל, והוא ישא בכל נזק הנובע מאי שמירה על הניל.
- יתכן שבימים מסוימים יהול איסור מוחלט על גריםת רעש. על ימים אלה השוכר קיבל הודעה מראש. לא תאשר הארכת תקופה בגין ו/או כל פיצוי אחר עקב הגבלה זאת.
- לפניהם ביצוע עבודות רועשות יתאם השוכר עם המשכירה מועד ביצועו ואמצעים שיש לנקט עקב הרעש.

דרישות טכניות

- יש להרכיב מסגרות אלומיניום רק לאחר גמר עבודות גבס, טיח, סיוד, אבן, ריצוף וצביעה, אלא אם כן ניתן הוראה אחרת ע"י מזמין.
- לא יאושרו ברוגים, מסמרים, חלקי חיבור ועיגון גלוים על פני פרופילי אלומיניום.
- החיבור של פרופילי אלומיניום ושל כל יתר חלקים המוצר יעשה באמצעות ברוגים מנירוסטה לא מגנטית סגסוגת 316 לפחות. כל חיבור הפיניות יהיו חיבורים פנימיים עם פינות קשר מאלומיניום מותאיות לפרזול הספציפי.
- כל חלקים פרזול טעוניים אישור יועץ אלומיניום, המזמין והמזמין על פי דוגמאות שיסופקו ע"י השוכר.
- השוכר ישמש בפרזול ואביזרים אך ורק מקוריים אשר מומלצים ע"י יצן המערכת. לפני התחלת הייצור יגיש השוכר אישור של יצן המערכת לשימוש בפרזול ואביזרים על פי רשימה מוצעת ע"י השוכר.
- הרכבת פרזול החלונות והדלתות תבוצע עם שימוש בדבק Cyberbond TM 66 לאלומיניום מרוח על כל בורג לפחות על שני כרכים.
- דלתות בפרויקט יפותחו באמצעות רב מפתח "מאסטר" על פי הגדרת המזמין.
- איטום הזכוכית יעשה על ידי אטמיים מתאימים של EPDM, זוכחת לא תוכג על פני מתכת ללא כפיסים פלסטיים (תומך זוכחת המוגדר עפ"י ת"י 1099 חלק 2).
- כל האטמים בחלונות יהיו מגופרים.
- משאבות בדלתות יותקנו ע"י מתקין מורשה של ספק המשאבות. השוכר יעביר אישור של הספק כי כל המשאבות בפרויקט הותקנו עפ"י הנחיותיו וע"י מתקין מורשה מטעמו.
- משאבות חייזריות, מגנולוקים חייזרניים, מנועים חשמליים יותקנו עם שימוש בנייטים הברגה בלבד. לא יבוצע חיבור ישיר לדופן האלומיניום.
- כל המוצרים יעדמו בדרישות ת"י 1918.
- כל מוצרי אלומיניום יותאמו לדרישת ת"י 1068 ויעמדו בבדיקות בפני חדרת מים ובעומסי רוח לפיקוח ת"י 414.
- כל השימוש יעדמו בדרישות ת"י 1099, 938 כל החלקים על פי מהדורות אחרות.
- כל הדלתות יעדמו בדרישות ת"י 4001.
- הרכבת הפריטים תבוצע בהתאם לדרישות ת"י 4068.

לא יתחל השוכר בייצור אלא לאחר:	12.1.15
מדידת הפתחים וה坦אמת הייצור לממדותיו באתר.	12.1.15.1
קבלת אישור המזמין על פרטיה ההרכבה ועוגנים, על אבוריים והפרזול, הזיגוג וחומרם האיתום.	12.1.15.2
איתום הפתחים	12.1.16
השוכר יהיה אחראי יחיד לאיתום פתיחי הדלתות שיוטקנו במסחר שבhargaו.	12.1.16.1
השוכר יהיה אחראי היחיד לכל הנזקים שיגרם כתוצאה מחדירות מים על תוך המבנה.	12.1.16.2
זכוכית בפרויקט	12.1.17
בפרויקט תבוצע זcocית ביזודית . במידה וברצון השוכר להרכיב זcocית רבודה תבוצע על פי מפרט כדלקמן.	12.1.17.1
כל הזכוכיות בפרויקט יהיו מחוסמות כל השכבות.	12.1.17.2
מייקום החותמת על הלוח של הזכוכית המchosמת יהיה תמייד מצד ימין למיטה.	12.1.17.3
בזכוכית אשר מותקנת באזור בו בני אדם עלולים להתגש תוך כדי הליכה יבוצעו מדבקות עפ"י ת"י 1099 חלק 1.1 סעיף 3.1.4.	12.1.17.4
הזכוכית הביזודית תהיה בעלת שכבה חיצונית מחוסמת מסוג E LOW בעלת ציפויים TRIPLE SILVER.	12.1.17.5
הזכוכית מסוג E תהיה בעלת מקדים כדלקמן :	12.1.17.6

Visible light (EN 410 - 2011)	Solar energy (EN 410 - 2011)
transmittance [%]	$\tau_v = 49.9$
reflectance external [%]	$\rho_v = 12.0$
reflectance internal [%]	$\rho_v = 15.9$
general colour rendering index [%]	$R_a = 83.0$
Thermal properties (EN 673 - 2011)	
U-value [W/(m ² K)]	$U_g = 1.3$
slope $\alpha = 90^\circ$	
Other data	
estimated sound reduction index [dB] (EN 717-1)	$R_w = NPD$ $C = NPD$ $C_{tr} = NPD$

יצור זcocית ביזודית	12.1.18
הזכוכית הביזודית תיווצר בשיטה של הדבקה כפולה קרה בהתאם ל-1826 DIN.	12.1.18.1
יצרון זcocית ביזודית יהיה מעבד מורשה של יצרון הזכוכית החיצונית LOW.	12.1.18.2
הדבקה ראשונית תבוצע עם בוטיל.	12.1.18.3
הדבקה שנייה היקפית תבוצע עם חומר הדבקה דו-קומפוננטי או פוליסולפיד או סיליקון סטרוקטורלי.	12.1.18.4
במרווחים בין לוחות הזכוכית יוכנס ספייסר ממולא בחומר סופג לחות.	12.1.18.5
כל זcocית שתספק לאתר הפרויקט תsha עליה מדבקה של יצרון זcocית ביזודית אשר תכלול אינפורמציה כדלקמן :	12.1.18.6
– סוג, עובי, מחוסמת/שכבות של כל לוח הזכוכית	–
– עובי שכבת אויר	–
– סוג הדבקה – הדבקה קרה ותיאור חומרים שבהם נעשה שימוש לצורכי הדבקה.	–

הבדיקה תהיה קשיחה, לא מתפוררת, ולא ניתנת לקילוף.	12.1.18.7	
במידה ולפרוייקט יוסיףקו זוכיותם של מפרטם לועל או הבדיקה לא אינטיטית , השוכר יבצע בדיקות הבדיקה על חשבונו במעבדה עפ"י הוראת המזמין ונציגים מטעמו.	12.1.18.8	
הшוכר יספק אחריות של 10 שנים לזכוכית הבידודית.	12.1.18.9	
<u>ייצור זכוכית שכבות</u>	12.1.19	
יש להשתמש בשכבות הבדיקה שלא מתכווצת ולא נפגעת מסביבה קורוזיבית. עובי שכבות הבדיקה תהיה בהתאם להנחיות ת"י 1099 ומלצות מעבד זכוכית.	12.1.19.1	
<u>זכוכית – חיסום ובקורת אינכוט</u>	12.1.19.2	
השוכר יעביר אישור בתוקף של מכון התקנים הישראלי הנitinן למפעל מחסם את הזכוכית לעובי וסוג זכוכיות שמרכיבות את הזכוכית הבידודית.	12.1.20	
מיקום החותמת על הלוח של הזכוכית המחווסמת יהיה תמיד מצד ימין למטה. זכוכית אשר מותקנת באזור בו בני אדם עלולים להתגש תוך כדי הליכה יבוצע הדפס לייזר של סמל עפ"י עיצוב האדריכל של השוכר ובאישור המשכירה ובהתאם לת"י 1099 חלק 1.1 סעיף 3.1.4.	12.1.20.1	
– השוכר יבודק את כל שכבות הזכוכית שתסופק לפרוייקט להמצאות בה שבבי ניקל-סילפיד (בדיקות מעבדתית – HEAT SOAK TEST). אחריות לשבר זכוכית וכל ההוצאות הקשורות להחלפת הזכוכית במשך 7 שנים יהיו על חשבו השוכר ובאחריותו.	12.1.20.2	
חיסום הזכוכית יבוצע עפ"י הגדרות להלן :	12.1.20.3	
mm clear glass - max roller wave is 0.08 mm for every 300 mm span ,Edge Lift 0.2 mm	– 6 mm	12.1.20.4
mm Low E 0.06 ,max roller wave 0.1 mm for every 300 mm span ,Edge Lift 0.25 mm	– 6	
השוכר יספק אחריות של 10 שנים לטיב ייצור הזכוכית.	12.1.20.5	
<u>גימור פרופילי ופחוי אלומיניום בסביבה קורוזיבית חמורה</u>	12.1.21	
גימור הפרופילים יהיה עמיד לפחות 25 שנה ללא צורך בחידוש הגמר או צבע.	12.1.21.1	
גימור פרופילי ופחוי האלומיניום של פריטי האלומיניום בפרויקט יבוצע ב:	12.1.21.2	
– אנדיזי טבוי פרומשי. עובי שכבת הציפוי יהיה 30-35 מיקרון או :		
– צבע אבקתי עמיד בסביבה קורוזיבית חמורה INTERPON D3000 או ש"ע בגוון מתכתי עפ"י בחירת האדריכל או :		
– צבע אבקתי על בסיס PVDF, עומד ב מבחן פלורידה במשך 120 חודשים ועמיד בפני חומצות ובסיסים (חומר אינרט).		
פחוי האלומיניום יעברו לציפוי אך ורק לאחר הרשות וכיוף.	12.1.21.3	
גוון פרופילי ופחוי האלומיניום יבחר ע"י האדריכל על פי דוגמאות פרופילים צבועים שיוסיףקו ע"י השוכר	12.1.21.4	
<u>مشקופים עיוורים והתקנת מוצרי האלומיניום</u>	12.1.22	
לא יהיו בפרויקט משקופים עיוורים בהיקף הפתחים, אלא עוגני אלומיניום מורכבים מהצד הפנימי בלבד.	12.1.22.1	
<u>איטום הפתחים</u>	12.1.23	
פריטי אלומיניום יהיו אטומים מפני חידרת מים ורוח בהתאם לדרישות ת"י 1068,4068,1568.	12.1.23.1	
איטום הפתחים יבוצע לאחר הרכבת מסגרות אלומיניום ולפני התחלת עבודות טיח וaban.	12.1.23.2	
איטום הפתחים מפני חידרת מים ורוח בעיטה יהיה מסווג הנדק לפרקלי אלומיניום, בטון. עיסט איטום תהיה מסווג שלא פוגע באלומיניום או צבע, לא אוגר רטיבות או מפריש שמנים.	12.1.23.3	

לאיתום רוחחים בין מסגרת אלומיניום לבטון תבוצע רולקה עם חומר FC 24O SOUDASEAL תוצרת חבי SOUDAL בבלגיה או שו"ע. הניל יבוצע לפני ביצועアイテום עם סרט בוטילי או MD-E.P.D.M.	12.1.23.4
להבטחתアイテום של קצה סרט תבוצע מריחה עם חומר FC 24O SOUDASEAL תוצרת חבי SOUDAL בבלגיה או שו"ע.	12.1.23.5
アイテום מרוחחים בין מסגרות אלומיניום למשקוף העיור או קיר בטון (בלוקים) ייעשה ע"י סרט מתנפח ILLMOD TRIO של חבי TREMCO או שו"ע.	12.1.23.6
לאיתום בין אלומיניום לאלומיניום ייעשה שימוש בחומר MS-POLYMER 240FC שחור תוצרת חבי SOUDAL בבלגיה או שו"ע.	12.1.23.7
לאיתום בין זכוכית לאלומיניום צבוע או אנדיז'ן ייעשה שימוש בחומר WS SILIRUB תוצרת חבי SOUDAL בבלגיה או שו"ע.	12.1.23.8
תפרים בין לוחות הזכוכית בקירות מס' SG יהיו אוטומים עם חומר WS SILIRUB שקווי תוצרת חבי SOUDAL בבלגיה או שו"ע.	12.1.23.9
לאיתום תפרים בין זכוכיות רבודות ייעשה שימוש בחומר WS SILIRUB שקווי תוצרת חבי SOUDAL בבלגיה או שו"ע.	12.1.23.10
アイテום פיניות של מסגרות מחוברות בגירונג (סדקים צרים) ייעשה שימוש ב-819 COSMOPUR אשר יזרק בפניות 90 מעלות.	12.1.23.11
לאיתום תפרי התפשטות ותפרים סיסמיים ייעשה שימוש בחומר מתנפח כדוגמת DSM EMSEAL של חבי EMSEAL או שו"ע.	12.1.23.12
مبرשותアイテום של חלונות ודלתות בפרויקט יהיו דוגמת דגמים STRIBO F3.14-F8.60 TRIBOLLET תוצרת חבי TRIBOLLET בצרפת או שו"ע.	12.1.23.13
השוכר יספק אחריות של 15 שנים לטיבアイテום.	12.1.23.14

12.2 המפלט המיווח

12.2.1 קיר מסך / ויטרינת קיר מסך/ רצועת קיר מסך

תיאור כללי

- קייר המסך/הוויתרינה תבוצע ממערכת R MATRIX 50 של חבי אקסטל או ש"ע מאושר. 12.2.1.1
שוכר יציג אישור קונסטרוקטור רשום המלווה ביצוע קיר המסך לפרוfilים, עוגנים, ברגים וכל 12.2.1.2
מרכיבי קיר המסך. 12.2.1.3
הפריט בניוי מסרג של פרוfilים אנכיים ואופקיים. 12.2.1.4
עובי הדופן של הפרוfilים המשמשים לקורות, לעמודים ולאגן קיר המסך הסמוי לא יחת מ- 2.0 12.2.1.4
מ"מ. 12.2.1.5
קייר המסך/הוויתרינה תבוצעו בהתאם להנחיות יצרן המערכת. 12.2.1.6
בחישוב הCPF המקסימלי של רכיב כל שהוא של קיר המסך, יילקח בחשבון עומס הרוח 12.2.1.6
אשר יחוسب לפרויקט זה על פי ההדרות שבת"י 414 לעומס שי. הCPF יבדק לחץ חיובי ושלילי. 12.2.1.7
שיעור הCPF של רכיב של קיר המסך לא יהיה על 1/200 מאריך המפתח בין שתי נקודות עיגון 12.2.1.7
ובכל מקרה לא יהיה יותר מ-15 מ"מ. 12.2.1.8
קורות האלומיניום יהיו מחוברות אל עמודי האלומיניום אחת مقابل לשנית. 12.2.1.9
במידה ותבחר חלופה עם קיר מסך קמור, יבוצע כיפוף קורות קיר המסך לפי רדיוס מתאים לבנייה 12.2.1.9
הקיר. הכיפוף יעשה עם כלים מתאימים על מנת לבצע קורות מכופפות ללא כימותים וקיפולים, 12.2.1.9
חלקות ואסתטיות. לפני התחלת יצור סדרתי של הקורות המכופפות, השוכר יציג לאישור 12.2.1.9
הأدראיל והמזמין קורה מכופפת אחת. 12.2.1.10
הפריט יתוכנן וייבנו כך שיאפשרו תזוזות הדדיות בין הבניין לבין האלמנטים השונים של הפריט, 12.2.1.10
ובינם לבין עצם, הנובעות משינויים טרמיים במשרת של 75 ° צ', כוחות רוח, רעידות אדמה 12.2.1.10
וגורמים אחרים. השפעותיהם של כוחות אלו לא יגרמו לרעשים או חריקות בחלון. 12.2.1.11
יש להבטיח התפשטות הפריט לרוחבו ע"י שימוש במחברי קורה מיועדים לכך. 12.2.1.12
מערכת האיתום של קיר המסך תהיה בעלת אטומים כפולים עם השוואת חצים בין חוץ המערכת 12.2.1.12
לבין האзор שבין שני האטומים. המערכת תבטיח ניקוז כלפי חוץ של המים אשר יסתנו מעבר לכו 12.2.1.12
האיתום החיצוני. שיטת ייצור המערכת תבטיח שמים לא יגעו אל קו האיתום הפנימי. 12.2.1.13
על השוכר לחשב את הרוחב המדוייק של המודולים של הפריט על מנת שיקבל יחידות שלמות 12.2.1.13
וזיהות של מודולים, לכל אחת מהמערכות. הסטיות ברוחב החזיות שבין קומה לקומת יסגרו בקווים 12.2.1.13
ההשקה את הבניין.

ועgni קיד מון

- העוגנים יהיו מקובעים או מחליקים. 12.2.1.14
כל העוגנים יהיו עשויים אלומיניום בעל עובי לפחות 6 מ"מ. 12.2.1.15
העוגנים יבוצעו עפ"י חישוב קונסטרוקטור רשום של השוכר ועל חשבונו. 12.2.1.16
חישוב העוגנים יבוצע לאחר מדידת שלד המבנה וקבעת מרחקים בין פروفילי האלומיניום לקורות 12.2.1.17
הבטון. 12.2.1.18
השוכר ימסור תכנון וחישובים של כל עוגני קירות המסך בפרויקט לאישור מהנדס שלד
וקונסטרוקציה של הפרויקט.

עיגון וויטרינה חד קומתית

- 12.2.1.19 עיגון יבוצע לקורות בטון עליונה ותחתונה ב-2 נקודות.
- 12.2.1.20 כל עמוד הויטרינה יעוגן ע"י עוגן תחתון קבוע ועוגן עליון מחליק . העוגנים יאפשרו התפשטות אנכית של העמוד ביחס לבניין.
- 12.2.1.21 העוגנים יהיו מקוראים של מערכת הפרופיליםמושחלים בתוך חלל העמודים.

עיגון דצוזות קיר מון

- 12.2.1.22 עיגון לקירות בטון בצד קיר המסך ע"י זוגיתנים מאלומיניום בעובי 6 מ"מ לפחות רציפים לכל גובה קיר המסך.
- 12.2.1.23 עוגנים (מתלה) המugenis עמודי האלומיניום לקורות בטון מעבר קומות. המתלים יהיו מסווג "מתלה מחליק" מאלומיניום מקוראים של מערכת קיר המסך.

עיגון עם סטיות בשלץ המבנה:

- 12.2.1.24 סטיות בשלץ המבנה יספגו ע"י עוגני קיר מסך ניתנים לכוננו.
- 12.2.1.25 בעליות קיר המסך יהיה כוללים עוגנים מרוחקים מקורות הבטון עד למרחק של 25 ס"מ מפנים פרופיל עמוד קיר המסך עד לבטון.

איטום ובידוד בהיקף הויטרינה/קיר מון

- 12.2.1.26 בהיקף הויטרינה יבוצע איטום עם ירידת סרט בוטילי של חבי SCAPA בעובי 1.5 מ"מ. הירידה תודבר על בטון מושגzo לאחר יישום פרימר מתאים. הדבקת הירידה תבוצע בהתאם למתחאר בסעיף "איטום הפתחים" לעיל ועפ"י הנחיות יצרן החומר.
- 12.2.1.27 לתמיכה בירידת האיטום יורכב זוויתן אלומיניום בעובי 2 מ"מ בין הבטון לפרופיל קיר מסך בהיקף.
- 12.2.1.28 בידוד בהיקף קיר מסך יבוצע עם צמר שלעים בעובי 50 מ"מ לפחות.

מודולים אטומים עם זכוכית

- 12.2.1.29 באגפים קבועים אטומים (ספנדראלים) יבוצע זיגוג זכוכית בידודית בעובי 6+4+14+6 מ"מ, כאשר מהצד הפנימי מזוגג לוח אלוקובונד בעובי 4 מ"מ, זכוכית חיצונית זהה לזכוכית במודולים מעבירים או.
- 12.2.1.30 פינוט בהיקף הלוח יהיו חתוכות ב-45 מעלות על מנת לא לחסוך שכבת פלסטיק לאחר ביצוע הדבקה בידודית.
- 12.2.1.31 לוח האлокובונד יעמוד בדרישות מכבי אש למבניים ציבוריים בהתאם לת"י 755, 921.
- 12.2.1.32 גוון האлокובונד יבחר ע"י האדריכל עפ"י דוגמאות שיסופקו ע"י השוכר.
- 12.2.1.33 גמר האлокובונד יהיה PVDF עמיד בתנאי חום כבד.

חסימה למעבר שען בין הקומות

- 12.2.1.34 בין קיר המסך לקורות בטון של קומות בניינים תבוצע חסימת שען.
- 12.2.1.35 חסימה למעבר שען תהיה בין קומות הבניין. החסימה תעשה עפ"י דרישות מכבי אש והגדרות מהנדס הבטיחות.
- 12.2.1.36 השוכר יdag לביצוע החסימה ולכל האישורים הנדרשים.
- 12.2.1.37 עלות החסימה כלולה בעלות קיר המסך.

מפגש עם תקרה אקוסטית

- 12.2.1.38 השוכר יבצע פרט מפגש של תקרה אקוסטית וקיר המסך. הפרט יכלול פרופיל אלומיניום מיועד לכך, אשר יחוור אל קורות קיר המסך ויהווה קנט לתקורה האקוסטית או קצה של קורת הבטון.

פגש עם מחיצת גבס

12.2.1.39 מפגש עם מחיצת גבס יכול הלבשות אלומיניום משני צדי המחיצה, אשר יחויבו לעמודי קיר המסך בהתאם לפרטי הרכבה בחומרה פרטיאלומיניום המצוירת למפרט זהה.

פגש עם חיפוי גבס פנימי

12.2.1.40 השוכר יבצע פרט מפגש עם חיפוי גבס פנימי.
12.2.1.41 הפרט יוכל פרופיל אלומיניום, אשר יחויב אל פרופילי קיר המסך ויהווה קנט לחיפוי הגבס.

הכנה לעגון שילוט / פרגולה חיצונית

12.2.1.42 בעמודי קיר המסך יבוצעו שתלים לשם הכנה לחבר שילוט או הכנה לעגון פרגולה מהצד החיצוני.
12.2.1.43 השתלים יהיו עשויים מפרופיל משוך מקוריו שתול בתעלה חיצונית של קיר המסך ומועד לשאת שילוטו מערכת הפגולה.

12.2.1.44 בתוך עמוד קיר המסך ישחל פרופיל אלומיניום מגולוונת עטופה PVC או פרופיל אלומיניום להבטחת חיזוק הפרופיל מספק חיבור הפגולה.

חלון סמי בקיר מסך /ויתרינט קיר מסך/רצועת קיר מסך

12.2.2 החלון הסמי ירכיב מאגן וממלבן. המלבן יהיה נפרד ממקורות והעמודים של קיר המסך וירותן אליום בעורת ברגים או אבזרים העשויים לכך. הזכוכית תודבק אל מסגרת האלומיניום של האגן .STRUCTURAL SILICON GLAZING

12.2.2.1 הנחיות לביצוע המשימות בחלונות סמיים בשיטת STRUCTURAL SILICON GLAZING יהיו על פי הנחיות לביצוע המשימות בשיטת STRUCTURAL SILICON GLAZING .STRUCTURAL SILICON GLAZING

12.2.2.2 מערכת חלונות והחומרים יאשר על ידי יצון ה-STRUCTURL SILICON כמתאימים לשיטה זו.
12.2.2.3 זוכיות בידודית של החלון סמי תהיה בעלAITOM משני של סיליקון. מבנה הזכוכית והחומרים המשתתפים בייצורו יאשרו על ידי יצון ה-STRUCTURAL SILICON GLAZING

12.2.2.4 מנגנון הפתיחה של החלון יהיה בעל עצר מתכוון ויאפשר פתיחתם כלפי חוץ במרקם משתנה. המנגנון יהיה בעל התקן ויסות של כוח הפעלה הדרוש לפתחת וסגירת החלון. התקן ויסות זה יופעל ע"י יצירת חיכוך, המנגנון יהיה בניו כך שמשקלו העצמי של אגן החלון ימנע סגירה מקרית של החלון כתוצאה ממשב רוח מצויה.

12.2.2.5 בנוסף יותקנו בחalon זוג מגבילים פתיחה נקישות.

12.2.2.6 באגן של החלונות הסמיים תהיה ידית עם לפחות שתי נקודות נעילה בסוף החלון ושתי נקודות נעילה במזוזות החלון.
12.2.2.7 כל האביזרים ופרזול החלון יותאמו להוראות יצון הסדרה.

12.2.2.8

מנוע חשמלי עם נזילה בחלונות לשחרור עשן


12.2.3

בכל חלון יותקן מנוע חשמלי לפתיחת/סגירה ומנוע נזילה היקפית.

12.2.3.1

דגם מנוע חשמלי לפתיחת/סגירה יהיה כדוגמת מנוע שרשרת נירוסטה Chain drive KS2 24VDC דגם S2 של חבי AUMULLER.

12.2.3.2

aumüllerKS2 S2 24V DC R / L

- Application: Natural ventilation as single-drive
- internal load dependend cut-off switch S2 in OPEN / CLOSE direction

TECHNICAL DATA

U_N Rated voltage 24V DC ($\pm 20\%$), max. 2 Vpp

I_N Rated current 0,5 A

I_A Cut-off current 0,7 A

P_N Rated power 12 W

ED Duty cycle 30 % (ON: 3 min./OFF: 7 min.)

Protection rating IP 32

Ambient temperature range -5 °C ... +75 °C

F_Z Pulling force max. 200 N

F_A Pushing force



$s > 600$ mm only for pulling application

F_H Pullout force 1.800 N (fastening depended)


Chain Stainless steel

Connecting cable non-halogen, grey 2 x 0,75 mm², - 3 m

v Speed \times 10,0 mm/s \curvearrowleft 10,0 mm/s

s Stroke 200 – 800 mm ($\pm 5\%$)

L Length see order data



- במידה וחלון יהיו מעל 1100 מ"מ רוחב ייעשה שימוש מנוע כפול .
- דגם מנוע חשמלי לפתיחה/סגירה של החלון בעל רוחב מעל 1100 מ"מ יהיה כדוגמת מנוע שרשרת נירוסטה AUMULLER Chain drive KS2 TWIN S12 24V DC .



- Application: natural ventilation, SHEV, ferralux®-NSHEV
- Internal intelligent cut-off switch S12
- Z-Version: Programmable feedback limit position „OPEN“ and „CLOSE“ (max. 24 V, 500 mA)
- Options*
- Programmable special functions
- M-COM for automatic synchronised run of multi drive systems and automatic sequence control with FV locking drives (S3/S12 SW V2)

TECHNICAL DATA


U_N	Rated voltage	24V DC ($\pm 20\%$), max. 2 Vpp
I_N	Rated current	1,4 A
I_A	Cut-off current	2,0 A
P_N	Rated power	34 W
ED	Duty cycle	30 % (ON: 3 min/OFF: 7 min.)
	Protection rating	IP 32
	Ambient temperature range	-5 °C ... +75 °C
F_2	Pulling force max.	500 N
F_A	Pushing force	 $F(N)$ vs $s(mm)$ graph showing force decreasing from ~450N at 200mm to ~100N at 600mm. Legend: Zug Pull (upward arrow), Schub Push (downward arrow).
		$s > 600$ mm only for pulling application
F_H	Pullout force	1.800 N (fastening depended)
Chain		
Connecting cable		non-halogen, grey 3 x 0,5 mm ² , ~ 3 m
Z-Version:		5 x 0,5 mm ² ~ 3 m
v	Speed	$s < 400$ 8,0 mm/s 8,0 mm/s $s 500 - 600$ 12,0 mm/s 8,0 mm/s
s	Stroke	200 – 600 mm ($\pm 5\%$)
L	Length	see order data
LM	Distance in between chains	see order data

12.2.3.3 דגם מנוע נעילה יהיה דוגמת מנוע 2-FV של חבי AUMULLER המבטיח נעילה היקפית של החלון.

LOCKING DRIVE

aumüller

FV mini 2



- Rated voltage: 24VDC +/- 20%
- Residual ripple: max. 2Vss
- Cut-off current: max. 0,4A
- Current opening drive: 4,0A
- Stroke lengths: 17 or 36mm
- Stroke speed: 1,9mm/s
- Thrusting force: 600N
- Torque emergency unlocking: 10Nm
- Breacking force: 1000N
- Life: 10.000 Cycles
- Protection class: IP32
- Ambient temperature range: -5...+75°C
- Temperature stability: B 300°C (EN12101-2)
- Drive housing: stainless steel
- Connection lead: Silicone 2x0,75mm²; 3,0m

12.2.3.4 כל מנוע יוכל לחברים מתאימים למסגרת חלון אשר מתואר לעיל. סוג המנוע יותאם למשקל כף החלון.

12.2.3.5 הרכבת מנוע החשמלי כוללת כל האביזרים והרכיבים להשתלבות המנוע במנגנון להפעלה/סגירתה הפתוח, כגון שנאים, מגעונים, מחברים וצדומה.

פתחה/סגירה של החלונות לאוולד/or/שחרור עשן

12.2.3.6 מפקודת מרכזת גilio שrifoot של הבניין.

12.2.3.7 ידנית ע"י מתג הפעלה מקומי.

12.2.3.8 לחצני הפעלה מקומיים לחירום.

12.2.3.9 עם קבלת מגע יישם מערכת גילוי אש או מזזים.

תຄולת השבודה

12.2.3.10 השוכר יספק את המנועים, הרכזות, השנאים, מגעונים, מחברים וכל הנדרש לתפקיד המנועים.

12.2.3.11 השוכר יתקן את המנועים עם כבל חשמל חסין אש באורך של 1.5 מ'.

דלתفتحה סביב צרי צד (תיאור כלל)

12.2.4

12.2.4.1 מערכת פרופילים - דוגמת 70 MP של חבי טכנית או ש"ע מאושר.

12.2.4.2 מבנה הדלת:

- הדלת בניהו מערכות פרופילים בעלי 2 קאמרות מآلומיניום עם הפרדה תרמית בניהם.

- עובי נומינלי של דופן הפרופיל בכל נקודה שהיא במשקל או במשקל בסיס, אחז המברשת או האטם יהיה 2 מ"מ.

- ניתן להשתמש בפרופיל סף גובה חלק מהדפנות בעלות עובי דופן 1.75 מ"מ.

- מומנט האינרציה של פרופילי מסגרת כף הדלת יהיו בעלי מומנט האינרציה לא פחות מ- 140 ס"מ⁴ סביב ציר מיישור הזוכחת.

- הדלת תהיה בעלת פרופיל סף גובה המכיל פתרון הולם לאטימות ולניקוז מים.

- הדלת תתפקד בלי להشمיע רעש או זמזום בזמן פתוחה-סגירה או בהשפעת עומסי רוח.

- 12.2.4.3 יצור הדלת:**
- פרופילים אופקיים ואנכיים של הכנף והמשקו ירותוכו בפינות מפגש עם גז ארגון מצד הנסתה לעין.
 - הריתוך יבוצע כך שלא יפגעocab בצד הפרופילים.
 - יצור הכנף יכלול בורג וויסות עליון על מנת לאפשר כוונון לאחר הרכבת הכנף.
- 12.2.4.4 אבזרים של הדלת:**
- האטמים של הדלת יהיו עשויים מסגרת EPDM ריצפה בעלת פינות מגופרות.
 - לא יורשה שימוש באטם ובפינות נפרדות.
 - פינות החיבור של משקו夫 וכנה יהיו עשויות אלומיניום. במידה ויש בפינה ברגים, אומים, קפיצים, פינים וכדומה - הם יהיו עשויים נירוסטה לא מחלידה ולא מגנטית סגסוגת 316.
 - פרופיל המרכיב צריים להיות בעלי חלל פנימי אשר מאפשר שימוש במגף עליון סמי.
- 12.2.4.5 צירי צד בכנפיים:**
- בכל כנה יותקנו שלושה צירי צד מכאניקה Heavy Duty לדלתות אלומיניום. הצירים המותאמים לדלת ומתקנים על המשקו夫 והכנף בעוזרת ברגים אם כיונן עצמי. כל ציר 3 כיוונים נפרדים ובלתי תלויים. כל ציר יוחבר לפרופיל כנה ומשקו夫 ע"י ברגים חזקים לפחות 2 דפנות של פרופיל האלומיניום, קוטר הברגים לפחות 8 מ"מ. כל כיווני הצירים בדלת יבוצעו ללא פירוקה, אלא עם פירוק כיסוי הברגים כאשר הדלת רק במצב פתוח. לצורך יישור תקן RAL גרמני ל- 200,000 פעולות. אורך בורג חיבור של הצירים יהיה בעל רוטק 12 מ"מ אורך 76 מ"מ ויעבור 3 דפנות של הפרופיל.
 - המנעל ונגדו הנעה שלו יהיו עשויים אלומיניום.
- 12.2.4.6 בסף דלת חיצונית מהצד החיצוני יותקן פרופיל אלומיניום עם אטם או מברשת (סף אקטיבי)**
- 12.2.4.7 למניעת חדירות מים ורוח דרך הסף.**
- 12.2.4.8 כל החיבורים לפרופילי האלומיניום יבוצעו עם ניטים-הברגה מפליז או נירוסטה.**
- 12.2.4.9 הרכבת פרזול הדלתות:**
- חריצים לאביזרים נגד פריצה, מנעלים ולצילינדר יcoresמו בעוזרת ציוד מתאים וצורתם תתאים לצורת המנעל והצילינדר. החלק הנגיד לשון ולבירה המונע המותקן במזוזה יתאים לפרופיל בו הוא מותקן.
 - הידוק ברגים של פרזול הדלת יבוצע עם שימוש בדק למניעת פתיחה עצמית של הברגים גדם Cyberbond TM 66 לנירוסטה מרוח על כל בורג לפחות על שני כרכבים.
 - כל החיבורים לפרופילי האלומיניום יבוצעו עם ניטים-הברגה מפליז או נירוסטה.
 - העברת מתח למנעלים شمالיים
 - העברת מתח ממשוקף לכנה תבוצע ע"י מעביר מתח בתוך צינורית גמישה עשויה מתכת לא מחלידה ועמידה לאורך לפחות 10 שנים בתנאי עבודה קשים.
 - פתיחה ע"י מפתח מייסטר
 - כל הצילינדרים של כל המנעלים יהיו מצוידים ברוב מפתח מייסטר לפי מוגדר ע"י הנהלת המקום.
 - נציג המזמין ימסור לשוכר כמות המפתחות הנדרשים להספקה.

<u>דלת דו-כנית עם כנף פעלילה וכנף מקובעת 1</u>	12.2.5
<p>מפרט הדלת להלן בנוסף למටואר לעיל ל"דלת פתיחה סביב צירים".</p> <p>הדלת תכלול 2 כנפיים – כנף פעלילה וכנף מקובעת עם בריחים.</p> <p>פרזול של הכנף הפעילה :</p> <ul style="list-style-type: none"> - מגוף עליון נסתר דוגמת דגם BOXER 4-2 או ש"ע מאושר כולל כל הפונקציות המתווארות לעיל בסעיף "דלת פתיחה סיב צירים". - ידיות צינור ארכוי קבועות חיצונית ופנימית מאלומיניום בגמר אנודייז 15 מ"מ. חיבור הידיות באמצעות מוט הברגה יעשה עם דבק Cyberbond TM 66 לאלומיניום מרוח על כל בורג לפחות על שני כרכבים. - 2 מנעלים עם נעילות רב נקודתיות של חברת KFV עם חזית נירוסטה כולל נגדים ובריחי נעילה עשויים מנירוסטה עם אפשרות ציונו. מנעל לשון דגם 9600 AS ומגע לשון דגם 2300 AS של חברת KFV. כל חלקי המנעלים יהיו מותאמים לסביבה קורוזיבית חמורה. מנעל אחד יורכב במפלס כ-100 ס"מ מעלה פני הריצוף והוא יהיה בעל צילינדר, לשונית רול ובריח נעילה. מנעל שני יורכב במפלס כ-180 ס"מ מעלה פני הריצוף והוא יהיה בעל בריח נעילה וצילינדר. <p>פרזול כנף פסיבית :</p> <ul style="list-style-type: none"> - בריחים עליון-תחתון עשויים נירוסטה לא מגנטית או פלייז או אלומיניום בגמר אנודייז לפחות 20 מ"מ. חיבורו. הבריחים יהיו כבדים מותאמים לבניה ומשקל הכנף. קווטר פין הבריח - לפחות 12 מ"מ. - נגדי לבירחים בצורת כוס עשוי נירוסטה לא מגנטית או פלייז או אלומיניום. הנגדי התחתון יהיה מחובר באופן יציב ובוחן לתשתיות יציבה לא מחלידה. הנגדי התחתון לא יבלוט ממישור ריצוף החוץ. 	12.2.5.1 12.2.5.2 12.2.5.3 12.2.5.4
<u>דלת מילוט דו-כנית 2</u>	12.2.6
<p>דלת מילוט דו-כנית תכלול שתי כנפיים – כנף פעלילה וכנף פסיבית. כל כנף תהיה בעלית ידית מילוט. כנף פעלילה תהיה בעלית ידית קבוצה חיצונית ומנעל-צילינדר דו-צדדי. מפגש בין שתי הכנפיים יעשה עם פרופילי שלביים כך שהכנף הפעילה תהיה חיצונית ביחס לכנף פסיבית.</p> <p>דלתת תורכוב בפתח קיר מסך.</p>	12.2.6.1 12.2.6.2
<u>פרזול של הדלת</u>	
<p>מחזיר עליון לדלת דו-כנית עם זרוע מחזקת ומתחם סגירה דגם ISM 5000 TS של חבי GEZE או ש"ע מאושר. התקנת המחזיר תבוצע ע"י מתකן מורשה של הספק. השוכר ימסור אישור של ספק בכתב כי המחזיר הותקן על ידו ובהתאם להנחיות יצרן. המחזיר יהיה בעל התכונות הבאות:</p> <ul style="list-style-type: none"> - דרגת מומנט ניתנת לוייסות בין 6 ל - 2. - ויסות מהירות הסגירה. - ויסות מהירות הטריקה – BACK CHECK. - החזקה ב"מצב פתוח" בזווית ניתנת לכיוון - HOLD OPEN. - מהירות סגירה מבוקרת בכל קשת הפתיחה של הדלת. <p>פרזול של כנף פעלילה :</p> <ul style="list-style-type: none"> - מהצד החיצוני בכנף הפעילה ידית צינור קבועה ארכוי מאלומיניום בגמר אנודייז 25-30 מ"מ. קווטר צינור הידית 32 מ"מ אורך הידית לכל גובה הדלת. - חיבור הידיות באמצעות מוט הברגה יעשה עם דבק Cyberbond TM 66 לאלומיניום על כל בורג לפחות על שני כרכבים. - מנעל חבוי עם נעילה ארכית וצילינדר דגם 01.136.3500.426 של חבי WSS או ש"ע מאושר. - ידית מילוט מחוברת למנעל חבוי דגם 01.680.9200.426 של חבי WSS או ש"ע מאושר. <p>פרזול כנף פסיבית :</p> <ul style="list-style-type: none"> - מנעל חבוי עם נעילה ארכית ללא צילינדר דגם 01.144.3500.426 של חבי WSS או ש"ע מאושר. - ידית מילוט דגם 01.682.200.426 של חבי WSS או ש"ע מאושר. 	12.2.6.3 12.2.6.4 12.2.6.5

<u>דלת מילוט חד-כנפית D3</u>	12.2.7
מפרט הדלת להלן בנוסף למටואר לעיל ל"דלת פתיחה סביב צירים".	12.2.7.1
הדלת תכלול כנף אחת פתיחה החוצה.	12.2.7.2
פרזול של הדלת :	12.2.7.3
- מהזיר עליון לדלת חד-כנפית 5000 TS עם זרוע מחזקת T-STOP T של חבי GEZE או שי"ע מאושר. התקנת המזיר תבוצע ע"י מתקין מורשה של הספק. השוכר ימסור אישור של ספק בכתב כי המזיר הותקן על ידו ובהתאם להנחיות יצרן.	
32 מהצד החיצוני ידית צינור קבועה אנטית מאלומיניום בגמר אנדיז 25 מיקרון. קווטר צינור הידית מ"מ אורך הידית לכל גובה הדלת.	
35 מנעל חבוי עם בריחים ארכי ואופקי וצילינדר ניתן להפעלה מכנית או חשמלית מרכז צילינדר מ"מ . מק"ט 01.154.3500.426 של חבי WSS או שי"ע מאושר.	
32 ידית מילוט מחוברת למנעל חבוי דגם 01.680.9200.426 של חבי WSS או שי"ע מאושר.	
- צילינדר מהצד הפנימי יכול פרפר קבוע.	
- הצילינדר יהיה מצויד בפתח מייסטר עפ"י הגדרות בהיה'.	
<u>דלת חד-כנפית רגילה D4</u>	12.2.8
מפרט הדלת להלן בנוסף למටואר לעיל ל"דלת פתיחה סביב צירים".	12.2.8.1
הדלת תכלול כנף אחת פתיחה רגילה נפתחת החוצה.	12.2.8.2
הדלת תורכב בפתח קיר מסך.	12.2.8.3
פרזול של הכנף :	12.2.8.4
- מגף עליון נסתור דוגמת דגם BOXER 2-4 של חבי GEZE או שי"ע מאושר כולל כל הפוןקציות המתוירות לעיל בסעיף "דלת פתיחה סיב צירים".	
- ידית קבועה פנימית וחיצונית בצוואר לפיה מופיע בחזית הדלת: ידית-צינור ארכי מאלומיניום. קווטר צינור הידית 32 מ"מ אורך, הידית לכל גובה הדלת.	
- 2 מנעלים עם נעילות רב נקודתיות של חברת KFV עם חזית נירוסטה כולל נגדים ובריחי נעילה עשויים מנירוסטה עם אפשרויות כיוונון . מנעל לשון דגם 9600 AS ומגען לשון דגם AS 2300 של חברת KFV. כל חלקי המגעלים יהיו מותאמים לסביבה קורוזיבית חמורה. מנעל אחד יורכב במפלס 100 ס"מ מעל פני הריצוף והוא בעל צילינדר, לשונית רול ובריח נעילה. מנעל שני יורכב במפלס 180 ס"מ מעל פני הריצוף והוא בעל בריח נעילה וצילינדר.	
<u>דלת נגררת אוטומטית קורסת 2 כנפיים D5</u>	12.2.9
הדלת תהיה בעלית 1 כנף נגררת קורסת ו-1 קבועה קורסת עם מנגןון ופרופילים תהיה כדוגמת תוצרת GEZE גרמניה.	12.2.9.1
דגם הדלת W 11 BO 50 GE GE50 נוצרת GEZE גרמניה .	12.2.9.2
הדלת כוללת קורה אופקית מפרופיל עמוד קיר מסך אשר נדרש לתליית מנגןון עליון בהתאם לתכנון המציג. הקורה תחובר לעמודי קיר המסך באמצעות "סליב" מרופך עם ארగון לעמודים.	12.2.9.3
<u>מנגןון :</u>	
המנגןון כולל כל המרכיבים יהיה עמיד סביבה קורוזיבית ימית חמורה.	12.2.9.4
מערכת הנעה לעבודה מוצמצת תהיה כדוגמת תוצרת GEZE גרמניה דגם EC DRIVE בעלת כויש נשיאה של עד 240 ק"ג (120 ק"ג כולל כנף).	12.2.9.5
אישור "מכון התקנים הישראלי" למערכת ההינע במתוח נמוך.	12.2.9.6
מנגןון "קריסה" מתוצרת GEZE גרמניה לאגפים הנגררים והקבועים.	12.2.9.7
פיקוד מיקרופרוסטורי, מנגןון החזרה עצמית במקרה של פגיעה בגוף זר.	12.2.9.8
תא פוטו אלקטטרי להגנה.	12.2.9.9
מכסה מקוררי לפתיחת צירית של 180 מעלות עם עזרי תמיכת פתיחה מובנים במנגןון .	12.2.9.10

- בורר מוצבי עבודה דיגיטליי 6 מוצבים כולל פונקציה להצפת שימוש . 12.2.9.11
- סוללה לפתיחת חרום במקורה של הפקת חשמל / להפעלה רצופה עד כ- 30 דקות' 12.2.9.12
- יח' ניתוק אוטומטית בפתיחת בהלה . 12.2.9.13
- מנועול אלקטרו מכני מובנה במנגנון + ידית נטרול . 12.2.9.14
- על המנגנון לכלול אמצעי חומרה למערכת PC לבקרה על המנגנון (פתחה/סגירה- מהירות). 12.2.9.15
- חומרה שכוללת כרטיס לבקרת דלת מחשב מרכזי. 12.2.9.16

גלאי רדא

- לכינסה וליציאה גלאי רדא משולב עם וילוں בטיחות דגם z 365 gc של חבי' geze נושא אישור "משרד התקשות". 12.2.9.17

נעילה נגד פריצה

- מנועול אלקטרו-מכני combi look (המבחן בפעולה אלקטרו-מכנית נעילה גיריה וגם נעילה של הפתחה הצירית בהלה) + ידית לניטROL במשיכת. 12.2.9.18
- סוללת גיבוי לשחרור הנעילה בהעדר מתח חשמלי . 12.2.9.19

אגפים נגרר / קבוע

- פרופילי האגן הנגרר והקבוע יהיו מסדרת N 50 תהיה כדוגמת תוצרת GEZE עם שולב מקורי לאטימה בנקודות ההשקה עם הפתח ע"י אטם מטיפוס "סנפיר ". 12.2.9.20
- פרופילי הדלת יהיו בעלי פתרון אטימה בנקודות המפגש בין האגפים הנגררים באמצעות מפגש כמור וקעור . 12.2.9.21
- móvel רצפה מובנה וסמי בפרופיל התחתון לכל אורכו , הנitinן להחלפה ללא צורך בפרק האגן הנגרר. 12.2.9.22
- מסילת רצפה שקופה , מוביל אוקולון עם מפחית חיכוך מובנה . 12.2.9.23
- מנועול מרכזי עם לשון נופלת מובנה בפרופיל מרכזי של האגן הנגרר. 12.2.9.24

זכוכית

- זכוכית רבודה בעובי 6+1.52+6 מ"מ לפחות. 12.2.9.1
- זיגוג במישור פני הפרופיל ע"פ תקן .FINGER safety – סרגלי זיגוג הצד בלבד. 12.2.9.2
- 12.2.9.3

דלת גראטה אוטומטית 2 כנפיים D6

- הדלת תהיה בעלת 2 כנפיים נגררות עם מנגנון ופרופילים תהיה כדוגמת תוצרת GEZE גרמניה. 12.2.10.1
- דגם הדלת ESG כדוגמת תוצרת GEZE גרמניה. 12.2.10.2
- הדלת כוללת קורה אופקית מפרופיל עמוד קיר מס' אשר נדרש לתליית מנגנון עליון בהתאם לתכנון המציג. הקורה תחבר לעמודי קיר המס' באמצעות "סליב" מרוטק עם ארוגון לעמודים. 12.2.10.3

מנגנון :

- המנגנון כולל כל המרכיבים יהיה עמיד סביבה קורוזיבית ימית חמורה. 12.2.10.1
- מערכת הנעה לעבודה ממוצת תהיה כדוגמת תוצרת GEZE גרמניה מדגם EC DRIVE בעלת כושר נשיאה של עד 120 ק"ג (משקל הכנף). 12.2.10.2
- אישור "מכון התקנים הישראלי " למערכת ההינע בתחום נМО. 12.2.10.3
- פיקוד מיקרופרוסטור, מנגנון החזרה עצמית במקורה שלפגיעה בגוף זר. 12.2.10.4
- תא פוטו אלקטרי להגנה. 12.2.10.5
- מכסה מקורי לפתחה צירית של 180 מעלות עם עזרי תמיכת פתחה מובנים במנגנון. 12.2.10.6
- בורר מוצבי עבודה דיגיטליי 9 מוצבים כולל פונקציה להצפת שימוש במנגנון. 12.2.10.7

- סוללה לפתיחת חרום במקורה של הפסקת חשמל / להפעלה רצופה עד כ- 30 ד' . 12.2.10.8
- מנועול אלקטרו מכני מובנה במנגנון + ידית נטרול . 12.2.10.9
- על המנגנון לכלול אמצעי חומרה למערכת PC לבקרה על המנגנון (פתחה/סגירה-מהירות). 12.2.10.10
- חומרה שכוללת כרטיס לבקרת דלת מחשב מרכזי. 12.2.10.11

גלאי רדאר

- לכינסה וליציאה גלאי רדאר משולב עם וילוון בטיחות דגם z 365 gc של חבי geze נושא אישור "משרד התקשורות". 12.2.10.12

אגפים נגררים

- פרופילי האגפים הנגררים יהיו מסדרת ESG תהיה כדוגמת תוצרת GEZE עם שולב מקורי לאטימה בנקודת ההשקה עם הפתח ע"י אטם מתיפוס "סנפир". 12.2.10.13
- פרופילי הדלת יהיו בעלי פתרון אטימה בנקודת המפגש בין האגפים הנגררים באמצעות אטמים במפגש כמור וקעור . 12.2.10.14
- móvel רצפה מובנה וسمוי בפרופיל התוחתון לכל אורכו , הנitinן להחלפה ללא צורך בפרק האגן הנגרר. 12.2.10.15
- מסילת רצפה שקופה , מוביל אוקולון עם מפחית חיכוך מובנה . 12.2.10.16
- מנועלי רצפה מובנים בפרופיל התוחתון של האגן הנגרר. 12.2.10.17

זכוכית

- זכוכית רבודה בעובי 6+1.52+6 מ"מ לפחות . 12.2.10.18
- זיגוג במישור פני הפרופיל ע"פ תקן .FINGER safety . 12.2.10.19
- סרגלי זיגוג הצד אחד בלבד . 12.2.10.20
- דלת נגררת אוטומטית חד כנפית 7D** 12.2.11
- הדלת תהיה בעלת 1 כנף נגררת עם מנגנון ופרופילים תהיה כדוגמת תוצרת GEZE גרמניה . 12.2.11.1
- גם הדלת ESG כדוגמת תוצרת GEZE גרמניה . 12.2.11.2
- הדלת כוללת קורה אופקית מפרופיל עמוד קיר מס' אשר נדרש לתליית מנגנון עליון בהתאם לתכנון המציג'ב. הקורה תחוור לעמודי קיר המס' באמצעות "סליב" מרוטך עם ארגון לעמודים . 12.2.11.3
- המציג'ב. הקורה תחוור לעמודי קיר המס' באמצעות "סליב" מרוטך עם ארגון לעמודים . 12.2.11.4
- מנגנון :**

- המנגנון כולל כל המרכיבים יהיה עמיד סביבה קורוזיבית ימית חמורה . 12.2.11.5
- מערכת הנעה לעבודה מאומצת תהיה כדוגמת תוצרת GEZE גרמניה מדגם EC DRIVE בעלת כושר נשיאה של עד 120 ק"ג (משקל הכנף) . 12.2.11.6
- אישור "מכון התקנים הישראלי " למערכת ההינע בתחום נמוך . 12.2.11.7
- פיקוד מיקרופוסט/or, מנגנון החזרה עצמית במקורה של פגעה בגוף זר . 12.2.11.8
- תא פוטו אלקטרי להגנה . 12.2.11.9
- מכסה מקורי לפתיחת צירית של 180 מעלות עם עזרי תמיכת פתיחה מובנים במנגנון . 12.2.11.10
- בורר מצבי עבודה דיגיטלי 6 מצבים כולל פונקציה להצפנה שימוש . 12.2.11.11
- סוללה לפתיחת חרום במקורה של הפסקת חשמל / להפעלה רצופה עד כ- 30 ד' . 12.2.11.12
- יח' ניתוק אוטומטי בפתיחת הלהה . 12.2.11.13
- מנועול אלקטרו מכני מובנה במנגנון + ידית נטרול . 12.2.11.14
- על המנגנון לכלול אמצעי חומרה למערכת PC לבקרה על המנגנון (פתחה/סגירה-מהירות). 12.2.11.15
- חומרה שכוללת כרטיס לבקרת דלת מחשב מרכזי . 12.2.11.16

<u>גלאי רדאך</u>	12.2.11.17
לכניתה וליציאה גלאי רדאך משולב עם וילון בטיחות דגם z 365 gc של חב' geze נושא אישור "משרד התקורת".	
<u>נעילה נגד פריצה</u>	
מנעל אלקטרו-מכני combi look (המבעץ בפעולה אלקטרו-מכנית נעילה גיריה וגם נעילה של הפתיחה הצרפתית לבלה) + דידת לניטROL במשיכת.	12.2.11.18
סוללת גיבוי לשחרור הנעילה בהעדך מתח חשמלי .	12.2.11.19
<u>אגף נגרר</u>	
פרופילי האגף הנגרר יהיו מסדרת GE 50 תהיה כדוגמת תוצרת GEZE עם שולב מקורי לאטימה בנקודות ההשקה עם הפתח ע"י אטם מטיפוס "סנפיר".	12.2.11.20
פרופילי הדלת יהיו בעלי פתרון אטימה בנקודות המפגש בין האגפים הנגררים באמצעות אטמים במפגש כמורן וקעור.	12.2.11.21
МОBILE רצפה מובנה וسمוי בפרופיל התחתון לכל אורכו , הנitinן להחלפה ללא צורך בפרק האגף הנגרר.	12.2.11.22
מסלול רצפה שקופה , מובייל אוקולון עם מפחית חיכוך מובנה .	12.2.11.23
מנעל מרכזי עם לשון נופלת מובנה בפרופיל מרכזי של האגף הנגרר.	12.2.11.24
<u>זכוכית</u>	
זכוכית רבודה בעובי 6+1.52 מ"מ לפחות.	12.2.11.25
זיגוג במישור פני הפרופיל ע"פ תקן FINGER safety .	12.2.11.26
סרגלי זיגוג הצד אחד בלבד.	12.2.11.27
<u>דלת זכוכית נאסתט 8D</u>	12.2.12
הדלת כוללת 4 אגפים נאספים.	12.2.12.1
יצור הפריט יותאם להוראות יצרן מערכת הדלת.	12.2.12.2
הדלת תהיה דוגמת דלתות נאסתט של חב' HSW-G DORMA עם פרופילי אטימה בהיקף מסדרת LINE או שו"ע.	12.2.12.3
הדלת כוללת קונסטרוקציה אופקית עליונה מאלומיניום נושא לדרך חיבור מסילה עליונה של הדלת וכל האביזרים הנדרשים לתפקוד הדלת.	12.2.12.4
כל האביזרים הדלת יהיו עשויים אלומיניום או פלייז או נירוסטה 316 לפחות.	12.2.12.5
זכוכית בכל האגפים שקופה מחוסמת בעובי 12 מ"מ עם פיאות מלוטשות עם הברקה.	12.2.12.6
<u>חלון חזזה</u>	12.2.13
חלון יכלול חלק עליון חלון חזזה בעל 2 או 3 כנפיים מזוגגות נגררות .	12.2.13.1
החלון יהיה בעל פרופילים עם THERMAL BREAK .	12.2.13.2
מערכת פרופילים של החלון - אורך של חב' אלובין שי"ע מאושר.	12.2.13.3
החלון יורכב בתוך סרגיג פרופילי קיר מסך .	12.2.13.4
סף החלון ירוטק אל פרופיל אופקי של קיר המסך באופן יציב. אין להחדר ברגים דרך אזורי הסף המשמשים לניקוז מים. יש ליצב את סף החלון באמצעות פרופיל U או זוויתן מאלומיניום.	12.2.13.5
הרכבת החלון בפתח תבוצע ע"י ברגי נירוסטה לא מחליידה ולא מגנטית בהתאם לדרישות ת"י 4068 : מרחק מהפניות עד 20 ס"מ, מרחק בין הברגים - עד 50 ס"מ. ברגי עיגון החלון יהיו מיתדים בעלי קווטר לפחות 8 מ"מ. השוכר יבצע הידוק חורי הקיר הבוני עם דבק צמנטי על בסיס PVA למניעת שליפת הברגים עקב התפזרות הקיר.	12.2.13.6
יצור החלון יותאם לדרישות ת"י והוראות יצרן הפרופילים .	12.2.13.7

סף החלון יבוצע מפרופיל חלול דרכו ינוקזו המים כלפי חוץ. הסף יורכב על פרופיל מוגבה למפלס בטיחותי בהתאם לתוכנו המצ"ב.	12.2.13.8
חרור ניקוז בסף החלון יהיו מרכזי בעלי פינות מעוגלות ומידותיו תאפשר ניקוז מים מושלם. החור יבוצעו עם מבלט מתאים בהתאם להנחיות יצרן המערכת.	12.2.13.9
אין להחדר בריגים דרך אזורי הסף המשמשים לניקוז מים.	12.2.13.10
שולי החלון יכללו שלב מחזק פנימי.	12.2.13.11
בין המזוזות לבין הסף ובין המשקוף לבין רפידה של EPDM מוקצה אשר תפקידה לאטום את המשקוף שבין הפרופילים. אל תוך קצוות פרופיל הסף יוחדרו פיסות של EPDM מוקצת אשר יאטמו בעזרת עיסת סיליקון אל הדפנות הפנימיות של הפרופיל כך שייווצרו שני פקקים האוטמיים את חלל הפרופיל.	12.2.13.12
مبرשות אטימה יהיו מברשות יצוקות, בעלות סנפיר פלסטי הבולט עד 2 מ"מ מעל גופה הזרפים, יותקנו באגפים.	12.2.13.13
אטמיים בפרופילי החלון, בשולבים ובמסגרת הכנפיים יהיו אטמיים יצוקים דו-קומפוננטים תוציא' חב' SCHLEGEL-GIESSE או ש"ע מאושר.	12.2.13.14
אטמי הזיגוג יהיו עשויים EPDM ועוביים לא יפחת מ - 2.5 מ"מ.	12.2.13.15
בכל כנף יותקן זוג גלגים כפולים מתכונניים מתאימים עד משקל כנף 200 ק"ג;	12.2.13.16
גלגים בכנפיים יותאמו למשקל ומידות הכנפיים כך שתאפשר הזזה קללה ללא מאץ יתר.	12.2.13.17
הגלאגים יהיו בעלי מסבים כדוריים סגורים וממולאים במשחת סיכה (גריז). הגלאגים יהיה ניתן לפירוק ולהחלפה ללא צורך בפירוק מסגרת האגף. בכל גלגל יהיו צמד גלאגים מותקנים על גבי גשר המחבר בציר אל בין הגלגל באופן שיבטיח מגע רצוף של כל ארבעת הגלגלונים עם המסילה בכל עת.	12.2.13.18
כיסוי הפלסטיק המכיסים את החריצים ואת ראש הבריגים באגפים יהיו מחזקים במקום באופן יציב.	12.2.13.19
בחalon יהיו כולאים מעל שני אגפים הנגררים, שמונעים את אפשרות עקירותם מנטיביהם.	12.2.13.20

נעילה

פירוט אbiziri נעילה :	12.2.13.21
בכל כנף סגר שטוח עשוי אלומיניום + 2 לשוניות נעילה. הסגר יהיה עשוי אלומיניום בגמר אנדיז'	12.2.13.22
טבי זחה לגמר הפרופילים.	
בכנף חיצונית יורכב סגר כנייל בעל צילינדר לנעילה למזוזות. כנף חיצונית מתוכנת לפתיחת ניקוי בלבד.	12.2.13.23
במסלול החלון ירכיבו 2 סטופרים ניתנים לפירוק עשויים יציקת אלומיניום למניעת פגיעהocab והגבלת פתיחה עפ"י החלטת המזמין. הסטופרים יפורקו לצורך ניקוי.	12.2.13.24

<u>רפואיות קבועות R1</u>	12.2.14
רפואיות קבועות יהיו כדוגמת מערכת A16 של חב' אקסטול או ש"ע.	12.2.14.1
צפיפות פרופילי הרפואיות תהיה 5 ס"מ. לא יהיו קיטועים בפרופילי הרפואיות לכל רוחב הפתח.	12.2.14.2
ה רפואיות יורכבו במסגרת אלומיניום של חלון סמוני ממערכת קיר מס' . חיבור פיננות המשקוף יהיה ב-45° ויעשה באמצעות פיננות קשר מתאימות. קווי ההשקה בין חלקי המשקוף יהיו ללא בליטות ורוחחים.	12.2.14.3
פיננות משקוף של מסגרת חלון סמוני יהיו אוטומים עם סרט בוטילי מצופה כדוגמת פויל אלומיניום בעובי 1.5 מ"מ תוכי חב' SCAPA או ש"ע מאושר.	12.2.14.4
לצורך חיזוק פרופילי הרפואיות יבוצע חיזוק פנימי מהצד הפנימי. מרחק מרבי בין החיזוקים יהיה 50 ס"מ. אל הפרופיל האנכי יוחברו פרופילים להידוק הרפואיות.	12.2.14.5
מהצד הפנימי של הרפואיות תורכב רשת קבועה נגד יתושים שתבטיח הגנה מושלמת מפני חדיות מעופפים, חרקים וציפורים פנימה.	12.2.14.6
חרורי ניקוז בסף היחידה יבוצעו עפ"י הנחיות יצור חלונות סמוניים.	12.2.14.7
חלון הרפואי יהיה אטום לחדיות מים פנימה.	12.2.14.8
<u>רפואיות קבועות R2</u>	12.2.15
פרופילי רפואיות יהיו כדוגמת פרופיל אופקי חלול 1.5/70 של חב' "חצרות אגדוד" או ש"ע מאושר.	12.2.15.1
צפיפות פרופילי הרפואיות תהיה 6.5 ס"מ. לא יהיו קיטועים בפרופיל הרפואיות לכל רוחב הפתח.	12.2.15.2
ה רפואיות יורכבו בין פרופיל 20/100 אלומיניום.	12.2.15.3
בפרופילים 20/100 יבוצע חיתוך ליזיר עברו פרופילי הרפואיות. החיתוך יהיה מדוקן לפי חתך פרופיל הריפה.	12.2.15.4
פרופילים אופקיים 20/70 יהיו חבקים בין הפרופילים 20/100.	12.2.15.5
מסגרת הרפואיות תחבר לסדרת פרופילי קיר מס' .	12.2.15.6
מהצד הפנימי של הרפואיות תורכב רשת קבועה נגד יתושים שתבטיח הגנה מושלמת מפני חדיות מעופפים, חרקים וציפורים פנימה.	12.2.15.7

תאריך: _____

**הוראה לחיבור חשבון**

סמן בנק	מספר חשבון בנק	סוג חשבון	קוד מסלקה
סניף בנק			

סמן בנק	מספר חשבון בנק	סוג חשבון	קוד מסלקה
סניף			

לכבוד
בנק
סניף
כתובת הסניף _____

1. אני הח"מ _____
שם בעלי/י החשבון כמפורט בספרי בנק _____
כתובת _____
רחוב _____ מיקוד _____
עיר _____ מס' _____
מספר זהות / ח.פ. _____

נותן/ים לכם בזאת הוראה לחיבור את חשבוןנו/נו הנ"ל בסביבכם, בגין **חיבור דמי שירותים תקופתיים** בסכומים ובמועדים שiomצאו לכם מדי פעם בפעם באמצעות מגנט "אוצר מפעילים בע"מ" כמפורט מטה ב"פרטי הרשאה".

2. ידוע לי/נו כי:
 א. הוראה זו ניתנת לביטול ע"י הודעה ממני/ מייתנו בכתב לבנק **אוצר מפעילים בע"מ** שתכנס לתוקף יומם עסקים אחד לאחר מרtan ההודעה לבנק וכן, ניתנת לביטול עפ"י הוראת כל דין.
 ב. אהיה/ נהייה רשאי/ם לבטל מראש חיבור מסוים בלבד, שההודעה על כך תימסר על ידי/נו לבנק בכתב לפחות יומיים אחד לפני מועד החיבור.
 ג. אהיה/ נהייה רשאי/ם לבטל חיבור, לא יותר מעתעים ימים ממועד החיבור, אם אוכיח/ נוכיח לבנק, כי החיבור אינו תואם את המועדים או הסכומים שנקבעו בכתב הרשאה, אם נקבעו.
 ד. ידוע לי/נו כי הפרטים שמצוינו בכתב הרשאה ומילויים, הם נושאים שעלי/נו להסדיר עם המوطב.
 4. ידוע לי/נו, כי סכומי החיבור עפ"י הרשאה זו, יופיעו בדף החשבון וכי לא תישלח לי/נו ע"י הבנק הודעה מיוחדת בגין חיבורים אלה.
 5. הבנק יפעל בהתאם להוראות בכתב הרשאה זה, כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת, וכל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען.
 6. הבנק רשאי להוציאני/י מן ההסדר המפורט בכתב הרשאה זה, אם תהיה לו סיבה סבירה לכך, יודיע לי/נו על כך מיד לאחר קבלת החלטתו תוך ציוון הסיבה.
 7. נא לאשר **לאוצר מפעילים בע"מ** בסופה המחויר להזה, קבלת הוראות אלו ממנה/ מאיתנו.

פרטי הרשאה

סכום החיבור ומועדו, יקבעו מעת לעת ע"י **אוצר מפעילים בע"מ** עפ"י הסכם הרשאה.

חתימת בעל/י החשבון _____

אישור הבנק _____

לכבוד
אוצר מפעילים בע"מ
ת.ד. 6041
טל אביב 6106001

סמן בנק	מספר חשבון בנק	סוג חשבון	קוד מסלקה
סניף בנק			

סמן בנק	מספר חשבון בנק	סוג חשבון	קוד מסלקה
סניף			

קיבלו הוראות מ - _____, לכבד חיבורים בסכומים ובמועדים שיופיעו באמצעות מגנט שתציגו לנו מידי פעם בפעם, ואשר מספר חשבון/nם בנק יהיה נקוב בהם, והכל בהתאם למפורט בכתב הרשאה. רשותם לפנינו את הוראות, ונפעל בהתאם כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת: כל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען: כל עוד לא התקבלה אצלנו הוראת ביטול בכתב ע"י בעל/י החשבון או כל עוד לא הוצאה/ בעל/י החשבון מן ההסדר. אישור זה לא פגע בהתחייבותכם כלפינו, לפי כתב השינוי שנחתם על ידיכם.

בכבוד רב,

תאריך _____
בנק _____
סניף _____
חתימה וחותמת הסניף _____

מקור טופס זה, על שני חלקיו ישלח לסניף הבנק. העתק הימנו, ימסר למשלים

ՀԻՒ ԱԲՐԱ, ԹՐԱՆ



ԱՅՍԻ ԿՊԱԾՈ ԽՕՍ, ԵՐԱԿ ԱՎ-ԽԵՐ


24-27 במרץ

הנתקה
ניר סעודי וסבון - סבון
בכל מלחין - אג איר שאלין
עליה דת'ן:

עלים דם
גומי סבון - גומי סבון
ולר חום - זעם 20% מלחין גלני

שלוטות:
אלה רט שאלין


תבנית מטבח / 24-27 מטרים




תבנית
מטבח
1
ב 051
תבנית
מטבח
2




תבנית
מטבח
1
ב 051
תבנית
מטבח
2



אלה רט שאלין



ויהי שם




מתקן קיר / 24-27 דיבר
דיבר טרא נאף - עטנו יבנה
ניר סדרה 100% - צמוד עטנו יבנה
דיבר טרא נאף

א) ל. שטח מוקטן - 45% max
בל. שטח מוקטן - 5% max לאין
השלוט.
(2) גובה שלם - 30% max
אך שטחים.
(1) גובה שלם - 10% max

א) שטח מוקטן.
בל. שטח מוקטן - 30% max
אך שטחים.
א) גובה שלם - 10% max

א) גובה שלם / חיתוך מרוחק



1 2

max.45%


5%

5%

10%

max.30%

10%



2

5006636

19.3.06

5

פומסdemt מס'

מַאוֹשֶׁרֶת

מרחב תכנון מקומי תל-אביב – יפו תכנית מפורטת מס' 3208

נמל תל אביב – הסדרת מבצ'רים

שינויי מס' 1 לשנת 2003 של תוכנית מפורטת 96

שינויי מס' 1 לשנת 2003 של תוכנית מפורטת 242

שינויי מס' 4 לשנת 2003 של תוכנית בנין עיר 58

תכנית זו תקרא תכנית מפורטת מס' 3208 – "נמל תל-אביב - הסדרת מבצ'רים".

שינויי מס' 1 לשנת 2003 של תוכנית מפורטת מס' 96

שינויי מס' 1 לשנת 2003 של תוכנית מפורטת מס' 242

שינויי מס' 4 לשנת 2003 של תוכנית בנין עיר 58

תכנית זו כוללת 6 דפי הוראות בכתב ("להלן הוראות התכנית"), גילון אחד של תשريعת הקרקע בקנאים 1:1250 ("להלן התשריט"). נספח תנוועה מנהה.
נספח א' – נספח בגיןו מנהה הכלול סימון קונטור המבנה הקיים כולל הגובה.
כל מסמכי התכנית מהווים חלק בלתי נפרד ממנה.

תכנית זו חלה על השטח המתחום בקו הכחול והכלל את החלקות הבאות:
ח'ח 1, 8, בגוש 6965, ח'ח 151, 150, 151, 154, 157, 170, 150, 151 וחלקות
84 – 70 – 72 – 146-149, 72 – 70 – 6962, בגוש 1, 9, 10, 36, 75, 76, 1, 9, 10 וחלקות 5-8,
בגוש 6964, וחלקות 1 – 6 בגוש 7458.

בצפון: מתחם אולמות שפך הירקון
במזרחה: אזור מגרשי התעrocה היישנים ורחוב הנמל
במערב: הים התיכון
בדרום: חוף מציצים

כ – 101 דונם.

חברות או צר מפעליים בע"מ

אוצר מפעליים, עיריית ת"א, מדינת ישראל, קרן קיימת.

אליקים אדריכלים בע"מ

לפתח את מתחם נמל ת"א ואולמות שפך הירקון כאזור בילוי, נופש, פנאי וஸחר תוך ניצול המבנים הקיימים והסדרת זכויות הבנייה בהם, בשלב בגיןים עד מועד אישור תוכנית אחרת המבטלת תוכנית זו, כל זאת ע"י:

1. שינוי יעד הקרקע במתחם מ"אזור לא יעד" ו"אזור מיוחד" ל"אזור מסחרי מיוחד" ו"אזור לטיפילתי", שינוי יעד מ"חניה ציבورية" ל"אזור מסחרי מיוחד" ו"אזור לטיפילתי", שינוי יעד

1. שם התכנית:

2. משמעות התכנית:

3. תחולת התכנית:

4. גבולות התכנית:

5. שטח התכנית:

6. יום התכנית:

7. בעל הקרקע:

8. עדץ התכנית:

9. מטרת התכנית:

מְאוֹשֶׁרֶת

2

- מ"זרך" ל"אזור מסחרי מיוחד" ו"אזור לטילת", ושינוי יעוד מ"מגורים" ל"אזור טילת" ול"אזור מסחרי מיוחד".
קביעת תכליות, זכויות בניה והוראות בניה. .2
קביעת זכויות בניה בהתאם לבניה בפועל כפי שמצויה במפת .3
מדידה מיום 18.12.2001
קביעת יעוד קרקע לאזור מסחרי מיוחד אזור טילת ומענה. .4
קביעת השימושים המותרים במבנים בהתאם למדייניות .5
השימושים שאושרה בועדה המקומית.
קביעת עקרונות לשימוש ופיתוח בשטחים הפתוחים. .6
תכנית זו הינה תכנית זמנית וקטובה. תכנית זו תהיה בתוקף 5 שנים מיום מתן תוקף לה, או עד פרסום למתן תוקף לתכנית .7
אחרת המבטלת תכנית זו – המאוחר מבין השניים.
לשנות בהתאם לכך את תכנית מפורשת 96 אשר הודהה למתן תוקף לה פורסמה ביום 3.11.1947 עיתון רשמי מס' 1628 ואית תכנית 242 אשר הודהה למתן תוקף לה פורסמה ואת תכנית בניין עיר 58 אשר הודהה למתן תוקף לה פורסמה בתוספת מס' 2 לעיתון הרשמי, גיליון 976 הלן 4.1.40 "התכנית הראשית".

10. הגדרות:

מבנים קיימים: כמבנים קיימים יוגדרו המבנים המסומנים במפת מדידה שנערכה למתוךם בימי 18.12.2001 ומשמשת רק לאישור כל הבניינים בתחום התכנית שאינם מוגדים בתכנית.
לענין תכנית זו, הביטויי "קיים" "על פי התכנית" וודאיים מתייחסים למצב המבנים כפי שהוא מתווך במפת המדידה.

11. אזורי יעוד:

השטח הצבע בצבע אפור עם מסגרת סגולה וכטומה, הוא אזור מסחרי מיוחד וחולות לגבי ההוראות הבאות:

11.1.1. תכליות מותירות:

בתים אוכלים, מסחרי קמעוני בchnioot עד 200 מ"ר שטח עיקרי למעט חנויות למוכר מזון ששתחן לא עליה על 100 מ"ר שטח עיקרי, סטודיו וగלריות לאומנות, מתקני שעשויים, מודуни צילחה וספרטימי, בתים מלאכה לכלי שיט (המשמשים לספרט ימי) עיגנו ציבורית (אטטרון, קולנוע, אולמות קונצרט, אולמות אירופיים, דיסקוטקים, אולמות ריקודים, ועוד) – בתוך המבנים בלבד.
 משרדים, מחסנים וশימושים נלוויים אחרים וזאת רק כנדרש לעסקים הפעילים במקום.
לא יותר עיסוקי מלאכה נייצגר, כמעט שירות עוזר לבני שיט וספרט ימי שיפלו בOGLE בלבד.
כמו כן יותר התכליות המותרות ביעוד אזור טילת כאמור להלן, אשר ניתן לבצע בתוך המבנים הקיימים.

11.1.2. זכויות בניה:

על ידי השטח התחום בקונטור המבנים הקיימים בהתאם לנספח א'.
כמו כן תותר הקמת יציע / קומה נוספת בקונטור הבניין הקיים בלבד.

11.1.3 גובה:

גובה הבניין הקיים הוא הגובה הסופי של הבניין כפי שופיע בנספח א' תומר הבלתי חלקיים מגמות ו/או קירות המבנה לצורך הסתרה ו/או אוורור מערכות ומתקנים טכניים. גובה הבלתי לא עליה על 1.2 מטר מגובה הקיר או הג הקיים, ולא עליה על 1/3 משטחו של הג הקיים, אלא אם נדרש אחרת מסיבה של עיצוב אדריכלי באישור מהנדס העיר. הבלתי בקירות קיימים יהיו בהמשך לקירות חזית המבנה. בליטות בוגנות שטוחים יהיו בליטות שטוחות ובוגנות משופעים בליטות משופעות על פי כיוון שיפועו הולך.

11.1.4 קוי בניין:

קווי הבניין יהיו בקונטור הבניינים הקיימים. יותרו בליטות של עד 40 ס"מ סביב קונטור הבניין הקיים למטרות חיזוק הבניין הקיים בלבד שייחו חלק אינטגרלי מחזית הבניין המוצעת. למטרה זו יותרו שינויים בקו חזית הבניין בתחום המופיע בקו מרוסק בנספי הבניין.

11.1.5 הוראות נוספת:

כל המתקנים ובכל זה: מערכות מיזוג אויר, חדרי אשפה, מתקני חשמל, מתקני תקשורת וכל מערכות אחרות, יהיו במסגרת קונטור הבניין הקיים. לא תותר הצבת כל סוג מתקנים מחוץ לקונטור הבניין למעט ארכובות, מינדים וצינורות פליטה וייניקת אויר, וזאת באישור מהנדס העיר. מתקנים טכניים יוסתרו ויחופו עפ"י הנחיות ובאישור מהנדס העיר או מי מטעמו. כל בניה במסגרת התכליות-המוטרות תוגש עם תוכנית עיצוב אדריכלית שתפרט את החומרים, הגבהים, הפרטים לאישור מהנדס העיר או המושך מטעמו. גובה הבניה בכל שטח התפנויות מוגבל. אין להקים ו/או להפעיל בתחום התכנית מתקנים קבועים או אריעים בגובה העולה על 15 מ' מעל פני הקרקע ללא תאום מראש עם מנהל התעופה האזרחית.

11.2 אזור נמל (מעגנה):

השטח הצבוע בצלע לבן עםLOCINS בתכלת הוא אזור נמל (מעגנה) וחלות עליו ההוראות הבאות:

11.2.1 תכליות מותרת:

יותרו שימושי ספורט, ימי, עיגנת סירות מסוימים, לא יותר אטרקציות ימיות על גבי דוברות ואנו רפסודות זמניות או קבועות בשטח בריכת המים לשימור.

11.2.2 זכויות בנייה:

לא תותר בניה כלל כמעט כל הדרוש לחיזוק ותחזוקת המזחים והרציפים הקיימים. לא תותר הרחבת המזחים והרציפים אלא לצורך שיקום מזחים קיימים ובהתקساس על חוויד הנדסית. ובתואם עם הועדה המקומית לתכנון ובנייה.

11.3. אזור טילת:
השתח הצבע בצבע כחול בתחום כהה הוא אזור טילת.

11.3.1 תכליות מותרות:
יוטרו דוכנים, פרגولات, אמצעי הצללה, אזיוי חניה, כבישים פנימיים, שוקיים ניידים, בתיה קפה פתוחים, פארקים, וمسעדות פתוחות, תחנות טרנספורמציה זירות, שערים, מדריכי עץ, בטון, אבן, אספלט ומדריכים מחומרים אחרים, אלמנטי מים דקורטיביים, מזרקות, עמודי תאורה ובלבד שישמר רצף להולכי רגל לא מכשולים (למעט ריחוט רחב), לאורך קיר הימ ברוחב של לפחות מ- 7 מ'.

לא יוטרו שוקיים קבועים, לא יוטרו שערים או גדרות בתחום הטילת. לא יוטרו מתקני ספורט אלא רק מתקני שעשויים פתוחים ולא מגדרים, פרט למתקני ספורט וเสาים בגיזור חלקו זמני בלבד לאירוע תחום זמן.

למעט מול מבנים 26 – 28 בהם הרוחב לא יפחות מ- 4 מ' זו את לתקופת בניינים עד לשיום החוזה הקיים בין אוצר מפעלי ים לבין השוכרים במרקשים 26 – 28. עם תום החוזה האמור, רוחבה של הטילת יהיה 7 מ' ללא כל בניית פרט להצבת ריהוט רחב.

בשטח הטמון לעגנה מצפון, רוחבה המינימלי של הטילת יהיה גדול מ- 7 מ'.

בנוסף, הוועדה המקומית תהה רשותה להתריר חזרי אשפה, דחסנים, חזרי גנרטורים וכי' בהתאם לתוכנית פיתוח שתואשר ע"י הוועדה המקומית, ובבלבד שייהיו צמודים לבניינים קיימים או בבנייה תת קרקעית.

12. הוראות נוספות:

תוכן תוכנית פיתוח לאישור הוועדה המקומית לאזור הטילת בתנאי להוצאת היתר בניה. תוכנית הפיתוח תקבע את מיקום אמצעי הצללה, אזיוי חניה, כבישים פנימיים, שוקיים ניידים, בתיה קפה, פארקים, וمسעדות פתוחות, תחנות טרנספורמציה זירות, שערים, מדריכי עץ, בטון, אבן, אספלט ומדריכים מחומרים אחרים, מתקני שעשויים, אלמנטי מים דקורטיביים, מזרקות, מתקני ספורט וכי'.

בתוכנית הפיתוח יובטח הקשר בין כל חלקו הנמל, לרבות אלה שבבעלויות החברה לפיתוחה ת"א. בתוכנית הפיתוח תציג את רציפות מעבר הולכי רגל בין מתחם נמל ת"א למתחמים הגובלים בו מדרוס, מזרח וצפון. דוכנים, שוקיים מתקנים נלוים של בתיה קפה, יוקמו לאחר שיוכחה להנחת דעת מהנדס העיר לעת הוצאת היתר הבניה כי אינם מפריעים לקיומה של הטילת ותנווה הולכי רגל. מתקנים טכניים ישולבו ככל הנימין בבניה הקיימת ו/או יהיו תת קרקעיים. מערכת התאורה בתחום התוכנית תותקן באופן שימנע סנוור לכיוון מסלול שדה דב ולכיוון אזור הפעולות התעופתיות בהמשך של ציר מסלול התעופה לכיוון דרום.

מְאוֹשֶׁרֶת

5

13. תנוועה וחנינה: הסדרי תנוועה וחנינה, פריקחה וטעינה יהיו באישור אגף התנוועה בעיריית ת"א יפו.

שער החרום בין תחומי נמל ת"א-למתחם גני התעරוכה יהיו זמינים ופריקים ויהיו פותחים למעבר רכב חרים ובטחון ולהולכי רגל, רוכבי אופניים, בשעות הפעילות של המתחם.

14. תנאים לממן היתר בניה:

1. אישור הוועדה המקומית לתוכנית פיתוח למתחם נמל ת"א.
2. הכנת תוכנית תנוועה וחנינה למתחם באישור אגף התנוועה בעיריית ת"א יפו.
3. הבחתה ביצוע הרישת מבנים, גדרות וסככות שאינן תואמים את תוכנית הפיתוח.
4. הכנת חוות"ד-סבירתיות שתאפשר ע"י השירות לאיכות הסביבה, בעיריית ת"א יפו ותציג את הפתרונות לנושא המערכות המכניות, וע"ז זהו א.օיר, וטיפול בשפכים.
5. אישור השירותים לאיכות הסביבה בעיריית ת"א יפו להיתר המבוקש, כולל היתר להרישה והתייחסות לפניו חומרניים מסוימים כגון אסBEST וכד,
6. אישור מנהל רשות העתיקות כמתחייב ובכפוף להוראות חוק העתיקות התשל"ח – 1978.
7. הגשת נספח אקוסטי שיאשר ע"י השירות לאיכות הסביבה בעיריית ת"א – יפו ורשות שדות התעופה האזרחית בהתאם לשימושים המבוקשים, בשים לב למוגבלות הרעש שדה התעופה דב מטיל על מתחם התוכנית.
8. חיבור המבנה למערכת הביוב העירונית וניתוק מבורות ספיגה ואו ברוות רكب באמ קיימים.
9. תנאי להקמת חזורי אשפה, דכנסים וחזורי גנרטורים באזורי הטילית יהיה כאמור בסעיף 11.

15. תנאים לממן תעוזת גמר:

ביצוע התנאים לממן היתרי בניה.

16. הוצאת תוכנו ופיתוח:

הועדה המקומית רשאית לגבות את הוצאות התוכנית.

17. יחס התוכנית לתוכנות תקפות:

על תוכנית זו תחולנה הוראות התוכנית הראשית. במידה ותהייה סתירה בין הוראות התוכנית הראשית להוראות תוכנית זו, תכרענה הוראות תוכנית זו.

18. תוקף התוכנית:

תוכנית זו תהיה בתוקף 5 שנים מיום מתן תוקף לה, או עד פרסום לממן תוקף לתוכנית אחרת המבטלת תוכנית זו – המאוחר מבין השניים.

מְאוֹשֵׁר וּתְ

6

אישורים: 19.

חתימת המתכנן:

אליקים אדריכלים בע"מ

גנשוויל הדרנייט מתחוז תל-אביב
חוק תכנון והבניה תשכ"ה - 1965

אישור תכנין מס' 3208

חומרה המחויזת לתכנון ולבניה החלילית

בזאת 15.11.04 לאשר את התוכנית.

גילה אוירון

מנהל מינהל התכנון קייר החוזה ומחוזות

23.3.06 ס.א. נ.ס.

חתימת בעל הקרקע:



חתימת הוועדה:


הוועדה המקומית לתכנון ולבניה תל-אביב - יפו	
שם התכננית: 3208 תכנין מס' "גמל ת"א - הסדרת מצב קים"	
הומלצה לממן תוקף (לאחר דין בחתנדויות):	
תאריך:	14/07/2004 פרוטוקול 20-ב' החלטה 4
"	"
"	"
"	"
אישור לממן תוקף כי הוועדה המחויזת לתכנון ולבניה	
תאריך:	15/11/2004 ישיבת מס' 858
"	"
מנהל האגף מהנדס העיר גנדי-גבנדי/יור'ם ועדות המשנה	
תאריך:	10/11/04 <i>[Signature]</i>

מדיניות שימושים למתחם יריד המזраח ונמל ת"א - עדכון מדיניות

מטרת הדיוון: עדכון מדיניות שימושים למתחם יריד המזраח ונמל ת"א

מסלול: ועדה מקומית

מיקום: מתחם יריד המזраח ונמל ת"א מצויים בקצה הצפון מערבי של רובע 3, גובלים בנחל הירקון בצפון הים במערב ובביש התערוכה מדרום.



גוש/חלוקת: (נמל ת"א ויריד המזраח)

גוש/חלוקת	חלוקת	חלוקת	גוש/חלוקת
31,81-, 9,29 ,93,95,97-100 75,76 ,10	,28,30 -25 ,1-8 ,77-79 ,33-74 ,94,96,102 84 ,75,76		6964
2,6	1,8		6965
,150-151 170 ,154,157	146-149 ,70-72		6962
	1-6		7458

שטח קרקע: כ – 165 דונם

מתכנן: מחלקת תכנון מרכזו – אגף תכנון העיר וחברת אתרים

יזם: חברת אתרים, ועדה מקומית לתכנון ובנייה ת"א יפו

עלות: רמי'י בהסים חכירה לחברת אטרים. הפיקע שאר אוצר על שטח של כ – 220 דונם לטובת חברת אטרים משנת 1973.

רקע היסטורי

יריד המזרח של שנת 1934 היה היריד השישי במספר שהתקיימים בת"א. טקס הפתיחה נערכ ביום 26/4/1934 במעמד ראש העיר דאז מאיר דיזנגוף והנציב העליון גנול ווקופ. היריד התקיים במשך חודש וחצי ומספר המבקרים בו עלה על 600 אלף איש. (הישוב בארץ באותה עת מנתה פחות מ – 200 אלף איש). תכנית האב ליריד המזרח הוכנה ע"י אדר' ריכרד קאופמן, תוכנו וניהול מבני היריד נעשו ע"י האדריכל אריה אלחני והמהנדס וולי ולטש. תוכנו בתני היריד הופקדו בידי מיטב האדריכלים שעשו בארץ בתקופה זו ביןיהם אריה אלחני, ריכרד קאופמן, יוסף נויפלד, אריה שרון, גניה אורברוק ועוד. הקמת המתחם הייתה אירוע מיוחד ורב חשיבות ביישוב של א"י דאז, גודל המתחם (כ – 100 דונם) אופי התכנון, מספר המבנים הגדול איות התכנון והבנייה מהווים ציון דרך בעיצוב הסגנון הבינלאומי של ת"א. ליריד של 1934 הייתה הצלחה מדינית וככלכלית. תיירים, משלחות רשמיות מהמדינות המשתתפות, צרי פרלמנט בריטים, ראשי קהילות עסקני ציבור וב בעלי הון ביקרו ליריד.

מאורעות 1939-1936 היוו את הסיבה העיקרי לדעיכת המתחם. המבנים נמסרו לחברה לפיתוח תל אביב, במבנים נקלטו פליטי יפו ואוכלסו במפעלים ובתי מלאכה. גם הקמת נמל ת"א ממערב למתחם תרמה להדרדרותו של המתחם בכללותו ופגעה בתפקודית וארכיטקטונית בבניינים עצם. במשך השנים נכנסו למתחם שימושים של מסגריות, נגריות, בתים אריגות, מוסכים וכו'. המתחם הפך לאזור תעשייה ומסחר. (מתוך תיק התעודה שהובן בשנת 2007 עבור עיריית ת"א יפו – מחלוקת השימוש ע"י אדר' אמנון בר אוור).

נמל ת"א – נבנה בשנת 1936 כתגובה למאורעות הפלישה ביפו. היישוב היהודי החליט על הקמת נמל עברי בארץ ישראל באופן כזה שלא יהיה תלוי בנמל יפו המופעל על ידי התושבים העربים. בשנה זו יצאה משלחת שכלה את מהנדס העיר דאז, מר שיפמן (יעקב בן סירה) ונציגים של בנק פלשתינה וראשי היישוב היהודי. הם פסעו לאורך חוף הים עד שהגיעו לפיסת הקרה ששכנה בצמידות לשטיחי יריד המזרח. שטח הנמל נבחר במקומות מיוחדות עקב העובדה שהיא יכולה להסמכ על בניין יריד המזרח שהיה כבר קיימים ולא משומש יתרונוטיו הפיסיים של המוקם. בינואר 1937 יצא הסchorה הראשונה מהנמל שכלה שחורה רקלאית ביחס לתפו Jaffa שיצאו הפעם מנמל תל אביב. הקמת הנמל הייתה מבעץ ציוני ויצא דופן והכספים להקמתו באו גם ממוקורות פרטיים שרכשו מנויות למו"ז של הנמל. עד היום מנויות אלה נמצאות בידי הציבור אשר לעתים מגע לשערי הנמל במטרה לפינוי אותם. חברת אוצר מפעליים שהיא כיום חברה ממשלתית המנהלת על ידי רשות החברות הממשלתיות היא החברה אשר יסדה את הנמל וגם מפעילה אותו עד היום. יד המקהלה הואה שבאותה שנה בחודש אוקטובר, על פי החלטת הים בחלקו הצפוני מערבי של הנמל. יד המקהלה הואה שבאותה שנה לנמל שוקם הנמל והפק מאזר מזונה מושלה, חדל נמל תל אביב לתקן לנמל וזאת לרוגל השקתו של נמל אשדוד. שטח האדמה של נמל תל אביב מוגדר עדין עד היום כנמל. בשנת 2000 עם מינוי הנהלה חדשה לנמל שוקם הנמל והפק מאזר מזונה בפתחי העיר לאזר בילוי ח' ושוקק הנמצא בלב הפעילויות התרבותית והמסחרית של העיר. (מתוך חומר שהובן על ידי אדריכל נמל ת"א – צדיק אלקיים).

מצב השטח בפועל:

בחצי האי הירקוני חמישה אזורים שונים: נמל תל אביב, יריד המזרח, צפון הנמל, שטח ציבורי פתוח לאורך הירקון, עורף הנמל. אזורים אלו מותפיינים בהיסטוריה בנייה הנושאת ערכי מורשת אדריכליים, תוכנוניים, אורבניים, נופיים ותעשייתיים, ולהם זהות עירונית ומאפייניBINYOVI ופיתוח ייחודיים.

בחצי האי הירקוני מתקיימת בעיקר פעילות מסחר בילוי ופנאי הנושאות אופי כלל עירוני ומאופיינית בתנודתיות גבוהה במהלך השנה. הפעילויות האינטנסיבית מתקיימת בעיקר בסופי השבוע ובחופשות, בשאר ימות השנה בעיקר בשעות אחר הצהרים ובערב. במהלך היום תנועת המבקרים דלילה.

בשטח קיימים כ- 44,000 מ"ר בניה قيمة, מותוכם כ- 60% למסחר:

- באזרו יריד המזרח קיימים כ- 26 מבנים בשטח בניוי של כ- 18,000 מ"ר, המושכרים לכ- 60 עסקים שונים ביניהם משרדי חבי אוז כמו כן פועלים במקום חניות, מסעדות, עינוג ציבורי, בילוי וצדומה.

- באזרו נמל תל אביב קיימים כ- 24 מבנים בשטח בניוי של כ- 24,600 מ"ר, המושכרים לכ- 80 עסקים מתחומי האוכל, אופנה, בריאות, תקשורת, אולמות אירועים וככמים, מועדונים וחניות.

- שטח מעגנת הנמל הוא כ-12 דונם ועומק המים המרבי הוא כ-1.5 מ'. המעוגנה, שנשתמרה ברובה, איננה פעילה.
- באזור צפון הנמל (מחסני שפך הירקון) קיימים שלושה מבנים מחסנים בשטח בניו של כ-6,200 מ"ר המושכרים לעסקים שונים, ביניהם 3 אולמות המשמשים לאירועים, למסחר, הסעה ובילוי.
- שטח ציבורי פתוח לאורך הירקון משמש לפעילויות פנאי ונופש- גני משחקים, גינה ציבורית, ומגרש חניה.
- אזור עורך הנמל מאופיין בשני מבנים המשמשים לתעסוקה כאשר הגישה אליהם היא מתווך הנמל. ישנה מגוון מגוריים עם מסחר בקומת הקרקע עם חזית ראשית לרוח' הירקון ולרחוב יורי הטיירה.

נגישות וחניה

התנוועה, נגישות וחניה מהווים את אחד החסמים העיקריים העיקריים הקיימים בחטיבת קרקע זו. המרחב כולל מופעל ביום על ידי טבעת שתחילה בצומת דיזינגוף, וסיומה ברחוב כב' יורי הטיירה. אורך הכביש הטבעתי כ-1.3 ק"מ. קשיי תנוועה הקיימים יכולים בכניות וביציאות נוגעים לכלי רכב ממונעים, לתנועת הולכי רגל ורוכבי אופניים מהאזורים המבונים הסמוכים אל תוך המרחב. למרחב 3 כנישות ראשיות לרכבם: כניסה ראשית מכיכר פלומר בהמשך לרוח' דיזינגוף; כניסה מצומת רחובות ירמיהו והירקון; כניסה מרוח' הנמל בצד הדרומי. למרץ זה מתוספים שני נשרי הולכי רגל ואופניים בצפון גשר ווקופ, ובזמן גשר התערכוה החדר החדש המחבר את השטח למגרש החניה המזרחי. חיים קיימים בשטח התכנון כ-1000 חניות. כל החניות בתחום חצי האי הירקוני הם בתשלום ומבוקרים.

מסביב ובסמוך לאתר כ- 1570 חניות כאשר 70 חניות שייכות לחוף מציצים (בעתיד יהפכו ל- 80 חניות עפ"י תכנית חוף מציצים) ו- 1500 בחניון רידינג (בעתיד יהפכו ל- 1000 חניות מתוך 2500 מכוח תכנית רוח' אבן גבירול).

מצב תכנוני קיים:

על מתחם נמל ת"א ואולמות שפך הירקון חלה תכנית "תא' 3208 נמל ת"א". תכנית זו הסדירה את שטחי הבניה וקבעה את השימושים המותרים: מסחר, מסעדות, סטודיו וגלריות, מתקני שעשויים, מועדוני ציליה, עיגוג ציבורי, אולמות אירועים, דיסקוטקים ועוד.

במתחם יריד המזרח חלה תכנית מפורטת 96. על פי תכנית זו החלק הדרומי של מתחם יריד המזרח מיועד ל"אזור מיוחד" ודרךים, והחלק הצפוני הינו לא יעוד ולא זכויות בניה ומוגדר כ"אדמות ממשלה". באזור המיחוץ מותרים: אחסנה, שירותים אדמיניסטרטיבים לנמל, מסעדות, בתים קפה, מועדונים ושימושים תעשייתיים בהסכמה הוועדה.

מדיניות קיימת

הועדה המקומית דנה בנושא מספר רב של פעמים בתאריכים:

ההחלטה על ת מהיל שימושים ליריד המזרח	15.8.07
ミニוני צוות לבחינת השימושים	26.5.10
תיקון מדיניות	14.3.12
תיקון מדיניות	23.5.12
ミニוני צוות לבחינת שימושים חורגים	8.1.14

תמצית ההחלטה מובאות בטבלה להלן עם הצעות לשינוי.

מדיניות מוצעת לתמהיל שימושים בחצי האי הירקוני:

מטרת המסמך היא להציג עדכון של מדיניות הועדה המקומית לעניין השימושים הרצויים ביריד המזרח ובצפון תל אביב. העדכון נדרש על מנת לייצר מדיניות אחדית ליריד המזרח ולנמל תל אביב לאור המעבר לניהול משותף, וכן לעודד פעילות מאוזנת ואטרקטיבית לאורך המזרח ולנמל תל אביב לשינוי של המצב הנוכחי המשופע מפעילות אינטנסיבית בסופי שבוע לעומת פעילות דלילה ביתר הזמן. המדיניות המוצעת היא לתקופת הבניינים עד לאישורה של התכנית המקודמת כיום על כלל המתחם.

המליצה כללית: מוצע שינוי בהרכב הועדה לשימושים חורגים: ס.ראש העיר דורון ספריר- י"ר והצוות המ乞וציאי כמו כן לחזור ולבוחן את הנושא בעוד שנה.

נושא	המלצת צוות התכנון	המקומית ליריד המזרחה מיום 23.5.12	מדיניות הוועדה
שימושים מסחרי	המליצה והסביר ניתן לפתח מרכול אחד בשטח של עד 400 מ"ר. בתנאי של מתן פתרונות לנושא פריקה וטיענה ונגישות כל רכב. NEL ת"א- ניתן יהיה לשנות הוראה לגבי שטח חנות בהליך של הקלה במסגרת שימוש במבנה קיים,	תחולת המזרח NEL ת"א+יריד	איסור על פתיחת מרכולים בשטח העולה על 200 מ"ר. 3208 מ"ר מתוקף תכנית החל הגבלה בנמל ת"א בלבד על פתיחת חניות בשטח של עד 200 מ"ר
הסעדה	לא שינוי	יריד המזרח NEL תל אביב	עד 25% מכלל השטחים בשטח של עד 4,500 מ"ר
תרבות וספורט	16% מהשטחים הבנויים בכלל האזור יוקצו לשימושי תרבות, חינוך וספורט. מהם – 10% לפחות לשימושי תרבות הcoliילם גם – מועדוני זמר, מזיקה, חלי, תצוגה ויצירה עבר אמנים ויוצרים, הופעות חינוך וספורט.	NEL ת"א+יריד המזרח	פחות 16% מכלל השטחים (2,900 מ"ר) לפחות אמנים כולל מכירה, סדנאות אמנים כולל מכירה, סטודיו למוחלט/עיצוב/תנווה, ירידים בין"ל מתחלפים, אלומות מופעים, שטחי מסחר נלוים עד 10% מהשטח (הגדלה ל-20% באישור הוועדה)
אולמות אירוחים	לא שינוי	יריד המזרח NEL תל אביב	עפיי התמהיל מותרים 3 אולמות אירועים (1 ביריד, אחד בצפון הנמל ואחד בנמל ת"א)
פאבים/ברים/מועדונים/דיסקו טקים/דנס בר	1. יותרו עד 3 מועדונים גדולים שכל אחד מהם מעל 500 מ"ר בשטח כולל של 1500 מ"ר 2. יותרו בארים ובאבים קטנים בשטח שלא עולה על 300 מ"ר כל אחד ובסה"כ לא עולה על 2000 מ"ר. לא יותר מיקום עסק מסווג זה בחזיות הבינוי הפונה לים ולטילת מועדון/דיסקוטק העולול להוות מטרד רעש- ימוקם למרחק רב כל הנitin משימושי המגורים הסוככים למתחם, ובכל מקרה יחויב במיגון אקוסטי על פי הנחיות האגף לרישוי עסקים. שטח עסק: לא עולה על 500 מ"ר. יותרו פאבים/ברים נוספים – רק במידה ומהווים פעילות משנה לפעילויות יום אחרת.	NEL ת"א+יריד המזרח	עד 4 בשטח של עד 1,500 מ"ר לא תונר פתיחת דיסקוטקים חדשים
 משרדים	לאפשר תעסוקה יצירתיות כך ששח"כ לא עולה על 30% מסך השטחים. כמו כן לא יאשרו משרדים בקו ראשון לים.	NEL ת"א + יריד המזרח	נכליות לשימושים המותרים והקשרים לעסק ומשרדי החברה

נושא	המלצת צוות התכנון	מדיניות הוועדה המקומית ליריד <u>המזרח מיום 23.5.12</u>
	<p>הגדירות לתעסוקה יצירתיות: מקצועות הפרסום, עיצוב ואדריכלות, אמנות פלסטית, מופע ומדיה חדשה, קולנוע, אלפנוי הקלטות, תוכנות מחשב, תברות הזנק, בתים מלאכה לאומנות ועיצוב מדיה ותקשורת, ועוד. לא יותר תעסוקה של בתים דפוס, מעבדות ועוד, וכן לא יותר בנקים, משרדי ביטוח ועריכת דין המאופיינים במשרדים סגורים.</p>	<p>המנהל</p>
אכסון תיירותי	<p>לאפשר הקמת 2 מתקנים עם העדפה למילונאות ברמה עממית - הוסטל/אכסניה או מלון עירוני ברמה C או D (עפ"י תקני משרד התיירות). החלטה לגבי קידום מלונות בהתאם עם צוות התכנון העירוני, בין היתר, גם לנושא מקום המלון, כך שלא ימוקם בבניה המיועד להריסה בתכנית העתידית למתחם.</p>	<p>NEL ת"א+יריד המזרח</p> <p>אין התייחסות למעט מלונות אלטרנטיבית/hosTEL במבנה מס' 4</p>
نوשאים נוספים	<p>לשנות את ההגבלה לגבי העסקים הבאים: אולמות אירועים, מועדונים, דיסקוטקים ודנס בריסים יכול להפתח גם ללא פעילות יום. פאבים/בריסים : יחויבו בפעילויות יום שעות הפעילויות יהיו בהתאם למידניות רישיוני עסקים.</p>	<p>NEL ת"א+יריד המזרח</p> <p>NEL ת"א ואולמות השפך : לא יותר פתיחת עסקים חדשים שאין להם פעילות יום למעט מועדוני תרבות</p>
שימושים בשטחי החוץ במרחב הציבורי	<p>לאפשר הופעות פתוחות לקהל עד השעה 23:00 כן יותרו יריד מתחclf או קבוע , אירועים, הצבת עמדות זמניות למכירת מזון וחפצי עיצוב ואמנות, יותרו אירועי קידום מכירות עם העדפה לאירועים שפותחים לקהל הרחב. השימושים בשטחי החוץ - בכפוף לאישור אגף רישיוני עסקים ביחס ל- סוג ומיקום הפעילויות, השימוש המוצע, משך זמן הפעילויות, עיתוי הפעילויות, חסויות לאירוע ועוד. כל זאת בכפוף לתכנית העיצוב.</p>	<p>NEL ת"א+יריד המזרח</p>

חו"ד הוצאות : (מוגש ע"י צוות מרכז)

ממלייצים לקבל את השינויים המוצעים.

החלטה זו תהיה בטלת תוך 4 חודשים מיום שנמסרה למגיש התכנית אם לא ימולאו התנאים הקבועים בה וזאת עפ"י סעיף 86' לחוק

בישיבתה מס' 0021-16ב' מיום 14/09/2016 (החלטה מס' 9) דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה בתכנית והחלטה:

אורלי אראל לא משתתפת בדיון

מהלך הדיון:

אדי אביתן: עדכנו מדיניות לתחיר יריד המזרחי - מונה את הסעיפים שדרושים תיקונים. מבקש לאפשר מרכול עד 600 מ'.

דורון ספיר: מי צריך מרכול עד 600 מ' ולא 200 מ'.

רבקה פרחי: אנחנו מנסים ליצור משיכה של התושבים למרחוב הזה. יש כאן דليلות של מבקרים ואנו נמבקשים להחות את המתחים, אנחנו מחפשים את המתווכת הנכונה, لكن אפשר לתת חנות אחת של עד 600מ' בקרוב נגיעה עם תכנית לכל המרחב.

מייטל להבי: הבקשה של מרכול נוגד את התפיסה של השתלטות מרכולים על העיר. בכל הבקשות שיש בذرפט אין שום הוספה לטובת קהילה וחברה. אפילו ה-16% לעניין של תרבות מדובר על מועדוני זמר תצוגה ויצירה, אין התייחסות למשהו בעל ערך ואם מרכול יכול אותם אז כדאי לסגור את האזור. במקום זהה הייתה מצפה שייבאו מקומות שיביאו ערך שמביא משפחות במשך החיים.

אדי אביתן: המשמק הוא ממשźק מדיניות, בנובember נגעה עם תכנית שנותנת מענה לכל הסוגיות שעלו.

דורון ספיר: אם כך, אז שהמצב ישר כפי שהוא עכשו ונקיים דיון עם כל הנוגעים בדבר בשתתיה תוכנית.

דן מנשה - נציג חברות אטרים: אנחנו מבקשים גמישות.

דורון ספיר: התקיים דיון אצל היייר עם נציג לחברת אטרים.

הועדה מחייבת:

לשוב ולדון לאחר קיום דיון אצל היייר הוועדה בנסיבות חברי הוועדה + נציגי הוצאות+ חב' אטרים + היועצת המשפטית.

משתתפים: דורון ספיר, נתן אלנתן, יהודה המאירי, אפרת טולקובסקי, שמואל גפן, מייטל להבי

חו"ד הוצאות : (מוגש ע"י צוות מרכז)

ממלייצים מקבל את השינויים המוצעים.

בישיבתה מס' 0026-16ב' מיום 12/12/2016 (החלטה מס' 2) דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה בתכנית והחלטה:

אורלי אראל: לא משתתפת בדיון

מהלך הדיון:

אדי אביתן: מציג את העדכונות למדיניות לשימושים ביריד המזרח המצוויים בذرפט. נתן אלנתן: מדיניות השימושים היא לעסקים חדשים להיכנס ושידעו متى אפשר לשכור ומתי לא.

אדי אביתן: מבקשים לעדכן את מדיניות יריד המזרח המנוהל ע"י חברת אטרים. המדיניות הקיימת מאפשרת מרכול עד 200 מ' ובשטח כולל של עד 1500 מ' וככן בארים ומוסדות: ממלייצים להתר ע"ש שלושה מוסדות מעל 500 מ' ובשטח כולל של עד 400 מ'. פאבים ופאבים בשטח שלא עולה 300 מ' ובסה"כ 2000 מ'יר. משרדים: מתקשים להכנס תעסוקה יצירתיות. אchosון תיירותי: ממלייצים לאפשר 2 מתקנים. פאבים ובארים יחויבו בפעולות يوم על מנת לייצר פעילות רציפה במהלך כל היום.

עדין עמידה : מה יהיה כشعار קיימן ירצה לחדש את הרישויון.
נתן אלנתן : זו מדיניות כוללת לכל המתחם אין כאן הפליה.

גבי לסקי : מה יקרה שעסק צעיר לא יוכל להפעיל גם ביום וגם בלילה האם זו לא עלות גבוהה?

נתן אלנתן : המדיניות באה לשפר את תנאי העסקים, והעירייה קבועת שימושים שייבואו לרוחות החיבור. אנשי המקצוע ישבו עם אנשי הנמל ונעשה חשיבה לגבי השימושים יש חללים סגורים ולא פעילים, וחשוב איך לשפר את המקום מבחינה כלכלית.

אורנית מורנשטיין : ביחס למרכולים ברגע שהרחבתם ל-400 מ' מדווקה להכניס סופר מarket. גבי לסקי : לא מופיע כאן מתחם יהודי ויעדי לפעילות לילדים מקורה, יש להגדיר זאת באופן ברור.

ראובן לדיאנסקי : כתוב בדרפט תרבות מודובר על תמהיל שימושים. נתן אלנתן : צריך להבין שהעסק צריך להיות כלכלי, תdaggi שיתה במרקז קהילתי לא במקום עסקיו. ראובן לדיאנסקי : אנחנו עוסקים בתמהיל שימושים וככנו, אפשר לחדד זאת. כתוב במסגרת 16% המוקצים תאפשר פעלויות פנאי לילדים.

אדי אביטן : מוצע בשינוי לועדה לחבריו הוועדה יהיו : י"ר דורון ספר והוצאות למשך שנה.

נתן אלנתן : מקבלים את המלצת הוצאות עם הערכה על חברי הוועדה. כמו כן מציגים בקטgorיה של התרבות חינוך וספרות יוסף שימושי תנאי בטבלה "שימוש פנאי לילדים".

הועדה המחליטה:

לקבל את המלצת הוצאות ולהוסיף בטבלת הקטgorיה של התרבות חינוך וספרות במסגרת 16% "שימוש פנאי ילדים".

כמו כן לקבל את המלצת הוצאות לנושא שינוי בהרכב הוועדה לשימושים חורגים.

משתתפים : נתן אלנתן, יהודה המאירי, גבי לסקי, ראובן לדיאנסקי, שמואל גפן, גל שרעבי דמאיו

תצהיר לפי סעיף 2ב לחוק עסקים גופים ציבוריים, התשל"ו-1976

אני הח"מ _____ לאחר שהזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן :

1. הנני מושם כ _____ ב _____ (להלן "המציע")
שם המציע תפקיד

והנני מוסמך לתת תצהיר זה מטעם המציע במסגרת מכרז פומבי מס' 3/2024 של אוצר מפעלי ים בע"מ.

יש לסמן את הסעיף הרלבנטי מבין האמורים להלן:

המשתתף או בעל זיקה* אליו לא הורשו** ביותר משתי עבירות*** ;

המשתתף או בעל זיקה* אליו הורשו** ביותר משתי עבירות***, אך במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז חlapה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה الأخيرة.

"בעל זיקה" – כהגדרתו בסעיף 2ב(א) לחוק עסקים גופים ציבוריים, תשל"ו-1976;

"הורשע" – הורשע בפסק דין חלוות בעירה שנעbara לאחר יום ** ; 31.10.02

"עיראה" – כהגדרתה בסעיף 2ב(א) לחוק עסקים גופים ציבוריים, תשל"ו- *** ; 1976

נכון למועד הגשת ההצעות -

יש לסמן את הסעיף הרלבנטי מבין האמורים להלן:

הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 (להלן: "חוק שוויון זכויות") לא חלות על המציע.

או

הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן; וכן, אם המציע מעסיק 100 עובדים לפחות, הוא מתחייב לפנות למנהל הכללי של משרד הרווחה והשירותים החברתיים לשם בוחנת יישום חובותינו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך - לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; וכן, אם התחייב המציע בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד הרווחה והשירותים החברתיים לפי הוראות פסקת משנה (ב) לסעיף 2ב(2) לחוק, ונעשתה אותו התקשרות שלגביה התחייב כאמור באותה פסקת משנה – הוא הצהיר כי פנה כנדיש מננו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותינו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות, הוא גם פועל ליישומן; וכן, המציע מצהיר על התchingייבותו להעביר העתק מຕצחים זה למנהל הכללי של משרד הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 30 ימים ממועד התקשרות על פי מכרז זה (אם הצעתו תיבחר כהצעה הזוכה במכרז).

.4. הנני מצהיר/ה כי זהושמי זו חתימתית ותוכן תצהירתי אמת.

חתימת המצהיר

איומות חתימה

אני הח"מ _____, עו"ד (מ.ר. _____), מאשר כי ביום הופיע/ה בפני מר/גב' _____, ת.ז. _____, לאחר שהזהרתיו/ה כי עלי/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תaea צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני תוכן תצהירו/ה לעיל בחתוםיה עליו בפני.

חותמת וחתימת עו"ד

תצהיר העדר הרשות

לכבוד
אוצר מפעלי ים בע"מ

הندון: מכרז פומבי דו שלבי מס' 3/2024

אני החלטתי לאחר שהזהרתני כי עלי לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת לאמור:

במקרה שההצעה מוגשת מטעם יחיד:

1. תצהيري זה ניתן במצורף להצעת המכרז שבנדון.
2. הריני מצהיר כי לא הורשעת בפלילים ב 7 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעה, בעירות נגד בטחון המדינה, ו/או על פי חוק העונשין, תשל"ז-1977, כנגד גופו של אדם וגופו של אדם ו/או בעירות הנוגעות לתחום עיסוקי במטען שירותים מסווג השירותים נשוא מכraz זה, אשר לא התיישנו, וכן כי לא מתנהלים נגד הליכים בגין עבירה כאמור.
3. הנני מצהיר כי לא עומדותנגדי תביעות משפטיות ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ואו לפשיטת רגל ו/או לכינוס נכסים.

לחילופין, ככל שההצעה הורשע ו/או שמתנהלים נגדו הליכים כמפורט בסעיף 2 ו/או 3 לעיל, על המציע לפרט את סוג הרשות ו/או ההליכים הנ"ל ואת הסטטוס בגין נכוון להיות, בתצהיר חתום על ידו ומאותת בפני עורך דין ולצרכו להצעתו.

במקרה שההצעה מוגשת מטעם תאגיד:

1. הנני משתמש כ_____ מטעם המציע _____, (להלן: "המציע").
2. תצהيري זה ניתן במצורף להצעת המציע במסגרת המכרז שבנדון, והנני מוסמך להתחייב בשמו למכרז זה.
3. הנני מצהיר כי המציע, או מי מבליו, לא הורשו בפלילים ב 7 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעה, בעירות נגד בטחון המדינה, ו/או על פי חוק העונשין, תשל"ז-1977, כנגד גופו של אדם ו/או רכוש ו/או בעירות הנוגעות לתחום עיסוקו של המציע במטען שירותים מסווג השירותים נשוא מכraz זה, אשר לא התיישנו, וכן כי לא מתנהלים נגד הליכים בגין עבירה כאמור.
4. הנני מצהיר כי לא עומדות נגד המציע, או מי מבליו המציע, ו/או מי ממנהל המציע, תביעות משפטיות ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ואו לפשיטת רגל ואו לכינוס נכסים.

לחילופין, ככל שבנגד המציע ו/או מי מבליו, קיימות הרשותות ו/או הליכים כמפורט בסעיף 3 ו/או 4 לעיל, על המציע לפרט את סוג הרשות ו/או ההליכים הנ"ל ואת הסטטוס בגין נכוון להיות, בתצהיר חתום על ידי מושר החתימה מטעם המציע ומאותת בפני עורך דין ולצרכו להצעת המציע.

חתימת המצהיר

תאריך

אישור

אני החתום מטה _____ עורך דין, מאשר/ת בזה כי ביום _____ הופיע/ה בפני _____ המוכר/ת לי אישית/שוויה/תורה על פי תעודה זהות מס' _____ ואשר הינו מושר החתימה מטעם המציע, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עלייה לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד וכי יהיה/תיה צפוייה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה נוכנות הצהרתו/ה דלעיל וחותם/מה עליה בפני.

חתימת וחותמת עורך דין

תצהיר

לכבוד
אוצר מפעלי ים בע"מ

אישור עורך דין על עסק בשליטה אישת, ותצהיר נושאת השליטה

אני עו"ד _____, מאשר בזאת כי _____, אשר הגיע הצעה למכרו פומבי מס' 3/2024 שפורסם על ידי אוצר מפעלי ים בע"מ, הינו עסק בשליטה אישת כהגדרתו בסעיף 22 (ה1) לתקנות העיריות (מכרזים), תשמ"ח-1987.

המחזיקה בשליטה במציע הינה גב' _____ מס' זהות _____.

_____ שם מלא _____ חתימה וחותמת _____ כתובת _____ טלפון _____

אני גב' _____, מס' זהות _____, שם התאגיד _____, מצהירה
בזאת כי התאגיד נמצא בשליטתו בהתאם לסעיף 22 (ה1) לתקנות העיריות (מכרזים), תשמ"ח-1987.

_____ שם מלא _____ חתימה